


S.S. 78 "SARNANO - AMANDOLA"
LAVORI DI ADEGUAMENTO E/O MIGLIORAMENTO TECNICO FUNZIONALE DELLA SEZIONE STRADALE IN T.S. E POTENZIAMENTO DELLE INTERSEZIONI - 1° STRALCIO



PROGETTO DEFINITIVO

IMPRESA ESECUTRICE		GRUPPO DI LAVORO ANAS			
					
PROGETTAZIONE		RESPONSABILE DEI LAVORI			
					
IL PROGETTISTA Ing. Valerio BAJETTI Ordine degli Ingegneri della provincia di Roma n° A26211 (Diretto tecnico Ingegneria del Territorio)		IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE Ing. Fabrizio BAJETTI Ordine degli Ingegneri della provincia di Roma n° 10112 (Diretto tecnico Ingegneria del Territorio)		RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO Ing. Marco MANCINA	
				PROTOCOLLO	DATA
N. ELABORATO: Q102		CAPITOLO Q1 - ARCHEOLOGIA CAPITOLO Q1 - Verifica Archeologia Preventiva SCHEDE MOSI			
CODICE PROGETTO PROGETTO AN0000		NOME FILE AN0000_T00SG00AMBRE02_A_Schede MOSI		REVISIONE	SCALA:
		CODICE ELAB. T00SG00AMBRE02		A	
D					
C					
B					
A	PRIMA EMISSIONE	MARZO 2023	DOTT.ssa P. Campagna	ING. GIANCARLO TANZI	ING. VALERIO BAJETTI
REV.	DESCRIZIONE	DATA	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO

Sito 01 - Sito 1 (F91B21006030001_01)



Localizzazione: Sarnano (MC) - [% represent_value("PVL - Toponimo/località") %],

Definizione e cronologia: insediamento, {borgo}. {Età Medievale},


Modalità di individuazione{dati bibliografici}

Distanza dall'opera in progetto:500-1000 metri **Potenziale:** potenziale medio

Rischio relativo:

Il piccolo borgo medievale di Sarnano è diventato comune autonomo nella seconda metà del XIII secolo e conserva ancora diversi edifici di importanza storica, tra cui la Chiesa di San Francesco, attigua al palazzo comunale, dedicata al frate di Assisi in memoria di una sua permanenza in paese a cavallo tra il 1214 e il 1216. Il primo nucleo dell'abitato si colloca nella piazza alta dove si affacciano il Palazzo dei Priori, il Palazzo del Popolo (oggi Teatro della Vittoria), il Palazzo del Podestà e la Chiesa di santa Maria di Piazza Alta dedicata all'Assunta. Simbolo di Sarnano è la Porta Brunforte, dalla celebre famiglia a cui, dalla fine del XII fino tutto il XIV secolo, il destino di Sarnano si è legato nelle vicende politiche e militari. Si tratta di una famiglia probabilmente franca giunta nelle Marche al seguito dei Carolingi in una delle loro ripetute discese in Italia. Alla fine del XIII secolo, con la progressiva perdita di potere della casata ghibellina, alla quale i Brunforte erano fortemente legati, la comunanza sarnanese si autoaffrancava dalla soggezione dei loro feudatari. Il declino dei Brunforte, fino ad allora uno dei lignaggi più potenti del Piceno, aveva di fatto sancito l'ascesa del libero comune di Sarnano il quale, pur rimanendo sotto la soggezione di un podestà nominato dal Papa, si era guadagnato la propria autodeterminazione.

G. Pagnani, Sarnano: lineamenti storici, Sarnano, 1984.
C.Tartabini, J. Rossetti, I Signori di Brunforte, i loro castelli e il Comune di Sarnano, 2009.



Sito 02 - Sito 2 (F91B21006030001_02)

Localizzazione: Sarnano (MC) - ,


Definizione e cronologia: area ad uso funerario, {tombe}. {non determinabile},

Modalità di individuazione{dati di archivio}


Distanza dall'opera in progetto:500-1000 metri **Potenziale:** potenziale basso

Rischio relativo:


Durante i lavori di rifacimento della pavimentazione della Chiesa di S. Maria di Piazza Alta, nel centro storico di Sarnano, sono state rinvenute alcune sepolture prive di corredo dislocate sull'intera superficie interna dell'edificio, di incerta la cronologia.



Archivio SABAP (ANS, ZA/171/5)



Sito 03 - Sito 3 (F91B21006030001_03)



Localizzazione: Sarnano (MC) - ,

Definizione e cronologia: luogo con tracce di frequentazione, {petroglifo}. {Età Romana},

Modalità di individuazione{dati di archivio}


Distanza dall'opera in progetto:200-500 metri

Potenziale: potenziale medio


Rischio relativo:

Nell'ex cava presso il cimitero di Sarnano, in località Castellana, è stata rinvenuta una pietra ovale (35 x 20 cm) scolpita. Il reperto, la cui decorazione ricorda un volto umano, è stato interpretato come probabile segnacolo tombale da attribuire genericamente ad età romana.

Archivio SABAP (ANS, ZA/171/6)



Sito 04 - Sito 4 (F91B21006030001_04)



Localizzazione: Sarnano (MC) - ,

Definizione e cronologia: strutture per il culto, {complesso conventuale}. {Prima età moderna, Età Pienomedievale},

Modalità di individuazione: {dati bibliografici, dati di archivio}


Distanza dall'opera in progetto: 200-500 metri

Potenziale: potenziale medio


Rischio relativo:

Nel comune di Sarnano, nel piazzale antistante il Cimitero, scavi archeologici eseguiti negli anni 1973 e 1982 hanno portato in luce strutture murarie (pareti di un vano indizio sicuramente dell'esistenza in loco di un insediamento abitativo) e 55 pozzetti in origine adibiti a depositi di granaglie successivamente utilizzati come discarica. Le evidenze testimoniano la presenza di un insediamento abitativo di età medievale inquadrabile cronologicamente a partire dal X secolo. I reperti ceramici rinvenuti (ceramica grezza medievale: olle, paioli, brocche) attestano una frequentazione del sito fino al XVI secolo d.C. Nel 1991 la dott.ssa Profumo della Soprintendenza torna ad eseguire accertamenti stratigrafici presso il sito precedentemente individuato, come si evince dai diari di scavo all'epoca prodotti (Ex Ufficio Profumo 2017, diario di scavo autografo, "Cantiere di scavo restauro e valorizzazione dell'area archeologica medievale in loc. Castellane"). Il complesso archeologico è forse da riferire al convento di suore benedettine con annessa la chiedo di San Savino, sorti poco dopo il Mille.

Archivio SABAP (ANS, ZA/171/2)



Sito 05 - Sito 5 (F91B21006030001_05)



Localizzazione: Sarnano (MC) - ,

Definizione e cronologia: area ad uso funerario, {tomba}. {Età Altomedievale},


Modalità di individuazione{dati bibliografici, dati di archivio}

Distanza dall'opera in progetto:200-500 metri **Potenziale:** potenziale medio

Rischio relativo:

Nel piazzale antistante il Cimitero di Sarnano durante gli scavi nel 1973 si rinvenne una sepoltura di individuo maschile con, per corredo, una lunga spada. La sepoltura, isolata, viene identificata come di età longobarda. I materiali del corredo sono andati distrutti al momento della scoperta, mentre al comparto scheletrico non si diede importanza all'epoca, perdendo in tal modo irrimediabilmente la possibilità di acquisire importanti dati antropologici.

Archivio SABAP (ANS, ZA/171/2)



Sito 06 - Sito 6 (F91B21006030001_06)

Localizzazione: Amandola (FM) - Contrada Le Piane,

Definizione e cronologia: luogo con ritrovamento sporadico, {}. {Età Arcaica}, Età picena (fine VI sec. a.C.)



Modalità di individuazione{dati bibliografici, dati di archivio}

Distanza dall'opera in progetto:200-500 metri


Potenziale: potenziale medio

Rischio relativo:

In Contrada Le Piane fu rinvenuto fortuitamente, nell'anno 1889, il vaso bronzeo (dinos) su tripode concordemente attribuito al V sec. a.C., di manifattura etrusca o magnogreca. In questa stessa contrada, un paio di km a NE del centro storico di Amandola, sulla destra della S.S. Picena, si troverebbe, secondo un'ipotesi mai confermata, un santuario dedicato alla dea Cupra. Tale ipotesi trae spunto dalla menzione, in documenti medievali, di una contrada ubi dicitur lu Cupru, identificata con la zona collinare contigua a Le Piane oggi detta "La Cupa", dove era una volta la Chiesa di S. Maria della Meta e dove sarebbe da ubicarsi l'antica pieve di Amandola.



Sito 07 - Sito 7 (F91B21006030001_07)



Localizzazione: Amandola (FM) - ,


Definizione e cronologia: luogo con tracce di frequentazione, {reperiti numismatici}. {Età Romano repubblicana},

Modalità di individuazione{dati bibliografici}


Distanza dall'opera in progetto:500-1000 metri **Potenziale:** potenziale medio

Rischio relativo: rischio basso

Dal Monte S. Lucia proviene un denario di epoca tardo-repubblicana.



Sito 08 - Sito 8 (F91B21006030001_08)



Localizzazione: Amandola (FM) - ,

Definizione e cronologia: infrastruttura agraria, {centuriazione}. {Età Romana},

Modalità di individuazione{dati bibliografici}

Distanza dall'opera in progetto:200-500 metri


Potenziale: potenziale medio

Rischio relativo:

Sulla destra del Fosso Carognetto, al confine con il Comune di Sarnano e in un terreno di proprietà dott. Pansadoro nella contrada "Case", fu rinvenuto un cippo gromatico della centuriazione di Falerone a seguito di lavori agricoli. Il cippo non è mai stato schedato ed è conservato nel Museo Archeologico Nazionale delle Marche di Ancona con numero inventario 19757. Il cippo è decussato. Il termine di centuriazione era posto nella 13° fila (cardine) a oriente dell'attuale confine tra Amandola e Montefortino e sulla 4° fila (decumano) a sud dell'attuale confine tra Amandola e Sarnano. Tale cippo attesta il processo di colonizzazione romana dell'ager pedemontano; sulla sua superficie infatti sono incise due rette identificate con la lettera D e K, rispettivamente il Decumano ed il Cardo, termini gromatici che definiscono un territorio centuriato, ossia suddiviso in pezzi di terra di circa 700 metri ciascuno. In età imperiale, periodo ascrivibile al cippo, i confini occidentali e settentrionali del territorio di Amandola coincidevano grosso modo con quelli odierni. Il confine tra Amandola e Montefortino è anche oggi segnato da una strada con andamento perfettamente rettilineo. Le borgate di Palazzaccio, Piane, Vidoni, Rustici, Case ecc. sorgono all'incrocio degli antichi cardines e decumani, segnati da strade carreggiabili.

CIL I add. Fasc. IV, p. 926, n. 2935; Paci 1983, p. 266; Moscatelli 1991, pp. 542-548, tav. Ib; Bonvicini 1991.

Archivio SABAP (ANS, ZA/171/2)



Sito 09 - Sito 9 (F91B21006030001_09)

Localizzazione: Amandola (FM) - ,

Definizione e cronologia: infrastruttura agraria, {centuriazione}. {Età Romana},


Modalità di individuazione{dati di archivio}

Distanza dall'opera in progetto:200-500 metri


Potenziale: potenziale basso

Rischio relativo:


In tale località sono stati effettuati rinvenimenti archeologici e sono state individuate tracce di centuriazione romana.



Archivio SABAP (ANS/ZA/ 53/8)



Sito 10 - Sito 10 (F91B21006030001_10)



Localizzazione: Sarnano (MC) - ,


Definizione e cronologia: area di materiale mobile, {}. {Paleolitico inferiore, Paleolitico superiore, Mesolitico, Neolitico, Età dei Metalli},

Modalità di individuazione{dati di archivio}

Distanza dall'opera in progetto:500-1000 metri **Potenziale:** potenziale basso

Rischio relativo:

Reperti silicizzati rinvenuti nel territorio non meglio descritti.



Sito 11 - Sito 11 (F91B21006030001_11)

Localizzazione: Sarnano (MC) - ,

Definizione e cronologia: strutture per il culto, {edificio di culto}. {Età Pienomedievale},



Modalità di individuazione{dati bibliografici}

Distanza dall'opera in progetto:100-200 metri


Potenziale: potenziale medio

Rischio relativo: rischio medio

Antica pieve di Amandola intitolata a San Donato, facente parte della diocesi di Fermo (X-XIII sec.).



Sito lin - tracciato viario (F91B21006030001_lin)



Localizzazione: Sarnano (MC) - ,

Definizione e cronologia: infrastruttura viaria, {tracciato viario}. {non rilevabile per assenza di tracce archeologiche},

Modalità di individuazione{fotointerpretazione/foto restituzione, ricognizione archeologica/survey }

Distanza dall'opera in progetto:100-200 metri

Potenziale: potenziale medio

Rischio relativo: rischio medio

In corrispondenza del km 0,00 dello stesso intervento, i voli del 1994 e del 2000 restituiscono una traccia di possibile natura antica a breve distanza dalla S.S. Picena, all'altezza dello svincolo per Sarnano; la stessa traccia si riconosce anche nella foto satellitare Google Earth. Essa ricade nell'UT 5 della survey.

