



Lettera inviata solo tramite PEC. Sostituisce l'originale ai sensi dell'art. 43, comma 6, del DPR 445/2000 e art. 47, commi 1 e 2, d.lgs. 82/2005

*Ministero della cultura*

SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PIANO  
NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

*M*

Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica  
Direzione Generale Valutazioni Ambientali  
Divisione V - Procedure di Valutazione VIA e VAS  
[rif.:ID\_VIP: 8821]  
[VA@pec.mite.gov.it](mailto:VA@pec.mite.gov.it)

*e.p.c.*

Al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica  
Commissione Tecnica PNRR-PNIEC  
[rif.:ID\_VIP: 8821]  
[compniec@pec.mite.gov.it](mailto:compniec@pec.mite.gov.it)

*Class* 34.43.01/ fasc. SSPNRR 10.106.1/2021

*Allegati:*

*Oggetto* [ID\_VIP: 8821] Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art.23 del D.Lgs.152/2006 relativa al progetto per la realizzazione e l'esercizio di un impianto eolico, costituito da 5 aerogeneratori, ciascuno di potenza nominale pari a 6,8 MW per una potenza complessiva di 34 MW e delle relative opere di connessione alla RTN, da realizzarsi nei Comuni di Savignano Irpino (AV), Ariano Irpino (AV) e di Castelfranco in Miscano (BN).

**Proponente:** Giglio Rinnovabili S.r.l.

**Trasmissione della richiesta di integrazioni documentali**

*e.p.c.*

Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio  
per le province di Caserta e Benevento  
[sabap-ce@pec.cultura.gov.it](mailto:sabap-ce@pec.cultura.gov.it)

Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio  
per le province di Salerno e Avellino  
[sabap-sa@pec.cultura.gov.it](mailto:sabap-sa@pec.cultura.gov.it)

Servizio II - Scavi e tutela del patrimonio archeologico  
[dg-abap.servizio2@pec.cultura.gov.it](mailto:dg-abap.servizio2@pec.cultura.gov.it)

Servizio III - Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico  
[dg-abap.servizio3@pec.cultura.gov.it](mailto:dg-abap.servizio3@pec.cultura.gov.it)

Alla Società Giglio Rinnovabili S.r.l.  
[gigliorinnovabili@legalmail.it](mailto:gigliorinnovabili@legalmail.it)

In riferimento al procedimento in epigrafe, si evidenzia a codesta Direzione Generale per la Crescita Sostenibile e la qualità dello Sviluppo del MASE che la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Caserta e Benevento (d'ora in avanti Soprintendenza ABAP CE), con nota prot. n. 7337-P del 06/04/2023, acquisita agli atti dalla Scrivente con nota prot. n. 5383-A del 11/04/2023, ha espresso la necessità,



SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PNRR

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06.6723.4545

PEC: [ss-pnrr@pec.cultura.gov.it](mailto:ss-pnrr@pec.cultura.gov.it)

PEO: [ss-pnrr@cultura.gov.it](mailto:ss-pnrr@cultura.gov.it)

*A*

ai fini dell'espressione del parere di competenza, di integrare la documentazione relativa al progetto presentato in maniera tale da esplicitare, rispetto all'impianto fotovoltaico in oggetto ed alle relative opere di connessione e infrastrutture, tutte le caratteristiche del contesto paesaggistico e l'impatto delle opere previste sul patrimonio culturale ricadente nei territori di propria competenza.

Pertanto si richiede che la documentazione presentata dalla Società proponente, con riferimento a tutta l'area vasta di indagine AVI comprensiva anche del territorio di competenza Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Salerno e Avellino, sia integrata come di seguito specificato:

Per quanto attiene alla tutela paesaggistica e dei beni storico-architettonici:

1. Relazione tecnica istruttoria da richiedersi ai comuni interessati dall'intervento e quelli compresi nelle aree contermini pertinente sia alla materia paesaggistica sia agli aspetti urbanistico-edilizi. Tale istruttoria deve, tra l'altro dettagliare i diversi tipi di vincolo ai fini paesaggistici complessivamente sussistenti nell'ambito territoriale interessato dalle opere, con descrizione dettagliata sulla compatibilità dell'opera con le esigenze di conservazione del paesaggio;
2. Elaborati grafici e descrittivi delle opere in progetto, comprensivi di indicazioni delle aree contermini di cui al D.M. 10/09/2010 e maggiormente approfonditi a riguardo dell'individuazione dei centri storici, dei beni tutelati in base alla Parte Seconda del Codice dei Beni Culturali, esistenti nel contesto territoriale coinvolto dagli interventi oltre alle zone tutelate in base alla Parte Terza (art. 136 e/o 142) del D.to Leg. vo 42/0004 e, s.m.i. Particolare attenzione deve essere rivolta ai centri storici di minore consistenza, nonché agli immobili rurali di interesse storico, al fine di salvaguardarli ai sensi di quanto disposto dal D.M. 6/10/2015;
3. Attestazione di interesse paesaggistico riferita all'area di sedime ed alle aree contermini, queste ultime considerate quelle ricadenti nell'ambito distanziale di cui al punto b) del paragrafo 3.1 e al punto e) del paragrafo 3.2 dell'allegato 4 delle *Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili*, di cui al Decreto del Ministero dello sviluppo economico 10.9.2010, pubblicato nella G.U. 18.9.2010 n. 219. Si chiede, inoltre, di precisare nell'attestazione, anche negativamente, se nelle predette aree, di sedime e contermini è possibile rinvenire **tratturi**, di qualsiasi tipo, appartenenti al demanio pubblico;
4. Relazione paesaggistica approfondita anche dell'analisi delle diverse categorie di vincolo di cui all'art. 142 comma 1 del d.to leg.vo 42/2004, e nell'illustrazione della conciliabilità dell'impianto proposto con le esigenze di tutela del paesaggio, accompagnata da elaborati grafici dello stato di fatto e di progetto in scala adeguata e quotati, comprensivi di indicazioni precise delle particelle interessate. Inoltre, particolare attenzione va, altresì, riportata alle alterazioni sia morfologiche che si determinerebbero nel contesto territoriale;



SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PNRR  
Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4545  
PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it  
PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it

5. Elaborato grafico in scala adeguata che rappresenti nel dettaglio, per il contesto territoriale come per le aree oggetto di intervento, la presenza degli elementi che ne costituiscono la tessitura, così da poterne comprendere la contiguità fisica o le relazioni visive e simboliche (filari e canali in territorio agricolo, alberi isolati, bosco, apertura visiva ecc.);
6. Tavola delle caratteristiche morfologiche dei luoghi (contesti paesaggistici coinvolti dall'impianto e dalle opere correlate) dalla quale si possa desumere la tessitura storica e quella attuale (rurali, urbani, difensive, religiosi, ecc.);
7. Planimetrie (comprensivi di stralci catastali) e grafici architettonici inerenti ai singoli aerogeneratori con le relative interazioni rispetto alla postazione territoriale, alle stazioni o sottostazioni e, in generale, si alle principali opere accessorie (piazzuole ecc.), sia a quelle annesse e funzionali (comprese la viabilità);
8. Grafici dello stato di fatto e di progetto delle movimentazioni di terreno e dei percorsi attraversati dai cavidotti interrati o di servizio. Tali grafici dovranno essere comprensivi delle sezioni di trincea, corredate dalle quote di scavo, per l'alloggiamento dei cavidotti (specificandone i valori massimi e minimi), delle pertinenti fasce di rispetto e della stratigrafia degli inerti (indicandone qualità e consistenza) che verranno utilizzati per i riempimenti;
9. Carta dell'intervisibilità di dettaglio dell'impianto in oggetto, comprese le opere di connessione e gli interventi previsti mirati a mitigare l'incidenza paesaggistica, con base cartografica IGM in scala al 25.000 e con l'indicazione a diversa tonalità di colore della densità degli impianti visibili; sulla medesima cartografia andranno indicate le strade panoramiche e di valenza paesaggistica, la rete tratturale, il sistema insediativo delle abazie, la rete delle masserie storiche, le aree archeologiche e di interesse archeologico, nonché tutti gli ulteriori beni culturali sottoposti a tutela dalla parte seconda del D.Lgs. 42/2004 e tutti i beni paesaggistici sottoposti a tutela dalla parte terza del medesimo D.Lgs.
10. Documentazione fotografica approfondita e comprensiva di immagini sia di dettaglio delle diverse opere, sia di insieme delle componenti dell'impianto eolico dai numerosi punti di vista di maggiore interesse;

Si richiede, inoltre, che la documentazione sia integrata con quanto di seguito riportato:

11. Documentazione tecnica che descriva in modo dettagliato l'eventuale presenza di usi civici sulle aree interessate dall'impianto e dalle opere di connessione di seguito elencata:
  - Certificato o altro documento valido rilasciato dall'Amministrazione competente;
  - Elaborato grafico con evidenziate le particelle interessate dagli usi civici;
12. Certificato di destinazione urbanistica/attestazione dei comuni oggetto di intervento in cui sia espressamente dichiarata l'avvenuta ricognizione di vincoli paesaggistici ai sensi del D.Lgs. 42/2004 e di provvedimenti di tutela di cui alla parte II del medesimo decreto legislativo delle particelle interessate dalla realizzazione dell'intervento (sia quelle interessate dall'installazione dell'impianto sia quelle



SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PNRR

Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4545

PEC: [ss-pnrr@pec.cultura.gov.it](mailto:ss-pnrr@pec.cultura.gov.it)

PEO: [ss-pnrr@cultura.gov.it](mailto:ss-pnrr@cultura.gov.it)

interessate dal cavidotto) nonché di quelle contermini. Si precisa che detto CDU/attestazione, deve essere resa espressamente anche nel caso in cui l'esito della ricognizione sia negativa.

13. Integrare il SIA con uno specifico paragrafo nel quale, con riferimento al D.lgs. 199/2021 e in particolare all'art.20 recante "Disciplina per l'individuazione di superfici e aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili", sia chiaramente indicato se l'impianto in oggetto, comprensivo di tutte le opere di connessione correlate, è posto all'interno o al di fuori delle aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili come individuate al comma 8 del predetto art.20;
14. Elaborazione dei rendering fotografici, completi degli interventi di mitigazione, su immagini reali (NO GOOGLE EARTH) ad alta definizione e realizzate in piena visibilità (assenza di nuvole, nebbia, foschia, ecc.) con coni visuali privi di ostacoli in primo piano: nelle immagini dovranno essere inseriti oltre l'impianto le SSE-U e eventuali altre FER realizzate, autorizzate e/o in corso di autorizzazione;
15. Tutti i suddetti coni ottici, soprattutto quelli di prossimità dell'impianto, dovranno essere presi in considerazione per la valutazione dell'effetto cumulo;
16. I suddetti fotorendering realistici, andranno elaborati anche a falsi colori in modo da contraddistinguere gli impianti fotovoltaici esistenti da quelli di progetto, con lo stesso colore di tonalità accesa al fine di valutare l'incidenza dell'effetto cumulo;
17. Verifica degli elementi per il corretto inserimento nel paesaggio previsti dal D.M. del 10/09/2010, con particolare riferimento alle distanze tra gli aerogeneratori, previste nelle misure di mitigazione, e l'effetto visivo provocato da un'alta densità di aerogeneratori;
18. Elaborato grafico con evidenziate le distanze tra gli aerogeneratori e gli ellissi 3D-5D come previsto dalle linee guida ai sensi del D.M. 10/09/2010;
19. Elaborato grafico con evidenziate le interferenze tra l'intervento e le aree e i siti contaminati D.G.R. 988/2020;
20. Elaborato grafico con l'individuazione delle interferenze tra le aree d'intervento, comprese le opere di connessione, e le aree non idonee FER;

Si resta in attesa di conoscere le determinazioni di codesta autorità competente in merito alla suddetta richiesta di integrazioni.


Il funzionario architetto-coordinatore della U.O.T.T. n. 11 della DG ABAP  
Arch. Maria Falcone  
e-mail: [maria.falcone-01@cultura.gov.it](mailto:maria.falcone-01@cultura.gov.it)

Supporto ALES S.p.A.  
Arch. Claudio Proietti



SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PNRR  
Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4545  
PEC: [ss-pnrr@pec.cultura.gov.it](mailto:ss-pnrr@pec.cultura.gov.it)  
PEO: [ss-pnrr@cultura.gov.it](mailto:ss-pnrr@cultura.gov.it)

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO V DG ABAP  
Arch. Rocco Rosario TRAMUTOLA



(\*) Per il SOPRINTENDENTE SPECIALE per il PNRR  
(Dott. Luigi LA ROCCA)  
IL DIRIGENTE  
(Arch. Rocco Rosario TRAMUTOLA)



(\*) rif. delega nota prot. 36085 del 06/10/2022



SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PNRR  
Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4545  
PEC: [ss-pnrr@pec.cultura.gov.it](mailto:ss-pnrr@pec.cultura.gov.it)  
PEO: [ss-pnrr@cultura.gov.it](mailto:ss-pnrr@cultura.gov.it)