



Tipologie interventi a verde

 Inerbimento	 Aree di cantiere	 Ripristino ante-opera
<ul style="list-style-type: none"> Modulo A - Siepe ornamentale a sesto naturaliforme 	<ul style="list-style-type: none"> Specie arbustive <ul style="list-style-type: none"> - <i>Arbutus unedo</i>, corbezzolo - <i>Cistus monspeliensis</i>, cisto marino 	<ul style="list-style-type: none"> Estensione intervento: 804mq - n. 134 - n. 134
<ul style="list-style-type: none"> Modulo B - Fascia arborea-arbustiva 	<ul style="list-style-type: none"> Specie arboree <ul style="list-style-type: none"> - <i>Celtis australis</i>, bagolaro Specie arbustive <ul style="list-style-type: none"> - <i>Arbutus unedo</i>, corbezzolo 	<ul style="list-style-type: none"> Estensione intervento: 2.218 mq - n. 46 - n. 46
<ul style="list-style-type: none"> Modulo C - Prato arborato 	<ul style="list-style-type: none"> Specie arboree <ul style="list-style-type: none"> - <i>Quercus ilex</i>, leccio - <i>Acer campestre</i>, acero campestre 	<ul style="list-style-type: none"> Estensione intervento: 19.379 mq - n. 192 - n. 192
<ul style="list-style-type: none"> Modulo D - Oliveto 	<ul style="list-style-type: none"> Specie arboree <ul style="list-style-type: none"> - <i>Olea europea-cultivar "leccino"</i>, olivo 	<ul style="list-style-type: none"> Estensione intervento: 26.028 mq - n. 260
<ul style="list-style-type: none"> Modulo E - Prato fiorito 	<ul style="list-style-type: none"> Specie erbacee <ul style="list-style-type: none"> - miscuglio di sementi per prato fiorito 	<ul style="list-style-type: none"> Estensione intervento: 26.101 mq
<ul style="list-style-type: none"> Modulo Ripa - Collettori idraulici 	<ul style="list-style-type: none"> Specie erbacee e arbustive riparie 	<ul style="list-style-type: none"> Estensione intervento: 3.866 mq (1 piantina al mq)

* I valori riportati nell'estensione interventi indicano il valore complessivo della tipologia di opera a verde sulla totalità del tracciato di progetto

COMMITTENTE:

PROGETTAZIONE:

U.O. ARCHITETTURA, AMBIENTE E TERRITORIO - CANTIERIZZAZIONE S.O. AMBIENTE

PROGETTO DEFINITIVO

COLLEGAMENTO FERROVIARIO DELL'AEROPORTO DEL SALENTO CON LA STAZIONE DI BRINDISI

OPERE A VERDE
Planimetria degli interventi di mitigazione
Tav. 2 di 6

SCALA: 1:2000

Rev.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autorizzato	Data
A	Emissione Esecutiva	F. Massari	Feb. 2020	G. Tucci G. Dajelli	Feb. 2020	T. Pacifetti	Feb. 2020	C. Encolani	Settembre 2022
B	Emissione esecutiva (Integr. MIT)	F. Massari	Maggio 2022	G. Dajelli	Maggio 2022	F. Carozzolo	Maggio 2022		
C	Emissione Esecutiva	L. Colaballo	Settembre 2022	G. Dajelli	Settembre 2022	F. Carozzolo	Settembre 2022		

File: IA7K00D22P6IA000002C.dwg n. Elab.:

SESTI DI IMPIANTO

MODULO A - SIEPE ORNAMENTALE

ARBUSTI	(n.2 piante ogni 18 mq)	SUPERFICIE SESTO D'IMPIANTO	N. ESSENZE
	CORBEZZOLO <i>Arbutus unedo</i>	18 mq	1
	CISTO MARINO <i>Cistus monspeliensis</i>		1

MODULO B - FASCIA ARBOREA ARBUSTIVA

ALBERI	(n.3 piante ogni 144 mq)	SUP.	N. ESSENZE
	BAGOLARO <i>Celtis australis</i>	144 mq	3
	LECCIO <i>Quercus ilex</i>		2
	ARBUSTI (n.3 piante ogni 144 mq)		ESSENZE
	CORBEZZOLO <i>Arbutus unedo</i>		3

MODULO C - PRATO ARBORATO

ALBERI	(n.4 piante ogni 200 mq)	SUP.	N. ESSENZE
	LECCIO <i>Quercus ilex</i>	200 mq	2
	ACERO <i>Acer campestre</i>		2

MODULO D - OLIVETO

ALBERI	SUP.	N. ESSENZE	
	OLIVETO <i>Olea europea cultivar "leccino"</i>	400 mq	4