



*Ministero della cultura*

SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PIANO NAZIONALE  
DI RIPRESA E RESILIENZA

*Roma* vedi intestazione digitale

Al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica  
Direzione generale valutazioni ambientali  
[VA@pec.mite.gov.it](mailto:VA@pec.mite.gov.it)

Alla Commissione Tecnica PNRR-PNIEC  
[COMPNIEC@PEC.mite.gov.it](mailto:COMPNIEC@PEC.mite.gov.it)

Alla Società Troina Solar 2 S.r.l.  
[troinasolar2@pec.it](mailto:troinasolar2@pec.it)

*E. p.c*

Al Servizio II – DG ABAP  
Scavi e tutela del patrimonio archeologico

Alla Regione Siciliana  
Assessorato Regionale Beni  
Culturali e dell'Identità Siciliana  
Dipartimento dei Beni Culturali e  
dell'Identità Siciliana  
[dipartimento.beni.culturali@certmail.regione.sicilia.it](mailto:dipartimento.beni.culturali@certmail.regione.sicilia.it)

Alla Soprintendenza BB.CC.AA. Enna  
[soprien@certmail.regione.sicilia.it](mailto:soprien@certmail.regione.sicilia.it)

*Oggetto:* [ID:9413] Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art.23 del D.Lgs 152/2006 relativa al progetto di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile agrovoltica di potenza di picco pari a 64.688,50 kWp con sistema di accumulo integrato e relative opere di connessione alla rete RTN – "TROINA" da realizzarsi nel comune di Troina (EN).

**Proponente: Troina Solar 2 S.r.l.**

**Richiesta documentazione integrativa**

In riferimento al progetto in argomento,  
considerata la nota dal Servizio II della DG-ABAP "Scavi e tutela del patrimonio archeologico" con nota prot. n. 6226 del 24/04/2023;  
esaminata la documentazione pervenuta;  
si comunica che, come stabilito dall'art. 24 del D. Lgs.152/2006, , si rileva la necessità di acquisire ulteriore documentazione come di seguito esplicitato:



MINISTERO  
DELLA  
CULTURA

SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PNRR  
Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4545  
PEC: [ss-pnrr@pec.cultura.gov.it](mailto:ss-pnrr@pec.cultura.gov.it)  
PEO: [ss-pnrr@cultura.gov.it](mailto:ss-pnrr@cultura.gov.it)

### Per gli aspetti archeologici:

Si evidenzia che la *documentazione archeologica trasmessa non è conforme alle "Linee guida per la procedura di verifica dell'interesse archeologico ai sensi dell'art. 25, comma 13, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50" approvate con D.P.C.M. 14.02.2022.*

Si premette che, come chiarito dalla Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio con la Circolare n. 29 del 19.05.2022, le citate Linee guida si applicano «alle istanze ritenute procedibili successivamente alla data di entrata in vigore del D.P.C.M. stesso» e, quindi, anche alla presente istanza, dichiarata procedibile dal MASE - Direzione Generale Valutazioni Ambientali - Divisione V con nota prot. n. 31275 del 03.03.2023.

*Pertanto è necessario che la documentazione archeologica sia trasmessa conformemente alle citate Linee guida, quindi adeguata alle modalità di redazione previste nel punto 4 "Fase prodromica" e nella Tabella 3 dell'Allegato 1 del D.P.C.M. 14.02.2022, mediante compilazione dell'applicativo appositamente predisposto, costituito dal template GIS scaricabile, unitamente al relativo manuale di compilazione, dal sito web dell'Istituto Centrale per l'Archeologia.*

Qualora la Soprintendenza, sulla base della documentazione aggiornata trasmessa dal Proponente, ritenga di dover attivare la procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico ai sensi dell'art. 25, c. 3 e c. 8 del D. Lgs. 50/2016, sarà necessario che il Proponente stesso si attivi al più presto al fine di perfezionare con la Soprintendenza l'accordo previsto dal c. 14 del citato art. 25, mirato a disciplinare apposite forme di coordinamento e collaborazione volte a definire le metodologie e le procedure necessarie per evitare danneggiamenti al patrimonio archeologico sepolto.

Sebbene il c. 2-sexies dell'art. 25 del D. Lgs. 152/2006 - introdotto dall'art. 19, comma 2, lettera c) del D.L. 24 febbraio 2023, n. 13 - svincoli l'adozione del parere e del provvedimento di VIA dalla conclusione delle attività di verifica preventiva dell'interesse archeologico ai sensi dell'art. 25 del D. Lgs. 18 aprile 2015, n. 50 o all'esecuzione di saggi archeologici preventivi prevista dal D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, corre l'obbligo di sottolineare che la lacuna conoscitiva derivante dalla mancata esecuzione delle indagini archeologiche nell'ambito della progettazione non consente di individuare preventivamente eventuali elementi ostativi alla localizzazione delle opere previste. Ne consegue, quindi, che il rinvenimento di resti archeologici nel corso delle indagini eventualmente prescritte potrà imporre – qualora necessario alla tutela delle emergenze e in riferimento alla specificità delle stesse - approfondimenti di indagine oltre che modifiche anche sostanziali del progetto - con conseguenti potenziali ritardi nei tempi e incrementi dei costi di progettazione e realizzazione delle opere - ovvero la parziale o completa irrealizzabilità dell'opera, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 25, c. 11 del D. Lgs. 50/2016 e disciplinato dal punto 8.2 delle succitate Linee guida approvate con D.P.C.M. 14.02.2022.

### Per gli aspetti paesaggistici:

- Un *approfondimento* volto a chiarire, in relazione alle aree vincolate ai sensi dell'art. 142 c. 1 lett. c) g) e m) del D.Lgs 42/2004 e relative fasce di rispetto, la sovrapposizione di parte delle aree del campo fotovoltaico di progetto, specificatamente in corrispondenza dei lotti 1-2-3-4-5, come rappresentato nelle fig. 32-33 a pag. 49 della relazione paesaggistica;
- La redazione di *una cartografia in cui sono individuati come censiti nel sottosistema insediativo delle Linee Guida P.T.P.R SICILIA D.A. N. 6080 DEL 21/05/1999, i beni isolati – siti archeologici – tratti panoramici*, prossimi all'impianto considerando un'area buffer di circa 3 Km, in cui venga indicata la distanza tra questi e l'area che occuperà il campo fotovoltaico, corredati di scheda descrittiva analisi fotografica dei beni con riguardo anche all'area in cui sarà realizzata la SSE;



MINISTERO  
DELLA  
CULTURA

SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PNRR

Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4545

PEC: [ss-pnrr@pec.cultura.gov.it](mailto:ss-pnrr@pec.cultura.gov.it)

PEO: [ss-pnrr@cultura.gov.it](mailto:ss-pnrr@cultura.gov.it)

- In relazione al reticolo idrografico presente nell'area d'intervento) *un approfondimento in relazione alla disposizione dei moduli fotovoltaici*, e le norme contenute nel PEARS 2030 approvato con D.G.R. n. 67 del 12/02/2022, in cui al cap. 6.2 del R.A. – Misure di mitigazione e compensazione degli effetti ambientali prescrive: *“Salvaguardia delle aree di impluvio anche minori (rilevabili sulla CTR regionale) con fasce di rispetto dalle sponde di almeno 5÷10 metri per lato”*
- Un *approfondimento volto a chiarire gli interventi proposti riguardanti la riprofilatura degli impluvi* presenti nell'area d'intervento e lo “spietramento” (come definito a pag. 87 cap. 5.2 della relazione Paesaggistica) - in cui si prevede di modificare gli aspetti morfologici dell'area - considerando la presenza diffusa di rocce affioranti che caratterizzano il paesaggio di riferimento;
- In relazione alla *proposta di mitigazione*, che dovrà comprendere anche la SSE di consegna utente, un approfondimento che chiarisca la coerenza tra la scelta di realizzare una fascia continua di profondità costante (pari a 10 m.) e la creazione di una *barriera naturaliforme* con spessori variabili, per un migliore inserimento nel paesaggio circostante, considerando anche il frazionamento dell'area di progetto che prevede la creazione di otto differenti lotti;

#### Elaborazione di foto-inserimenti:

Si chiede l'elaborazione di ulteriori foto-inserimenti, ad integrazione di quelli presenti nell'elaborato (TRO.ENG.REL.019.00\_signed), con particolare riguardo agli elementi notevoli individuati dalle sopracitate linee guida, beni isolati emergenze archeologiche strade panoramiche. Le foto-simulazioni dovranno essere restituite con un inquadramento ad altezza d'uomo, che consentano, con riprese dinamiche da più punti, attraverso un confronto *ante e post operam*, di cogliere i nuovi rapporti percettivi, comprendendo anche l'inserimento della vegetazione, come prevista nel progetto delle opere di mitigazione , includendo anche la SSE.

Il Funzionario del Servizio V DG ABAP  
arch. Gilda di Pasqua  
(email: gilda.dipasqua@cultura.gov.it)

*gilda*

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO V DG ABAP  
Arch. Rocco Rosario TRAMUTOLA

*[Signature]*

(\* ) Per il SOPRINTENDENTE SPECIALE per il PNRR  
(Dott. Luigi LA ROCCA)  
IL DIRIGENTE  
(Arch. Rocco Rosario TRAMUTOLA)

*[Signature]*

(\* ) rif. delega nota prot. 36085 del 06/10/2022.



MINISTERO  
DELLA  
CULTURA

SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PNRR  
Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4545  
PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it  
PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it