



ATI - L / Fq: Argille limose superficiali, derivanti da processi evolutivi e di alterazione. Presenza di passaggi limoso sabbiosi. Presenza di corpi di frana quiescenti (Fq).

Arg 1: Argilliti di alterazione, derivanti dal sottostante substrato, con spessori variabili.

Arg 2: Substrato argilloso, generalmente appartenente alla Formazione di Siliano.

Piazza con aerogeneratore

Visibilità interna

Sezioni illustrative interpretative e verifica di stabilità 2023

Simbologia	Descrizione	Spessori medi (m)	V (%)	Cu (Ker/cm)	C' (kg/cm)	φ' (°)	Ed (kg/cm)	Ey (kg/cm)	Nsp1
AtL e L	Argille limose	1.00 - 5.00	1.90	0.60	0.15	21	25	30	5
Fq	Corpi di frana	-	1.80	0.40	0.07	19	-	-	-
Arg 1	Argilliti alterate	3.00 - 6.00	2.00	0.80	0.17	23	-	50	8
Arg 2	Argilliti	-	2.20	2.00 - 4.00	0.22	32	-	190	30

Progetto
Progetto

Progetto
Progetto

Progetto
Progetto

Progetto
Progetto

Progetto
Progetto