



LEGENDA PROGETTO:

- ASSE VIABILITA' IN PROGETTO
- GALLERIA DIREZIONE MARCHE (opera futura)

LEGENDA SEGNALETICA ORIZZONTALE:
Strisce longitudinali Art.138-139 del Regolamento

CONTINUA

DISCONTINUE

Per separazione dei sensi di marcia e delle corsie di marcia nei tratti con velocità non superiore a 50 Km/h o in galleria

Per strisce di margine, per interruzione di linee continue in corrispondenza di accessi laterali o di passi carrabili

NOTE:
La larghezza delle strisce longitudinali, escluse quelle di margine, è 12 cm per strade extraurbane secondarie e 10 cm per le strade locali.
La larghezza minima delle strisce di margine è 15 cm per le strade extraurbane secondarie e 12 cm per le strade locali.

sanas
GRUPPO FS ITALIANE

Direzione Tecnica

ITINERARIO INTERNAZIONALE E78 S.G.C. GROSSETO – FANO
Tratto Selci Lama (E45) – S. Stefano di Gaio
Adeguamento a 2 corsie della Galleria della Guinza (lotto 2) e del tratto Guinza – Mercatello Ovest (lotto 3)
1° stralcio

PROGETTO ESECUTIVO cod. AN58

PROGETTAZIONE: MANDATARIA: MANDANTE:

RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO PROGETTISTI: **PRO ITER** **STRADA** **sinergo**

IL RESPONSABILE DELL'INTEGRAZIONE DELLE PRESTAZIONI: **PRO I.T.E.**

IL PROGETTISTA: **PRO I.T.E.**

IL GEOLOGO: **PRO I.T.E.**

IL COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE: **PRO I.T.E.**

VEDI IL RESP. DEL PROCEDIMENTO: **PRO I.T.E.**

PROTOCOLLO: DATA:

05 - PROGETTO STRADALE
05.04 - SEGNALETICA E BARRIERE DI SICUREZZA
Planimetria segnaletica tav 4/5

CODICE PROGETTO	NOME FILE	REVISIONE	SCALA
PROGETTO	LO702M E 2101	A	1:1000
D			
C			
B			
A	EMMISSIONE	FEBBRAIO 2023	FORNARIANI VISCHIONI FINALI
REV.	DESCRIZIONE	DATA	REDAITTO VERIFICATO APPROVATO