

ITINERARIO INTERNAZIONALE E78 S.G.C. GROSSETO – FANO  
Tratto Selci Lama (E45) – S. Stefano di Gaifa  
Adeguamento a 2 corsie della Galleria della Guinza (lotto 2)  
e del tratto Guinza – Mercatello Ovest (lotto 3)  
1° stralcio

**PROGETTO ESECUTIVO**

COD. AN58

PROGETTAZIONE:  
RAGGRUPPAMENTO  
TEMPORANEO PROGETTISTI

MANDATARIA:



MANDANTI:



**sinergo**

IL RESPONSABILE DELL'INTEGRAZIONE DELLE PRESTAZIONI  
SPECIALISTICHE:

Ing. Riccardo Formichi – Società Pro Iter Srl  
Ordine Ingegneri Provincia di Milano n. 18045

IL GEOLOGO:

Dott. Geol. Massimo Mezzanatica – Società Pro Iter Srl  
Albo Geol. Lombardia n. A762

IL COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE:

Ing. Massimo Mangini – Società Erre.Vi.A Srl  
Ordine Ingegneri Provincia di Varese n. 1502

VISTO: IL RESP. DEL PROCEDIMENTO:

Dott. ing. Vincenzo Catone

PROTOCOLLO:

DATA:

OPERE D'ARTE MAGGIORI:

Ing. Enrico Maria Pizzarotti – Società Pro Iter Srl  
Ordine Ingegneri Provincia di Milano n. A29470



*Enrico Maria Pizzarotti*

**06 - OPERE D'ARTE MAGGIORI IN SOTTERRANEO**

Computo metrico estimativo monitoraggio geotecnico

CODICE PROGETTO			NOME FILE		REVISIONE	SCALA
PROGETTO	LIV. PROG.	N. PROG.	T00GN00OSTEC01A.pdf			
LO702M	E	2101	CODICE ELAB. T00GN00OSTEC01		A	-
D						
C						
B						
A	EMISSIONE		FEBBRAIO 2023	CURIONI	VACHELLI	PIZZAROTTI
REV.	DESCRIZIONE		DATA	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO



**INDICE**

DESCRIZIONE	PAGINA
<b>GN - GALLERIE NATURALI</b>	1
<i>GN.01 - Galleria naturale Guinza</i>	1
<b>GN.01.M - Monitoraggio tipo A</b>	1
<b>GN.05.M - Monitoraggio nicchia impianti</b>	1
<b>GN.08.M - Monitoraggio chiusura by pass n°6</b>	2
<i>GN.04 - Galleria naturale S. Antonio</i>	4
<b>GN.04.M - Monitoraggio by pass</b>	4
<b>GA - GALLERIE ARTIFICIALI</b>	6
<i>GA.01 - Galleria Guinza imbocco lato Umbria</i>	6
<b>GA.Q - Monitoraggio</b>	6

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO****GN - GALLERIE NATURALI****GN.01 - Galleria naturale Guinza**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE					
1	C.03.040	<b>GN.01.M - Monitoraggio tipo A</b> MAGGIOR COMPENSO PERCENTUALE AI PREZZI DI LAVORI ALL'APERTO USATI IN SOTTERRANEO (%) Vedi quantità voce Q.01.001.d 1200*2.6*1/100 Vedi quantità voce IG.10.040.025 176*13.32*1/100 Vedi quantità voce IG.10.030.005 968*13.32*1/100  Totale		31,20  23,44  128,94  183,58	10,00	1 835,80
2	IG.10.030 IG.10.030.005	INSTALLAZIONE DI BARRETTE ESTENSIMETRICHE MISURA DI BARRETTA ESTENSIMETRICA Vedi elaborato Relazione sul monitoraggio Strain gauge centine (barretta estensimetrica) 2 barrette 4 punti 44 strumenti letture 2 (4*2) * 44 * 2 Strain gauge rivestimento definitivo (barretta estensimetrica) 2 barrette 3 punti 44 strumenti letture 1 (3*2) * 44 * 1  Totale		704,00  264,00  968,00	13,32	12 893,76
3	IG.10.040 IG.10.040.025	INSTALLAZIONE DI CELLE DI CARICO E CELLE DI PRESSIONE MISURA DI CELLA DI CARICO O PRESSIONE Celle di carico centine - Vedi elaborato Relazione sul monitoraggio 2 Celle di carico centine 44 strumenti 2 letture 2 * 44 * 2  Totale	cad	176,00  176,00	13,32	2 344,32
4	Q.01.001 Q.01.001.d	ESECUZIONE DI POLIGONALI - PER LA MATERIALIZZAZIONE DEI PUNTI BATTUTI CADAUNO Mira ottica - Vedi elaborato Relazione sul monitoraggio 5 Mire ottiche 80 strumenti 3 letture 5 * 80 * 3  Totale	cad	1 200,00  1 200,00	2,60	3 120,00
<b>Totale GN.01.M - Monitoraggio tipo A Euro</b>						<b>20 193,88</b>
5	C.03.040	<b>GN.05.M - Monitoraggio nicchia impianti</b> MAGGIOR COMPENSO PERCENTUALE AI PREZZI DI LAVORI ALL'APERTO USATI IN SOTTERRANEO (%) Vedi quantità voce Q.01.001.d 36*2.6*1/100 Vedi quantità voce Q.01.001.d 75*2.6*1/100 Vedi quantità voce IG.10.040.025 20*13.32*1/100 Vedi quantità voce IG.10.030.005 92*13.32*1/100 Vedi quantità voce Q.08.015 6*316.4*1/100  Totale		0,94  1,95  2,66  12,25  18,98  36,78	10,00	367,80
6	IG.10.030 IG.10.030.005	INSTALLAZIONE DI BARRETTE ESTENSIMETRICHE MISURA DI BARRETTA ESTENSIMETRICA Vedi elaborato Relazione sul monitoraggio Strain gauge centine (barretta estensimetrica)				

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO****GN - GALLERIE NATURALI****GN.01 - Galleria naturale Guinza**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE					
7	IG.10.040 IG.10.040.025	2 barrette 4 punti 2 strumenti 5 letture (4*2) * 2 * 5		80,00		
		Strain gauge rivestimento definitivo (barretta estensimetrica) 2 barrette 3 punti 2 strumenti 1 letture (3*2) * 2 * 1		12,00		
		Totale	cad	92,00	13,32	1 225,44
8	Q.01.001 Q.01.001.d	INSTALLAZIONE DI CELLE DI CARICO E CELLE DI PRESSIONE MISURA DI CELLA DI CARICO O PRESSIONE Celle di carico centine - Vedi elaborato Relazione sul monitoraggio 2 Celle di carico centine 2 strumenti 5 letture 2 * (4/2) * 5		20,00		
		Totale	cad	20,00	13,32	266,40
9	Q.01.001.d	ESECUZIONE DI POLIGONALI - PER LA MATERIALIZZAZIONE DEI PUNTI BATTUTI CADAUNO Mira ottica - Vedi elaborato Relazione sul monitoraggio Mira ottica per estrusione numero 12 letture 3 1 * 12 * 3		36,00		
		Totale	cad	36,00	2,60	93,60
10	Q.08.015	- PER LA MATERIALIZZAZIONE DEI PUNTI BATTUTI CADAUNO Mira ottica - Vedi elaborato Relazione sul monitoraggio 5 Mire ottiche per convergenza a stazione per 3 strumenti 5 letture 3 * 5 * 5		75,00		
		Totale	cad	75,00	2,60	195,00
		RILIEVO GEOSTRUTTURALE E GEOMECCANICO DI AFFIORAMENTI ROCCIOSI Vedi elaborato Relazione sul monitoraggio Rilievo del fronte 6		6,00		
		Totale	cad	6,00	316,40	1 898,40
<b>Totale GN.05.M - Monitoraggio nicchia impianti Euro</b>						<b>4 046,64</b>
11	C.03.040	<b>GN.08.M - Monitoraggio chiusura by pass n°6</b> MAGGIOR COMPENSO PERCENTUALE AI PREZZI DI LAVORI ALL'APERTO USATI IN SOTTERRANEO (%) Vedi quantità voce Q.01.001.d 15*2.6*1/100		0,39		
		Vedi quantità voce Q.08.015 6*316.4*1/100		18,98		
		Totale	%	19,37	10,00	193,70
12	Q.01.001 Q.01.001.d	ESECUZIONE DI POLIGONALI - PER LA MATERIALIZZAZIONE DEI PUNTI BATTUTI CADAUNO Mira ottica - Vedi elaborato Relazione sul monitoraggio 5 Mire ottiche per convergenza a stazione per 1 strumenti 3 letture 1 * 5 * 3		15,00		
		Totale	cad	15,00	2,60	39,00
13	Q.08.015	RILIEVO GEOSTRUTTURALE E GEOMECCANICO DI AFFIORAMENTI ROCCIOSI Vedi elaborato Relazione sul monitoraggio Rilievo del fronte 6		6,00		
		Totale	cad	6,00	316,40	1 898,40

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO****GN - GALLERIE NATURALI***GN.01 - Galleria naturale Guinza*

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE					
		<b>Totale GN.08.M - Monitoraggio chiusura by pass n°6 Euro</b>				<b>2 131,10</b>
		<i>Totale GN.01 - Galleria naturale Guinza Euro</i>				<i>26 371,62</i>

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO****GN - GALLERIE NATURALI**

GN.04 - Galleria naturale S. Antonio

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE					
14	C.03.040	<b>GN.04.M - Monitoraggio by pass</b> MAGGIOR COMPENSO PERCENTUALE AI PREZZI DI LAVORI ALL'APERTO USATI IN SOTTERRANEO (%) Vedi quantità voce Q.01.001.d 75*2.6*1/100 Vedi quantità voce Q.01.001.d 16*2.6*1/100 Vedi quantità voce IG.10.040.025 30*13.32*1/100 Vedi quantità voce IG.10.030.005 138*13.32*1/100 Vedi quantità voce Q.08.015 10*316.4*1/100  Totale	%	1,95 0,42 4,00 18,38 31,64 56,39	10,00	563,90
15	IG.10.030 IG.10.030.005	INSTALLAZIONE DI BARRETTE ESTENSIMETRICHE MISURA DI BARRETTA ESTENSIMETRICA Vedi elaborato Relazione sul monitoraggio - by pass Strain gauge centine (barretta estensimetrica) 2 barrette 3 punti 3 strumenti 5 letture (2*3) * 3 * 5 Strain gauge rivestimento definitivo (barretta estensimetrica) 2 barrette 4 punti 3 strumenti 2 letture (2*4) * 3 * 2  Totale	cad	90,00 48,00 138,00	13,32	1 838,16
16	IG.10.040 IG.10.040.025	INSTALLAZIONE DI CELLE DI CARICO E CELLE DI PRESSIONE MISURA DI CELLA DI CARICO O PRESSIONE Celle di carico centine - Vedi elaborato Relazione sul monitoraggio by pass 2 Celle di carico centine 2 strumenti 5 letture 2 * 3 * 5  Totale	cad	30,00 30,00	13,32	399,60
17	Q.01.001 Q.01.001.d	ESECUZIONE DI POLIGONALI - PER LA MATERIALIZZAZIONE DEI PUNTI BATTUTI CADAUNO Mira ottica - Vedi elaborato Relazione sul monitoraggio - By pass 5 Mire ottiche per convergenza a stazione per 3 strumenti 5 letture 3 * 5 * 5  Totale	cad	75,00 75,00	2,60	195,00
18	Q.01.001.d	- PER LA MATERIALIZZAZIONE DEI PUNTI BATTUTI CADAUNO Mira ottica - Vedi elaborato Relazione sul monitoraggio 4 Mire ottiche 1 strumenti 2 letture Mira ottica per misura convergenza imbocco lato Marche 4 * 1 * 2 Mira ottica per misura convergenza imbocco lato Umbria 4 * 1 * 2  Totale	cad	8,00 8,00 16,00	2,60	41,60
19	Q.08.015	RILIEVO GEOSTRUTTURALE E GEOMECCANICO DI AFFIORAMENTI ROCCIOSI Vedi elaborato Relazione sul monitoraggio - by pass Rilievo del fronte 10  Totale	cad	10,00 10,00	316,40	3 164,00
		<b>Totale GN.04.M - Monitoraggio by pass Euro</b>				<b>6 202,26</b>

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO****GN - GALLERIE NATURALI**

GN.04 - Galleria naturale S. Antonio

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE					
		<i>Totale GN.04 - Galleria naturale S. Antonio Euro</i>				<i>6 202,26</i>
		<b>Totale GN - GALLERIE NATURALI Euro</b>				<b>32 573,88</b>



**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO****GA - GALLERIE ARTIFICIALI**

GA.01 - Galleria Guinza imbocco lato Umbria

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE					
20	IG.10.040 IG.10.040.025	<b>GA.Q - Monitoraggio</b> INSTALLAZIONE DI CELLE DI CARICO E CELLE DI PRESSIONE MISURA DI CELLA DI CARICO O PRESSIONE Celle di carico sui tiranti - Vedi elaborato Relazione sul monitoraggio 4		4,00		
		Totale	cad	4,00	13,32	53,28
21	Q.01.001 Q.01.001.d	ESECUZIONE DI POLIGONALI - PER LA MATERIALIZZAZIONE DEI PUNTI BATTUTI CADAUNO Mira ottica - Vedi elaborato Relazione sul monitoraggio 7		7,00		
		Totale	cad	7,00	2,60	18,20
		<b>Totale GA.Q - Monitoraggio Euro</b>				<b>71,48</b>
		<i>Totale GA.01 - Galleria Guinza imbocco lato Umbria Euro</i>				<i>71,48</i>
		<b>Totale GA - GALLERIE ARTIFICIALI Euro</b>				<b>71,48</b>
		<b>Importo Lavori Euro</b>				<b>32 645,36</b>

**IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA**

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI
<b>A) LAVORI</b>		
<b>GN - GALLERIE NATURALI</b>	<b>32 573,88</b>	
<i>GN.01 - Galleria naturale Guinza</i>	<i>26 371,62</i>	
<b>GN.01.M - Monitoraggio tipo A</b>	<b>20 193,88</b>	
<b>GN.05.M - Monitoraggio nicchia impianti</b>	<b>4 046,64</b>	
<b>GN.08.M - Monitoraggio chiusura by pass n°6</b>	<b>2 131,10</b>	
<i>GN.04 - Galleria naturale S. Antonio</i>	<i>6 202,26</i>	
<b>GN.04.M - Monitoraggio by pass</b>	<b>6 202,26</b>	
<b>GA - GALLERIE ARTIFICIALI</b>	<b>71,48</b>	
<i>GA.01 - Galleria Guinza imbocco lato Umbria</i>	<i>71,48</i>	
<b>GA.Q - Monitoraggio</b>	<b>71,48</b>	
IMPORTO LAVORI Euro		32 645,36
<b>IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA Euro</b>		<b>32 645,36</b>