



**LEGENDA DEI SIMBOLI**

SIMBOLO	DESCRIZIONE
[Symbol]	COLONNINA SOS IN ARMADIO CON VERNICI DOPPIA MANICHETTA 25 m
[Symbol]	PANNELLO A MESSAGGIO VARIABILE MONOFACCIALE CON PITTORAMA FRECCIA/CROCE FULL COLOR E PANNELLO ALFANUMERICO
[Symbol]	LANTERNA SEMAFORICA
[Symbol]	CARTELLI LUMINOSI BRACCIALE INDICANTE DISTANZA DA ZONE ALL'APERTO
[Symbol]	CARTELLI LUMINOSI INDICANTE COLONNINA SOS CON ESTIVATORE E IRRADIE
[Symbol]	CARTELLI LUMINOSI PER INDICAZIONE DIRANTE
[Symbol]	CARTELLI INDICANTE PIAZZOLA DI SOSTA
[Symbol]	CARTELLI DI PREAVVISO PIAZZOLA DI SOSTA
[Symbol]	CENTRALINA CONTROLLO TRAFICO
[Symbol]	CAVO DI ENERGIA RESISTENTE AL FUOCO
[Symbol]	CAVO DI ALIMENTAZIONE VALVULE IMPAVITO GIRONO ANTICENDIO
[Symbol]	CAVO DI ALIMENTAZIONE LANTERNE SEMAFORICHE
[Symbol]	VALVULA IMPAVITO GIRONO ANTICENDIO
[Symbol]	CASSETTA DI DERRAMAZIONE RESISTENTE AL FUOCO

**TABELLA CAVI**

LINEA N.	UTENZA	CAVO TIPO	LUNGHEZZA LINEA (m)	SEZIONE CAVO TIPO (mm²)
QSC1A.1	ARMADI SOS	FTG18M16	1995	4(1x25)(H1G16)
QSC1A.2	PMV	FTG18M16	1915	4(1x25)(H1G16)
QSC1A.3	SEGNALETICA LUMINOSA DX	FTG18M16	1995	4(1x10)
QSC1A.4	SEGNALETICA LUMINOSA SX	FTG18M16	2070	4(1x10)
QSC1A.6	LANTERNE SEMAFORICHE	FTG18M16	1770	5G6
QSC1A.10	ELETTROVALVOLE A DILUVIO	FTG18M16	2070	3G10
QSC2A.1	ARMADI SOS	FTG18M16	1985	4(1x25)(H1G16)
QSC2A.2	PMV	FTG18M16	1830	4(1x25)(H1G16)
QSC2A.3	SEGNALETICA LUMINOSA DX	FTG18M16	1985	4(1x10)
QSC2A.4	SEGNALETICA LUMINOSA SX	FTG18M16	1985	4(1x10)
QSC2A.7	LANTERNE SEMAFORICHE	FTG18M16	1230	5G6
QSC2A.8	ELETTROVALVOLE A DILUVIO	FTG18M16	1985	3G10
QSC3A.1	ARMADI SOS	FTG18M16	1915	4(1x25)(H1G16)
QSC3A.2	PMV	FTG18M16	1825	4(1x25)(H1G16)
QSC3A.3	SEGNALETICA LUMINOSA DX	FTG18M16	1915	4(1x10)
QSC3A.4	SEGNALETICA LUMINOSA SX	FTG18M16	1985	4(1x10)
QSC3A.8	LANTERNE SEMAFORICHE	FTG18M16	1975	5G6
QSC3A.9	ELETTROVALVOLE A DILUVIO	FTG18M16	1985	3G10

**sanas**  
GRUPPO FS ITALIANE  
Direzione Tecnica

ITINERARIO INTERNAZIONALE E78 S.G.C. GROSSETO - FANO  
Tratto Selci Lama (E45) - S. Stefano di Gaiofa  
Adeguamento a 2 corsie della Galleria della Guinza (lotto 2)  
e del tratto Guinza - Mercatello Ovest (lotto 3)  
1° stralcio

**PROGETTO ESECUTIVO** COD. ANS8

PROGETTAZIONE: MANDATARIA: MANDANTE:  
RACCOMANDAMENTO: PRO ITER s.p.a. sinergo  
TEMPORANEO: PROGETTISTI: PRO ITER s.p.a. sinergo

IL RESPONSABILE DELL'INTEGRAZIONE DELLE PRESTAZIONI  
SPECIALISTICHE:  
Ing. Riccardo Aronchi - Società Pro per Srl  
Dottor Ingegnere Provinciale di Milano n. 18045

IL GEOLOGO:  
Dott. Carlo Massimo Montecchi - Società Pro per Srl  
Albo Geol. Lombardia n. 4012

IL COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE:  
Ing. Massimo Marzoli - Società Enel srl  
Ordine Ingegneri Provinciali di Genova n. 102

VEDI: IL RESP. DEL PROCEDIMENTO:  
Dott. Ing. Vincenzo Colonna

PROTOCOLLO: DATA:

**11 - IMPIANTI**  
**11.02 - IM.01 - GALLERIA GUINZA**  
**DISTRIBUZIONE ELETTRICA IMPIANTI SPECIALI - PARTE E**

CODICE PROGETTO	NOV. FILE	REVISIONE	SCALA
PRODOTTO	DA: PRODOTTORE		
LABORATORIO	ELABORATO		
D			
C			
B			
A	EMMISSIONE	FEBBRAIO 2023	VARICHERA BITTANTE
REV.	DESCRIZIONE	DATA	REDATTO VERIFICATO APPROVATO