



LEGENDA DEI SIMBOLI

Q.ta	SIMBOLO	DESCRIZIONE
3		CAVO DI ENERGIA RESISTENTE AL FUOCO
24		CENTRALINA ANEMOMETRO E RILEVATORE CO-OP-NO-NOZ
2		QUADRO ELETTRICO PER COMANDO MANUALE VENTILATORI

N.B. IL CONDUTTORE DI PROTEZIONE (PE) E' COMUNE PER TUTTI I VENTILATORI (1G95)

TABELLA CAVI

LINEA N.	UTENZA	CAVO TIPO	LUNGHEZZA LINEA (m)	FORMAZIONE SEZIONE CAVO
CABINA 3				
QV3/L1	VENTILATORE 1	FTG18M16	140	3(1x50)
QV3/L2	VENTILATORE 2	FTG18M16	140	3(1x50)
QV3/L3	VENTILATORE 3	FTG18M16	240	3(1x70)
QV3/L4	VENTILATORE 4	FTG18M16	240	3(1x70)
QV3/L5	VENTILATORE 5	FTG18M16	340	3(1x70)
QV3/L6	VENTILATORE 6	FTG18M16	340	3(1x70)
QV3/L7	VENTILATORE 7	FTG18M16	440	3(1x95)
QV3/L8	VENTILATORE 8	FTG18M16	440	3(1x95)
QSIC3/L5	QUADRO COMANDO VENTILAT.	FTG18M16	40	3G6
QSIC3/L6	ANALIZZATORE CO-OP-FAN	FTG18M16	280	3G10

Sanas
GRUPPO FS ITALIANE

Direzione Tecnica

ITINERARIO INTERNAZIONALE E78 S.G.C. GROSSETO – FANO
Tratto Selci Lama (E45) – S. Stefano di Gaiola
Adeguamento a 2 corsie della Galleria della Guinza (lotto 2) e del tratto Guinza – Mercatello Ovest (lotto 3) 1° stralcio

PROGETTO ESECUTIVO cod. AN58

PROGETTAZIONE: MANDATARIA: MANDANTI:

PROTEMPORANEO PROGETTISTI: **PRO ITER** **sinergo**

IL RESPONSABILE DELL'INTEGRAZIONE DELLE PRESTAZIONI: **ING. RICCARDO FORMICHI** - Società Pro Iter Srl
SPECIALISTICHE: **ING. FILIPPO BITTANTE** - Sinergo SpA
IL GEOLOGO: **DOCT. ING. FORMICHI RICCARDO** - Società Pro Iter Srl
IL COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE: **ING. MASSIMO MANGIOLI** - Società Pro Iter Srl

VISTO: IL RESP. DEL PROCEDIMENTO: **DOCT. ING. VINCENZO COLONE**

PROTOCOLLO: DATA:

11 - IMPIANTI
11.02 - IM.01 - GALLERIA GUINZA
DISTRIBUZIONE IMPIANTI DI VENTILAZIONE - PARTE 1

CODICE PROGETTO	NOME FILE	REVISIONE	SCALA
PROGETTO: LO702M E 2101	LIV. PROG. N. PROG. T001M01MPPP29.pdf	A	1:250
ELAB. T001M01IMP/P/P29			
D			
C			
B			
A	EMISSIONE	FEBBRAIO 2023	MARCHESINI BITTANTE BITTANTE
REV.	DESCRIZIONE	DATA	REDATTO VERIFICATO APPROVATO