



**PIANTA CHIAVE**

**LEGENDA DEI SIMBOLI**

SIMBOLO	DESCRIZIONE
[Symbol]	SODI DI LUMINANZA
[Symbol]	CENTRALINA PER GESTIONE ILLUMINAZIONE DI EVACUAZIONE
[Symbol]	COLONNINA SOS IN ARMADIO CON ORLANTI DOPPIA MANICHETTA 25 m
[Symbol]	PANNELLO A MESSAGGIO VARIABILE MONOFACCIALE CON PITTORAMA FULL COLOR E PANNELLO ALFA NUMERICO
[Symbol]	LANTERNA SEMAFORICA
[Symbol]	TELECAMERA A CIRCUITO CHIUSO ESTERNA ALLA GALLERIA
[Symbol]	TELECAMERA A CIRCUITO CHIUSO INTERNA ALLA GALLERIA
[Symbol]	CARTELLI LUMINOSI INDICANTI COLONNINA SOS CON ESTINTORE E ORLANTI
[Symbol]	CARTELLI LUMINOSI PER INDICAZIONE ORLANTI
[Symbol]	CARTELLI INDICANTI PIAZZOLA DI SOSTA
[Symbol]	CARTELLI DI PREAVVISO PIAZZOLA DI SOSTA
[Symbol]	CENTRALINA ANEMOMETRO E PLEIOMETRO CD-OP-NO-NO2
[Symbol]	VENTILATORE JET-FAN + GRUPPO PRESA SPINA 63 A RESISTENTE AL FUECO
[Symbol]	VALVOLA IMPANDO ERICO ANTINCENDIO
5670 m	CAVOTTI BT DIETRO IL PROFILO REDIRETTIVO (LATO DESTRO)
350 m	CAVOTTI BT INTERBARI (LATO DESTRO)
5870 m	CAVOTTI BT DIETRO IL PROFILO REDIRETTIVO (LATO SINISTRO)
130 m	CAVOTTI BT INTERBARI (LATO SINISTRO)
200 m	CAVOTTI BT INTERBARI (ESTERNO GALLERIA)
n. 240	PROZETTO BT DIM. INTERNE 40x40 CON INCHIOSTRO CEMENTO
n. 21	PROZETTO BT DIM. INTERNE 40x40 CON CHIUSSO IN GHISA
n. 12	PROZETTO MT DIM. INTERNE 40x40 CON CHIUSSO IN CEMENTO
11380 m	CAVOTTI MT DIETRO IL PROFILO REDIRETTIVO
660 m	CAVOTTI MT INTERBARI
13510 m	CANALINI ASSOLATI IN ACCIAIO INOX ASS. 304 DW 300x75 CON SOSTE DI ANCORAGGIO AD INTEROSSE DI 1,5 M
13250 m	TUBO IN ACCIAIO INOX ASS. 304 A25
1150 m	TUBO IN ACCIAIO INOX ASS. 304 A40

**sanas**  
GRUPPO FS ITALIANE

**Direzione Tecnica**

ITINERARIO INTERNAZIONALE E78 S.G.C. GROSSETO - FANO  
Tratto Selci Lama (E45) - S. Stefano di Gaiofa  
Adeguamento a 2 corsie della Galleria della Guinza (lotto 2)  
e del tratto Guinza - Mercatello Ovest (lotto 3)  
1° stralcio

**PROGETTO ESECUTIVO** COD. ANS8

PROGETTAZIONE: MANDATARIA: MANDANTE:  
RACCOMIENDAMENTO: **PRO ITER** **sinergo**  
TEMPORANEO: PROGETTISTI: **PRO ITER** **sinergo**

IL RESPONSABILE DELL'INTEGRAZIONE DELLE PRESTAZIONI: **PRO ITER**  
SPECIALISTICHE: Ing. Riccardo Pavesi - Società Pro Ter Srl  
Dott. Ing. Giuseppe Pavesi di Milano n. 18045

IL GEOLOGO: Dott. Ing. Massimo Moriggi - Società Pro Ter Srl  
Dott. Ing. Massimo Moriggi - Società Pro Ter Srl  
Dott. Ing. Massimo Moriggi - Società Pro Ter Srl

IL COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE: **PRO ITER**  
VISTO: IL RESP. DEL PROCEDIMENTO: **PRO ITER**  
DATA: **PRO ITER**

**11 - IMPIANTI**  
**11.02 - IM.01 - GALLERIA GUINZA**  
**CANALIZZAZIONI - PARTE C**

CODICE PROGETTO: **L0702M E 2101** NOME FILE: **T00101MPP34.pdf** REVISIONE: **A** SCALA: **1:250**

D			
C			
B			
A	EMISSIONE	FEBBRAIO 2023	MANICHERA BITTANTE BITTANTE
REV.	DESCRIZIONE	DATA	REDATTO VERIFICATO APPROVATO