



PIANTA CHIAVE

LEGENDA DEI SIMBOLI	
SIMBOLO	DESCRIZIONE
[Symbol]	SOGGI DI LUMINANZA
[Symbol]	CENTRALINA PER GESTIONE ILLUMINAZIONE DI EVACUAZIONE
[Symbol]	COLONNINA SOS IN ARMADIO CON ISTRUTTI DOPPIA MANICHETTA 25 m
[Symbol]	PANNELLO A MESSAGGIO VARIABILE MONOFACCIALE CON PITTORAMA FULL COLOR E PANNELLO ALFA/NUMERICO
[Symbol]	LANTERNA SEMAFORICA
[Symbol]	TELEGAMMA A CIRCUITO CHIUSO ESTERNA ALLA GALLERIA
[Symbol]	TELEGAMMA A CIRCUITO CHIUSO INTERNA ALLA GALLERIA
[Symbol]	CARTELLI LUMINOSI BIVOCALCHE INDICANTI DISTANZA DA ZONE ALL'AVVIO
[Symbol]	CARTELLI LUMINOSI INDICANTI COLONNINA SOS CON ESTINTORE E ISTRUTTI
[Symbol]	CARTELLI LUMINOSI PER INDICAZIONE ISTRUTTI
[Symbol]	CARTELLI INDICANTI PIAZZOLA DI SOSTA
[Symbol]	CARTELLI DI PREAVVISO PIAZZOLA DI SOSTA
[Symbol]	CENTRALINA ANEMOMETRO E PLEIOMETRO CD-OP-NO-NO2
[Symbol]	VENTILATORE JET-FAN + GRUPPO PRESA SPINA 63 A RESISTENTE AL FUECO
[Symbol]	VALVOLA IMPANDO ERICO IMPANDOCOD
Q.ta	
5670 m	CAVOTTI BT DIETRO IL PROFILO REDIRETTIVO (LATO DESTRO)
350 m	CAVOTTI BT INTERBARI (LATO DESTRO)
5870 m	CAVOTTI BT DIETRO IL PROFILO REDIRETTIVO (LATO SINISTRO)
130 m	CAVOTTI BT INTERBARI (LATO SINISTRO)
200 m	CAVOTTI BT INTERBARI (ESTERNO GALLERIA)
n. 240	PROZETTO BT DIM. INTERNE 40x40 CON IN CHIUSURO CEMENTO
n. 21	PROZETTO BT DIM. INTERNE 40x40 CON CHIUSURO IN GHISA
n. 12	PROZETTO MT DIM. INTERNE 40x40 CON CHIUSURO IN CEMENTO
11380 m	CAVOTTI MT DIETRO IL PROFILO REDIRETTIVO
660 m	CAVOTTI MT INTERBARI
13510 m	CANALINI ASSOLATI IN ACCIAIO INOX ASS. 304 DW 300x75 CON SOSTE DI ANCORAGGIO AD INTERDIZIONE DI 1,5 m
13250 m	TUBO IN ACCIAIO INOX ASS. 304 A15
1150 m	TUBO IN ACCIAIO INOX ASS. 304 A40

sanas
GRUPPO FS ITALIANE

Direzione Tecnica

ITINERARIO INTERNAZIONALE E78 S.G.C. GROSSETO - FANO
Tratto Selci Lama (E45) - S. Stefano di Gaija
Adeguamento a 2 corsie della Galleria della Guinza (lotto 2)
e del tratto Guinza - Mercatello Ovest (lotto 3)
1° stralcio

PROGETTO ESECUTIVO COD. ANS8

PROGETTAZIONE: MANDATARIA: MANDANTE:
RACCOMIENDAMENTO: **PRO ITER** **sinergo**
TEMPORANEO: PROGETTISTI: **PRO ITER** **sinergo**

IL RESPONSABILE DELL'INTEGRAZIONE DELLE PRESTAZIONI
SPECIALISTICHE:
Ing. Riccardo Aronico - Società Pro Ter Srl
Direttore Ingegneri Provincia di Milano n. 18045

IL GEOLOGO:
Dott. Carlo Alberto Montecorvino - Società Pro Ter Srl
Albo Geol. Lombardia n. 4912

IL COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE:
Ing. Massimo Marzoli - Società Enelcol Srl
Direttore Ingegneri Provincia di Varese n. 1002

IMPIANTI TECNOLOGICI:
Ing. Fabio Biondi - Società Gaf
Direttore Ingegneri Provincia di Milano n. 8991

IL RESPONSABILE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE:
Dott. Ing. Roberto Colonna
Albo Ingegneri Provincia di Varese n. 1002

VEDI: IL RESP. DEL PROCEDIMENTO:
Dott. Ing. Vincenzo Colonna

PROTOCOLLO: DATA:

11 - IMPIANTI
11.02 - IM.01 - GALLERIA GUINZA
CANALIZZAZIONI - PARTE F

CODICE PROGETTO	NO. FILE	REVISIONE	SCALA
PRODOTTO	001001MPP37.pdf		
ELABORATO	T0101M01IMP37	A	1:200

D			
C			
B			
A	EMMISSIONE	FEBBRAIO 2023	MANICHERA BITTANTE
REV.	DESCRIZIONE	DATA	REDATTO VERIFICATO APPROVATO