



Regione Siciliana
Assessorato regionale dei beni culturali ed I.S.
Dipartimento regionale dei beni culturali ed I.S.
www.regione.sicilia.it/beniculturali

Partita Iva 02711070827
Codice Fiscale 80012000826

PostaCertificatadipartimento.beni.culturali@certmail.regione.sicilia.it

Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali – Catania

Via L. Sturzo, 80 - 95131 Catania
tel. +390957472111
sopriect@regione.sicilia.it
Posta Certificata
sopriect@certmail.regione.sicilia.it

Unità operativa di base S13.2
Sezione per i beni architettonici e storico-artistici,
paesaggistici e demotnoantropologici
tel. +390957472223-221
sopriect@regione.sicilia.it

Rif. a nota prot. n. 0005471-p del 12/04/2023

Catania prot. n. 6782 /2 del

10 2 MAG. 2023

Allegati n.:

Oggetto: [ID: 9412] Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 23 del D.lgs 152/2006 relativa al progetto di impianto agrifotovoltaico denominato "Sigon" della potenza di 34 MW integrato con un sistema di accumulo da 36 MW e delle relative opere di connessione alla RTN, da realizzarsi nel Comune di Catania, in località Spinasantà. Proponente: Solar Century FVGC 7 S.r.l. - richiesta valutazioni - riscontro

Al Ministero della Cultura
Soprintendenza Speciale per il Piano Nazionale
di Ripresa e Resilienza
via San Michele, 22 – 00153 Roma
ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

e.p.c. Al Ministero dell'ambiente e della sicurezza
energetica Direzione generale valutazioni
ambientali
Divisione V – Procedure di valutazione VIA e VAS
VA@pec.mite.gov.it

Alla società Solar Century FVGC 7 S.r.l.
sc-fvgc7@pec.it

Facendo seguito a quanto rappresentato da codesto Ministero della Cultura - Soprintendenza Speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza relativamente alla tematica in oggetto segnata, con nota MIC|MIC_SS-PNRR| 12/04/2023|0005471-p| pervenuta a mezzo pec in data 13.04.2023 con prot. n. 5933 la Scrivente, avendo consultato la documentazione relativa al progetto all'indirizzo <https://va.mite.gov.it/it-IT/Oggetti/Documentazione/9512/13964> riportato nella predetta nota e vista l'istanza prodotta dalla società Solar Century FVGC 7 S.r.l., pervenuta a mezzo pec in data 13.04.2023 con prot. n. 5933, inerente la verifica preventiva dell'interesse archeologico ai sensi dell'art. 25 del D.lgs. 50/2016, la Scrivente rappresenta quanto segue: relativamente all'aspetto archeologico si trascrive il parere reso dalla competente unità operativa di base 13.3 – Sezione per i beni archeologici, bibliografici e archivistici: " IN RIFERIMENTO alla comunicazione di

Responsabile procedimento	Dott. Franco La Fico Guzzo		(se non compilato il responsabile è il dirigente preposto alla struttura organizzativa)	
Stanza	6	Piano	1	Tel. 0957472223
				Durata procedimento
Responsabile istruttoria	Eugenio Mazzaglia		Stanza 13	Tel. 0957472221
				Collaboratore:
Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) - urpsopriect@regione.sicilia.it - Referente:	Margherita Corsini			
Stanza	16	Piano	1	Tel. 095.74722279
				Orario di ricevimento:

trasmissione del documento di valutazione inerente gli esiti delle indagini geologiche ed archeologiche preliminari assunta agli atti di questa Soprintendenza in data 27.02.23 (prot. 3305),
ESAMINATI gli elaborati trasmessi,

IN CONSIDERAZIONE del fatto che nell'area interessata è stato individuato un rischio BASSO, questa U.O., per quanto di competenza, esprime parere positivo all'esecuzione dei lavori previsti a condizione che:

- gli interventi di scavo lungo tutto il tracciato siano seguiti da archeologi messi a disposizione dalla Ditta responsabile dei lavori, secondo quanto previsto dall'art. 25 del D.Lgs. n. 50 del 18.04.16, come modificato dal D. Lgs. 56 del 19.04.17.
- l'archeologo incaricato dalla ditta, che dovrà essere costantemente presente in cantiere, dovrà altresì provvedere a tutta la documentazione topografica, grafica e fotografica necessaria per la documentazione dei lavori e degli eventuali rinvenimenti di interesse archeologico.
- tutte le operazioni sopra indicate si svolgeranno sotto la direzione scientifica di questa U.O. cui dovrà essere consegnata una relazione finale completa di tutte le indagini e delle attività di scavo condotte.
- la Ditta dovrà altresì comunicare formalmente con almeno 20 giorni di anticipo la data di inizio dei lavori. Dovrà essere inoltre formalmente indicato il nome della ditta che eseguirà gli stessi e del direttore dei lavori e dell'archeologo incaricato, dei quali dovranno essere forniti anche i recapiti telefonici e di posta certificata.

Qualora nel corso dei lavori venissero alla luce resti o stratigrafie di interesse archeologico questa U.O. interverrà secondo le vigenti leggi di tutela chiedendo anche in corso d'opera eventuali modifiche al progetto. Possibili varianti al progetto potranno essere richieste da questo ufficio a seguito dei risultati che emergeranno dalle indagini preventive”.

Per quanto attiene l'aspetto paesaggistico/percettivo la parte di territorio dove risulta localizzato l'impianto da porre in essere non risulta assoggettata a vincolo paesaggistico mentre il cavidotto interrato, (per il quale la società evidenzia che rientra al punto A15 dell'allegato A del D.P.R. 31/2017 quale intervento escluso dall'obbligo dell'autorizzazione paesaggistica) costeggia, in parte, il fiume Dittaino vincolato, ope legis, ai sensi dell'art. 142 lett. c) del D.Lgs 42/04 ed una porzione, di collegamento al punto di consegna, attraversa il fiume Simeto, vincolato, ope legis, ai sensi dell'art. 142 lett. c) del D.Lgs 42/04 quest'ultimo ricadente all'interno della zona A – Riserva Naturale Orientata Oasi del Simeto, vincolata ope legis ai sensi dell'art. 142 lett. f) del D.Lgs 42/04. Secondo i regimi normativi del Piano Paesaggistico, una porzione del cavidotto interrato ricade in un'area con Livello di tutela III contesto **21g**: Paesaggio dei fiumi con alto interesse naturalistico e delle aree naturali dell'Oasi del Simeto (Comprendente la Riserva naturale Oasi del Simeto e SIC ITA070001 e i corsi d'acqua Simeto, Dittaino, Gornalunga, Sferro); del quale si riportano i contenuti:

Livello di Tutela 3

Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso misure orientate a:

- tutela degli elementi geomorfologici, dei torrenti e dei valloni, delle emergenze idrologiche e biologiche;
- rimozione dei detrattori ambientali lungo l'alveo dei torrenti, con il recupero ambientale e la rinaturalizzazione dei corsi d'acqua interessati dalla presenza di opere idrauliche non compatibili con i caratteri paesistici e ambientali originari;
- utilizzo dell'ingegneria naturalistica per qualunque intervento sul corso d'acqua e sulle aree di pertinenza;
- miglioramento della fruizione pubblica, recupero e valorizzazione dei percorsi panoramici, con individuazione di itinerari finalizzati alla fruizione dei beni naturali e culturali.
- potenziamento delle aree boscate, progressivo latifogliamento con specie autoctone, prevenzione dagli incendi;
- attuare la conservazione del patrimonio naturale esistente attraverso il monitoraggio e la manutenzione e favorire interventi di rinaturalizzazione e di sostituzione delle

Responsabile procedimento		Dott. Franco La Fico Guzzo		(se non compilato il responsabile è il dirigente preposto alla struttura organizzativa)				
Stanza	6	Piano	1	Tel.	0957472223	Durata procedimento		(ove non previsto da leggi o regolamenti è di 30 giorni)
Responsabile istruttoria	Eugenio Mazzaglia		Stanza	13	Tel.	0957472221	Collaboratore:	
Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) - urpsopriet@regione.sicilia.it - Referente:				Margherita Corsini				
Stanza	16	Piano	1	Tel.	095.74722279	Orario di ricevimento:		

specie vegetali alloctone con specie autoctone, al fine del potenziamento della biodiversità;

- favorire la formazione di ecosistemi vegetali stabili in equilibrio con le condizioni dei luoghi, ai fini della salvaguardia idrogeologica, del mantenimento o costituzione di habitat in un'ottica integrata di consolidamento delle funzioni ecologiche e protettive;
- riuso e rifunzionalizzazione del patrimonio architettonico, anche ai fini dello sviluppo del turismo rurale;
- creazione di itinerari naturalistici anche ai fini della fruizione del patrimonio storicoculturale e di antichi tracciati viari e/o sentieri;
- valorizzazione delle aree boscate anche in funzione ricreativa.

Ad eccezione delle opere necessarie all'Ente gestore per la migliore gestione dell'Area protetta ai sensi del L.R. 6.05.1981, n.98 e per le proprie attività istituzionali, nonché di quelle previste da decreti istitutivi, regolamenti e dai piani di utilizzazione vigenti nelle 270 aree di pre-riserva di cui all'art. 22 della L.R. 98/81 e s.m.i.,

in queste aree non è consentito:


- attuare le disposizioni di cui all'art. 22 L.R. 71/78 e le varianti agli strumenti urbanistici comunali ivi compresa la realizzazione di insediamenti produttivi previste dagli artt.35 l.r. 30/97, 89 l.r. 06/01 e s.m.i., 25 l.r. 22/96 e s.m.i. e art. 8 D.P.R. 160/2010;
- realizzare nuove costruzioni e aprire nuove strade e piste, ad eccezione di quelle necessarie all'organo istituzionale competente per la migliore gestione dei complessi boscati e per le proprie attività istituzionali;
- realizzare infrastrutture e reti ad eccezione delle opere interraste;
- realizzare tralicci, antenne per telecomunicazioni ad esclusione di quelle a servizio delle aziende, impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili escluso quelli destinati all'autoconsumo e/o allo scambio sul posto architettonicamente integrati negli edifici esistenti;
- realizzare discariche di rifiuti solidi urbani, di inerti e di materiale di qualsiasi genere;
- realizzare serre;
- effettuare movimenti di terra che trasformino i caratteri morfologici e paesistici;
- realizzare cave;
- effettuare trivellazioni e asportare rocce, minerali, fossili e reperti di qualsiasi natura, salvo per motivi di ricerca scientifica a favore di soggetti espressamente autorizzati;
- realizzare chioschi, manufatti costieri di ogni genere e lidi balneari;
- realizzare opere a mare e manufatti costieri che alterino la morfologia della costa e la fisionomia del processo erosione-trasporto-deposito di cui sono protagoniste le acque e le correnti marine;
- realizzare opere di regimentazione delle acque (sponde, stramazzi, traverse, ecc.) in calcestruzzo armato o altre tecnologie non riconducibili a tecniche di ingegneria naturalistica.

Inoltre, il predetto impianto insiste in un contesto dove risultano presenti altri impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili esistenti o in approvazione come da elaborato numero 2800_5152_SIGON_SIA_R01_T10_Rev0 prodotto dalla società Solar Century FVGC 7 S.r.l. inoltre, da una disamina complessiva del carteggio prodotta da codesta Società ed in particolare dal contenuto degli elaborati ambientali: 2800_5152_SIGON_SIA_R07_Rev0 - Relazione paesaggistica, 2800_5152_SIGON_SIA_R03_Rev0 - Relazione naturalistica dalla quale si prende atto come viene affrontato il " Progetto di Paesaggio " con particolare

Responsabile procedimento	Dott. Franco La Fico Guzzo			(se non compilato il responsabile è il dirigente preposto alla struttura organizzativa)			
Stanza	6	Piano	1	Tel.	0957472223	Durata procedimento	(ove non previsto da leggi o regolamenti è di 30 giorni)
Responsabile istruttoria	Eugenio Mazzaglia		Stanza	13	Tel.	0957472221	Collaboratore:
Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) - urpsopric@regione.sicilia.it - Referente:				Margherita Corsini			
Stanza	16	Piano	1	Tel.	095.74722279	Orario di ricevimento:	

riferimento alle opere proposte di mitigazione e/o compensazione, esprime parere favorevole a condizione che l'attraversamento di cavidotti nelle aree di intervento vengano interrati.
Si rimarcano, contestualmente, cospicui interventi di compensazione paesaggistica mediante rimboschimento avente superficie prossima e o equivalente a quella occupata dall'impianto fotovoltaico in ragione del fatto che le aree contigue sono interessate da altri campi fotovoltaici di notevole estensione.

Il Dirigente dell'U.O. 2
(Dott. Franco La Fico Guzzo)



Il Soprintendente
(arch. Irene Donatella Aprile)



Documento firmato da:
IRENE DONATELLA APRILE
REGIONE SICILIANA
DIRIGENTE
02/05/2023



Responsabile procedimento		Dott. Franco La Fico Guzzo		(se non compilato il responsabile è il dirigente preposto alla struttura organizzativa)	
Stanza	<u>6</u>	Piano	<u>1</u>	Tel.	<u>0957472223</u>
Responsabile istruttoria		Eugenio Mazzaglia		Durata procedimento	_____
Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) - urpsopric@regione.sicilia.it - Referente:		Stanza	<u>13</u>	Tel.	<u>0957472221</u>
Stanza	<u>16</u>	Piano	<u>1</u>	Tel.	<u>095.74722279</u>
				Collaboratore:	_____
				Referente:	<u>Margherita Corsini</u>
				Orario di ricevimento:	_____