



REGIONE
PUGLIA



PROVINCIA
DI BRINDISI



COMUNE
DI CELLINO SAN MARCO

Realizzazione di impianto agrivoltaico con produzione agricola e produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile fotovoltaica da ubicarsi in agro di Cellino San Marco (BR) e delle relative opere di connessione alla Stazione di connessione elettrica SE nel Comune di Cellino San Marco (BR)

Potenza nominale cc: 34,095 MWp - Potenza in immissione ca: 30,00 MVA

ELABORATO

ANALISI PREZZI

DISMISSIONE E RIPRISTINO IMPIANTO FV E CAVIDOTTO

IDENTIFICAZIONE ELABORATO

Livello progetto	Codice Pratica	documento	codice elaborato	n° foglio	n° tot. fogli	Nome file	Data	Scala
PD		R	2.8_06			R_2.8_06_APDISMISSIONE.pdf	11/2022	n.a.

REVISIONI

Rev. n°	Data	Descrizione	Redatto	Verificato	Approvato
00	11/2022	1° Emissione	SCARDIGNO	AMBRON	AMBRON

PROGETTAZIONE:

MATE System Unipersonale srl

Via Papa Pio XII, n.8 70020 Cassano delle Murge (BA)
tel. +39 080 5746758
mail: info@matesystemsrl.it pec: matesystem@pec.it



DIRITTI Questo elaborato è di proprietà della Ambra Solare 22 S.r.l. pertanto non può essere riprodotto né integralmente, né in parte senza l'autorizzazione scritta della stessa. Da non utilizzare per scopi diversi da quelli per cui è stato fornito.

PROPONENTE:
AMBRA SOLARE 22 S.R.L.
Via TEVERE n.°41
00198 ROMA

ANALISI DEI PREZZI

OGGETTO: OPERE DI DISMISSIONE DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO CON PRODUZIONE AGRICOLA E PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DA FONTE RINNOVABILE DA UBICARSI IN AGRO DI CELLINO SAN MARCO (BR) E DELLE RELATIVE OPERE DI CONNESSIONE ALLA S.E. NEL COMUNE DI CELLINO SAN MARCO

COMMITTENTE: Ambra Solare 22 S.r.l.. Via Tevere 41 - 00198 Roma

Data, 06/03/2023

IL TECNICO

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O				
	<u>ANALISI DEI PREZZI</u>				
Nr. 1 NP01	Smontaggio e Rimozione Moduli FV Smontaggio e rimozione di n. 51660 Moduli fotovoltaici . Sono comprese tutte le attrezzature necessarie. E' escluso il conferimento presso il punto di smaltimento autorizzato conteggiato a parte. Numero 5 persone per 8 ore/giorno per n. 5 giorni lavorativi. E L E M E N T I: Smontaggio e rimozione moduli FV cadauno	1,000	4,00	4,00	
	Sommano euro			4,00	
	Spese Generali 10.00% * (4.00) euro			0,40	
	Sommano euro			4,40	
	Utili Impresa 10% * (4.40) euro			0,44	
	T O T A L E euro / cadauno			4,84	
Nr. 2 NP02	Smontaggio e Rimozione Struttura di sostegno Smontaggio e rimozione di struttura di ancoraggio moduli fotovoltaici (Tracker Monoassiale), composta da profili in alluminio e acciai ... o il punto di smaltimento autorizzato conteggiato a parte. Numero 4 persone per 8 ore/giorno per n. 5 giorni lavorativi. E L E M E N T I: Smontaggio e rimozione struttura di sostegno cadauno	1,000	200,00	200,00	
	Sommano euro			200,00	
	Spese Generali 10.00% * (200.00) euro			20,00	
	Sommano euro			220,00	
	Utili Impresa 10% * (220.00) euro			22,00	
	T O T A L E euro / cadauno			242,00	
Nr. 3 NP03	Smontaggio e Rimozione apparecchiature elettriche Smontaggio e rimozione delle apparecchiature elettriche. Sono compresi il recupero delle apparecchiature elettriche, la manodopera, le attrezzature necessarie. E' escluso il conferimento al punto di smaltimento autorizzato. E L E M E N T I: Smontaggio e rimozione apparecchiature elettriche a corpo	1,000	10'000,00	10'000,00	
	Sommano euro			10'000,00	
	Spese Generali 10.00% * (10 000.00) euro			1'000,00	
	Sommano euro			11'000,00	
	Utili Impresa 10% * (11 000.00) euro			1'100,00	
	T O T A L E euro / a corpo			12'100,00	
Nr. 4 NP04	Rimozione impianto Videosorveglianza, Illuminazione, Antintrusione Smontaggio e rimozione di impianto di videosorveglianza composta da telecamere fissate a pali di illuminazione po ... re elettriche, la manodopera, le attrezzature necessarie. E' escluso il conferimento al punto di smaltimento autorizzato. E L E M E N T I: Rimozione impianto a corpo	1,000	35'000,00	35'000,00	
	Sommano euro			35'000,00	
	Spese Generali 10.00% * (35 000.00) euro			3'500,00	
	Sommano euro			38'500,00	
	Utili Impresa 10% * (38 500.00) euro			3'850,00	
	T O T A L E euro / a corpo			42'350,00	
	A R I P O R T A R E				

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O				
Nr. 5 NP05	Rimozione Cavi elettrici e Tubazioni corrugate Rimozione dei cavi elettrici sia interrati che non e delle tubazioni corrugate per una lunghezza di 1000 m. Sono compresi gli scavi e ... il recupero, la manodopera, le attrezzature necessarie. E' escluso il conferimento al punto di smaltimento autorizzato. E L E M E N T I: Rimozione cavi elettrici e tubazioni corrugate cadauno	1,000	2'000,00	2'000,00	
	Sommano euro			2'000,00	
	Spese Generali 10.00% * (2 000.00) euro			200,00	
	Sommano euro			2'200,00	
	Utili Impresa 10% * (2 200.00) euro			220,00	
	T O T A L E euro / cadauno			2'420,00	
Nr. 6 NP06	COSTI PER LA SICUREZZA oneri per l'attuazione delle norme e delle disposizioni contenute nel piano di coordinamento e di sicurezza e nei piani operativi di sicurezza di cui al D.Lgs. 81/2006 e s.m.i. E L E M E N T I: Costi per la sicurezza a corpo	1,000	150'000,00	150'000,00	
	Sommano euro			150'000,00	
	Spese Generali 10.00% * (150 000.00) euro			15'000,00	
	Sommano euro			165'000,00	
	Utili Impresa 10% * (165 000.00) euro			16'500,00	
	T O T A L E euro / ml			181'500,00	
Nr. 7 NP06	Rimozione di recinzione compresa tra due montanti tubolari in acciaio a distanza 2,5m, cancelli e parti metalliche esistenti. Sono comprese le attrezzature necessarie. E L E M E N T I: Rimozione di recinzione ml	1,000	2,00	2,00	
	Sommano euro			2,00	
	Spese Generali 10.00% * (2.00) euro			0,20	
	Sommano euro			2,20	
	Utili Impresa 10% * (2.20) euro			0,22	
	T O T A L E euro / ml			2,42	
Nr. 8 OF 01.11	Lavorazione andante del terreno in prima classe di pendenza (0-20%), eseguita con mezzo meccanico di adeguata potenza attrezzato con aratro da scasso di tipo forestale o con ripper ... inferiore a 60 cm, compreso eventuale amminutamento del terreno ed ogni altro onere. Su terreno agricolo o ex agricolo. E L E M E N T I: overflow	1,000	929,00	929,00	
	Sommano euro			929,00	
	Spese Generali 10.00% * (929.00) euro			92,90	
	Sommano euro			1'021,90	
	Utili Impresa 10% * (1 021.90) euro			102,19	
	T O T A L E euro / ha			1'124,09	
	Data, 06/03/2023				
	Il Tecnico				
	A R I P O R T A R E				