| | | lu lu | Ben. | -Salpou | | | |
|--------------|------------|-----------|---------------|---|---------------------------------|--|--|
| В | 24/02/22 | Corradini | Bolognesi | Brugnoni | Aggiornamento volumi di scavo | | |
| А | 10/02/22 | Corradini | Bolognesi | Brugnoni | Emissione per autorizzazione | | |
| REVISIONE | DATA | ELABORATO | VERIFICATO | APPROVATO | DESCRIZIONE | | |
| COMMITTENTE | | | | | IMPIANTO | | |
| | | | Green Venture | Montenero S.R.L. | | | |
| r | idi | um | P.IVA 023 | 324060686 io Ribotta, 21 Roma Italia | MONTENERO DI BISACCIA 19.5 | | |
| | IUI | ull | greenventurem | Roma Italia PEC nontenero@pec.it | WEITHERE BIBION GOINT TOIL | | |
| | | | | | | | |
| INGEGNERIA & | COSTRUZION | | | | TITOLO | | |
| | | | | | IIIOLO | | |
| | | | | | | | |
| | BRULLI | | | | COMPUTO METRICO ELETTRODOTTO MT | | |
| | | | - — — | | | | |
| · | L_S | erv | ice | : | | | |
| | LS: | | ice | ! | | | |
| SCALA | | | FOGLIO | | N. DOCUMENTO | | |
| SCALA | | erv | FOGLIO / | | N. DOCUMENTO 3 1 2 1 1 B | | |



MONTENERO DI BISACCIA 19.5



Computo metrico elettrodotto MT

| ID | CAVIDOTTO MT UTENZA | UM | QTA' | | |
|------|--|----|----------|--|--|
| 1.1 | Scavo a sezione obbligata per cavidotto | mc | 11.455,2 | | |
| 1.2 | Reinterri con materiale di risulta di idonee caratteristiche, compresa compattazione del materiale | mc | 3.036,0 | | |
| 1.3 | .3 Fornitura e posa inerte granulometria 0-70 mm spaccato, compresa compattazione del materiale | | | | |
| 1.4 | 4 Fornitura e posa sabbia fine, compresa compattazione del materiale | | | | |
| 1.5 | Fornitura e posa di conglomerato cementizio a resistenza caratteristica C12/15 | mc | 0,0 | | |
| 1.6 | Fornitura e posa di strato bituminoso a caldo tipo binder di spessore 7 cm | mq | 8.460,0 | | |
| 1.7 | Fornitura e posa di strato bituminoso a caldo per strato di usura tappetino spessore 3 cm | mq | 25.380,0 | | |
| 1.8 | Esecuzione di trivellazione orizzontale controllata, incluso la posa di 3 tubi per il passaggio cavidotti | m | 280,0 | | |
| 1.9 | Fornitura e posa conduttori unipolari MT 500 mmq | m | 60.852,0 | | |
| 1.10 | Fornitura e posa conduttori unipolari MT 185 mmq | m | 5.445,0 | | |
| 1.11 | Conferimento a discarica di materiale di risulta dagli scavi non riutilizzabile | mc | 8.419,2 | | |
| | | | | | |
| | Valore complessivo delle opere: | | | | |
| | | | | | |
| | Costi per la demolizione e lo smaltimento a fine vita delle opere, al lordo del ricavato per il recupero dei materiali riutilizzabili: | | | | |

2/2