



LEGENDA QUANTITA' BONIFICA DA ORDIGNI RESIDUATI BELLCI - AREA DI INTERVENTO

	BONIFICA DI SUPERFICIE per la ricerca fino a 1m di profondità dal p.c., da eseguirsi su tutta l'area interessata dai lavori per l'area di sicurezza di 1,5m lungo il perimetro della predetta area. La bonifica di superficie è propedeutica a qualsiasi bonifica profonda.
	BONIFICA PROFONDA con trivellazioni aperte fino a m 3,00 con garanzia fino a m 4,00 a partire dal p.c. e comunque fino a rifilo di roccia o ghiaia compatta e/o argilla compatta, da eseguirsi su tutte le aree in cui verranno eseguiti scavi superiori a m 1,00 e fino a m 3,00, dove verranno realizzate opere a carattere permanente fino a m 2,00 di altezza e nelle aree interessate da scavo con mezzi meccanici indipendentemente dalla profondità. (1.669,41 mq)
	BONIFICA PROFONDA con trivellazioni aperte fino a m 5,00 con garanzia fino a m 6,00 a partire dal p.c. e comunque fino a rifilo di roccia o ghiaia compatta e/o argilla compatta, da eseguirsi su tutte le aree in cui verranno eseguiti scavi superiori a m 3,00 e fino a m 5,00 e dove verranno realizzate opere a carattere permanente fino a m 2,00 di altezza.
	BONIFICA PROFONDA con trivellazioni aperte fino a m 7,00 con garanzia fino a m 8,00 a partire dal p.c. e comunque fino a rifilo di roccia o ghiaia compatta e/o argilla compatta, da eseguirsi su tutte le aree in cui verranno eseguiti scavi superiori a m 5,00 e fino a m 7,00 e dove verranno realizzate opere a carattere permanente fino a m 2,00 di altezza. (5.354,61 mq)

LEGENDA QUANTITA' BONIFICA DA ORDIGNI RESIDUATI BELLCI - AREA DI CANTIERE

	BONIFICA DI SUPERFICIE per la ricerca fino a 1m di profondità dal p.c., da eseguirsi su tutta l'area interessata dai lavori per l'area di sicurezza di 1,5m lungo il perimetro della predetta area. La bonifica di superficie è propedeutica a qualsiasi bonifica profonda.
	BONIFICA PROFONDA con trivellazioni aperte fino a m 3,00 con garanzia fino a m 4,00 a partire dal p.c. e comunque fino a rifilo di roccia o ghiaia compatta e/o argilla compatta, da eseguirsi su tutte le aree in cui verranno eseguiti scavi superiori a m 1,00 e fino a m 3,00, dove verranno realizzate opere a carattere permanente fino a m 2,00 di altezza e nelle aree interessate da scavo con mezzi meccanici indipendentemente dalla profondità.

NOTA: Ogni lavorazione di bonifica profonda deve preventivamente prevedere la relativa bonifica di superficie

Sanas
GRUPPO FS ITALIANE

Struttura Territoriale Umbria
Via S. Leonardo, 33 - 05127 Perugia T (+39) 075 / 57 491
www.sanas.it

Asas S.p.A. - Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane
Società con socio unico soggetta all'attestazione di direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. e incorporata in sensi del D.L. 136/2002 (convertito con L. 178/2002)
Via Montebello, 10 - 00185 Roma T (+39) 06 44461 - F (+39) 06 4450224
Cap. Soc. Euro 2.989.892.000,00 Iscr. R.E.A. 103951 P.IVA 02133810303 - C.F. 80209450987

S.S. 685 "DELLE TRE VALLI UMBRE"
RETTIFICA DEL TRACCIATO E ADEGUAMENTO ALLA SEZ. TIPO C2 DAL km 41+500 al km 51+500
STRALCIO 1 - LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLA SEZ. TIPO C2 DAL km 49+300 al km 51+500

PROGETTO DEFINITIVO

IMPRESA ESECUTRICE: **bruno teodoro**

GRUPPO DI LAVORO ANAS

PROGETTAZIONE: **De'gnis**

RESPONSABILE DEI LAVORI

IL PROGETTISTA: **De'gnis**

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE: **De'gnis**

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

PROTOCOLLO DATA

N. ELABORATO: **S003**

CAPITOLO S- BONIFICA ORDIGNI ESPLOSIVI

PLANIMETRIA BONIFICA ORDIGNI ESPLOSIVI - TAV.3

CODICE PROGETTO	NOVE FILE	REVISIONE	SCALA:
PROGETTO	S003_T00S00SICPL03_A.dwg	A	1:1.000
CODICE ELAB.	T00S00SICPL03		
D			
C			
B			
A	PRIMA EMISSIONE	FEBBRAIO 2023	ING. SPONDE: MONACCHI ING. GIANCARLO TANZI ING. VALERIO BAILETTI
REV.	DESCRIZIONE	DATA	REDDATTO VERIFICATO APPROVATO