



Comune di Nuoro

Settore 5 “Programmazione e Gestione del Territorio”
Servizio Urbanistica

Rif.ti Prot. n° 24305 del 05/04/2023 – MiTE
Prot. n° 23046 del 30/03/2023 – R.A.S.

Codice identificativo P.A.: **ID: 8308**

Al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica
Direzione Generale Valutazioni Ambientali
Divisione V – Sistemi di Valutazione Ambientale
Indirizzo elettronico: VA@pec.mite.gov.it

Resp. Proc. Dott. Geol. Carlo Di Gianfrancesco
Indirizzo elettronico: digianfrancesco.carlo@mite.gov.it

R.A.S. – Assessorato Della Difesa Dell’ambiente
Direzione Generale dell’Ambiente
Indirizzo elettronico: Difesa.ambiente@pec.regione.sardegna.it

Oggetto: “Istanza per il rilascio del provvedimento di VIA nell’ambito del provvedimento unico in materia ambientale PNIEC-PNRR ai sensi dell’art. 27 del D.lgs. D.Lgs. 152/2006 relativa al progetto di un impianto eolico denominato “Intermontes”, costituito da 13 aerogeneratori di potenza complessiva pari a 78 MW, ubicato nel Comune di Nuoro (NU) e delle relative opere RTN da realizzarsi nei Comuni di Nuoro, Oniferi, Orani Ottana e Bolotana (NU).

Proponente: **EDP Renewables Italia Holding S.r.l.**

Comunicazione relative a procedibilità istanza, avviso al pubblico e avvio consultazione, ai sensi dell’art. 27 comma 6 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

IL DIRIGENTE

VISTI gli allegati alla pratica in oggetto, presentata dalla ditta **EDP Renewables Italia Holding S.r.l.** – Rappresentante Legale: Giuseppe Roberto Pasqua, **Codice identificativo P.A.: ID 8308** - riguardante la realizzazione in questo Comune di un nuovo **impianto eolico denominato Intermontes, costituito da 13 aerogeneratori di potenza complessiva pari a 78 MW ed opere RTN;**

PREMESSO CHE la verifica riguarda esclusivamente l’impianto, le infrastrutture e le opere connesse che ricadono nel Comune di Nuoro;

VISTO il P.U.C. vigente e le allegate N.T.A. pubblicato sul BURAS n. 11 del 12/03/2015;

VISTO il Decreto Legislativo n.152/2006;

VISTO l'art. 65, comma 1-quater e 1-quinques Decreto Legge n. 1/2012;

VISTO il Decreto Legislativo n. 199/2021, in particolare l'art. 20;

VISTO il Decreto Legge n. 77/2021;

VISTO il Decreto Legge n. 17/2022 coordinato con la Legge di conversione n. 34/2022 recante “*misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali*”;

VISTA la sentenza del Consiglio di stato n. 2368 del 31/03/2022;

VISTO il Decreto del Sindaco n° 32 del 21/06/2021 con cui è stato conferito all'Ing. Mauro Scanu l'incarico dirigenziale per il Settore 5 “Programmazione e Gestione del Territorio”;

L'Ufficio, a seguito delle verifiche effettuate sugli elaborati grafici e sulla documentazione prodotta, confrontati in particolare con gli elaborati allegati al PUC vigente, visto l'art. 20 del decreto legislativo n. 199/2021 e s.m.i., per quanto di competenza, esprime le seguenti osservazioni:

- **Il campo eolico** ricade interamente nella **Z.T.O. E5a** – agricola marginale del P.U.C. vigente
- **Le strutture/fabbricati** connessi all'impianto ricadono nella Z.T.O. **D** – Industriale sottozona **D2.1** variante n. 3 bis del P.di L., zona B1-aree destinate agli insediamenti produttivi, lotti nn. 221-222 (*SSE TERNA*) e lotto n. 336 (*SSE Utente*);
- **Gli aerogeneratori** ricadono in area soggetta a **vincolo idrogeologico** ai sensi del R.D.L. n. 3267/1923 (*tutti gli aerogeneratori*), in area soggetta a **vincolo paesaggistico** (*Decreto Ministeriale area boscata*) art. 142 lett. g) D.Lgs 42/04 (*aerogeneratori n. 4-7-8*) e in area soggetta a **vincolo paesaggistico** ai sensi del D.Lgs. n° 42/2004 - **fascia fluviale** dei 150 mt. dal Rio Pischine, come evidenziato nella cartografica del PUC vigente, in particolare Elaborato 38.1 e Elaborati dal 47 al 54 (*aerogeneratore n. 7*);
- Le pale eoliche risultano ubicate in prossimità a costruzioni/aziende agricole alcune distano dalle medesime 400-650 metri (*turbine n. 4 e 3*);
- **La linea aerea da 150 kV** di raccordo tra l'ultimo sostegno rimanente della Cabina Primaria CP Nuoro 2- CP Nuoro (*ricadente all'interno dell'area indicata come intervento coordinato e la futura “SSE Nuoro”*) interferisce con linee BT e MT di ENEL, acquedotto Abbanoa, linea telefonica TIM/Telecom, Ente acque della Sardegna, ANAS (*SS 129 km. 47+950 e SS 131DCN km. 48+550*), ARST (*Ferrovia “Macomer-Nuoro” km. 49+645*), Metanodotto SNAM e Ente acque della Sardegna (*Riu Salavriche e Riu sn*).
- **L'elettrodotto aereo a 150 kV** “SE Ottana 2 – SSE Nuoro” di collegamento tra la futura stazione Elettrica di Ottana2 e la futura Stazione di smistamento Elettrica Terna “SSE” di Nuoro, propedeutico al collegamento alla RTN dell'impianto eolico, interferisce con la linea a BT di ENEL Distribuzione (*sostegni 69-70*), con il metanodotto della SNAM (*sostegni 70-71 e 79-1M13*), con Ente acque della Sardegna – Riu Salavriche (*sostegni 74-75*) e Riu Fontana (*sostegni 79-1M13*), con strada comunale (*sostegni 74-75*);
- **Le turbine sono ricomprese tutte all'interno del perimetro di 7 km. dei beni sottoposti a tutela** (*art. 20, comma 8, lett. c-quater*) del decreto legislativo n. 199/2021 e s.m.i.), inseriti nel repertorio del mosaico dei beni identitari e paesaggistici di cui alla deliberazione di G.R. n. 23/14 del 16/04/2008 e contenuti nella cartografia del P.P.R. in particolare l'**aerogeneratore 1**, ricadente nel Foglio catastale **2** mapp. **25** dista dal nuraghe “*Su Cuccuru*” km. 2,900 circa e dal nuraghe “*Loghelis*” km. 3,480 circa (*rispettivamente codice ID_Comune 91051062 e 91051060*), l'**aerogeneratore 2**, ricadente nel Foglio catastale **6** mapp. **9** dista dal nuraghe “*Su Cuccuru*” km. 3,600 circa e dal nuraghe “*Loghelis*” km. 2,500 circa, l'**aerogeneratore 3**, ricadente nel Foglio catastale **11** mapp. **64** dista dal nuraghe “*Loghelis*” km. 2,145 circa, l'**aerogeneratore 4**, ricadente nel Foglio catastale **11** mapp. **62** dista dal nuraghe “*Su Cuccuru*” km. 4,200 circa e dal nuraghe “*Loghelis*” km. 1,300 circa, l'**aerogeneratore 5**, ricadente nel Foglio catastale **20** mapp. **2** dista dal nuraghe “*Loghelis*” km. 0,870 circa, l'**aerogeneratore 6**, ricadente nel Foglio catastale **3** mapp. **6** dista dal nuraghe “*Su Cuccuru*” km. 1,900 circa, l'**aerogeneratore 7**, ricadente nel Foglio catastale **3** mapp. **9** dista dal nuraghe “*Su Cuccuru*” km. 3,000 circa, l'**aerogeneratore 8**, ricadente nel Foglio catastale **6** mapp. **7** dista dal nuraghe “*Su Cuccuru*” km. 3,560, dal nuraghe “*Loghelis*” km. 4,280 circa e dal nuraghe “*Noddule*” km. 3,900 circa (*codice ID_Comune 91051046*), l'**aerogeneratore 9**, ricadente nel Foglio catastale **12** mapp. **28** dista dal nuraghe “*Lardine*” km. 3,110, l'**aerogeneratore 10**, ricadente nel Foglio catastale **21** mapp. **5** dista dal nuraghe “*S'Abba Viva*” km. 2,240 circa (*codice ID_Comune 91051051*) e nuraghe “*Loghelis*” km. 2,890, l'**aerogeneratore 11**, ricadente nel Foglio catastale **21** mapp. **16** dista dal nuraghe “*Nurdole*” km. 2,380 circa (*codice ID_Comune 91051059*), dal nuraghe “*Loghelis*” km. 2,380 e dal nuraghe

“S’Abba Viva” km. 2,580 circa, l’aerogeneratore 12, ricadente nel Foglio catastale 7 mapp. 36 dista dal nuraghe “Noddule” km. 1,960 circa e dal nuraghe “Orizzanne” km. 1,900 (codice ID_Comune 91051049), l’aerogeneratore 13, ricadente nel Foglio catastale 13 mapp. 59 dista dal nuraghe “Lardine” km. 1,900 circa e dal nuraghe “Orizzanne” km. 1,970 circa.

Inoltre si fa presente che nelle medesime aree interessate dall’installazione dell’impianto eolico in esame è stata presentata dalla Società **Yinson Renewables**, una **proposta progettuale per la “Costruzione ed esercizio di un impianto eolico costituito da 15 turbine della potenza di immissione di 99 MW denominato “Perda Pinta” - codice identificativo P.A.: ID: 9315 – sostanzialmente i due impianti per alcuni tratti si sovrappongono.**

Per tutto quanto sopra esposto, l’area oggetto di intervento **NON rientra nei siti idonei al posizionamento dell’impianto eolico**, considerato che:

1. L’area oggetto di intervento ricade parte in area boscata e parte all’interno della fascia fluviale dei 150 mt. dal Rio Pischine, pertanto in zona **vincolata paesaggisticamente** ai sensi del D.Lgs. n° 42/2004, così come evidenziato nella cartografica del PUC vigente, in particolare Elaborato 38.1 e Elaborati dal 47 al 54. Inoltre, la porzione ricadente in area boscata, è individuata di “interesse faunistico” (art. 20, comma 8, lett. c-ter D.Lgs. n. 199/2021);
2. Tutta l’area interessata dall’impianto è posta **entro la fascia di rispetto di 7 chilometri** prevista per gli impianti eolici dal perimetro dei beni sottoposti a tutela (art. 20, comma 8, lett. c-quater D.Lgs. n. 199/2021), i sopracitati Nuraghi, inseriti nel repertorio del mosaico dei beni identitari e paesaggistici di cui alla deliberazione di G.R. n. 23/14 del 16/04/2008 contenuti nella cartografia del P.P.R. e riportati nell’elaborato 57 del P.U.C. vigente, sono assoggettati a vincolo storico artistico ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n. 42/2004 e ss.m..ii.;

Inoltre la proposta progettuale **presenta carenze documentali**: i grafici di progetto dei manufatti prodotti non sono nel formato dwf, indispensabile per poter effettuare le debite verifiche d’ufficio, non sono stati allegati gli stralci di inquadramento territoriale della Zona Industriale di Prato Sardo riferiti all’ultima variante al P.di L. con l’esatta individuazione del lotto oggetto di edificazione (*cabina utente*), né planimetrie esaustive con la consistenza delle/i aree/lotti interessati dall’intervento con l’esatta ubicazione dei fabbricati sul terreno e le relative distanze dalle strade e dai confini. Alcuni manufatti/fabbricati presenti in progetto parrebbero non rispettare le distanze minime dai confini stabilite nelle N.T.A. per la zona di intervento (Z.I.).

Per tutto quanto sopra esposto questo Ufficio ritiene l’impianto non autorizzabile.

Il Responsabile del Procedimento

Geom. Giuseppina Arisci



ARISCI
GIUSEPPINA
15.05.2023
12:21:06 UTC

Il Dirigente

Ing. Mauro Scanu



Firmato digitalmente da:
SCANU MAURO
Firmato il 15/05/2023 15:39
Seriale Certificato: 102321302695023619635532904090158258569
Valido dal 22/11/2022 al 21/11/2025
ArubaPEC S.p.A. NG CA 3

N.B.: il presente documento, sottoscritto mediante firma digitale, costituisce ad ogni effetto di legge copia originale, con l’efficacia prevista dall’art. 21 del D.lgs. 82/2005 e s.m.i.. Esso è redatto e trasmesso esclusivamente per via telematica, non essendo prevista la diffusione di documenti su supporto cartaceo.