



**Regione Siciliana**  
 Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana  
 Dipartimento dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana  
[www.regione.sicilia.it/beniculturali](http://www.regione.sicilia.it/beniculturali)  
 Posta certificata del Dipartimento  
 Dipartimento.beniculturali@certmail.regione.sicilia.it

**Servizio Soprintendenza  
 Beni Culturali e Ambientali di Palermo**  
 Palazzo Ajutamicristo via Garibaldi, 41 – 90133  
 Palermo tel. 091/7234011  
[www.regione.sicilia.it/beniculturali/sopripa](http://www.regione.sicilia.it/beniculturali/sopripa)  
 Posta certificata della Soprintendenza  
 sopripa@certmail.regione.sicilia.it

Partita Iva 02711070827  
 Codice Fiscale  
 80012000826

Unità Operativa di base S16.2  
 Sezione per i beni Architettonici e Storico-  
 artistici, paesaggistici e  
 demotnoantropologici  
 tel. 091/7234012

Palermo Prot. n. 0008310 del 10 MAG 2023

Rif. Nota prot. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

Allegati n. \_\_\_\_\_  
**BB.NN. 106432/A**

Rif. Reg. U.O.3 \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

AI MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA  
 Direzione generale valutazioni ambientali (VA), Direzione V  
 Procedure di valutazione VIA e VAS  
[va@pec.mite.gov.it](mailto:va@pec.mite.gov.it)

AI MINISTERO DELLA CULTURA  
 Direzione generale archeologica, belle arti e paesaggio  
 Servizio V tutela del paesaggio  
[dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it](mailto:dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it)

Alla TERNA S.p.A.  
 Strategia di sviluppo Rete e Dispacciamento  
 Pianificazione del Sistema Elettrico e Autorizzazione  
[autorizzazioniconcertazione@pec.terna.it](mailto:autorizzazioniconcertazione@pec.terna.it)

Oggetto: Monitoraggio ambientale di VAS del Piano di sviluppo della RTN2020. Consultazione sul Rapporto di monitoraggio specifico per l'azione 627-N\_01:Nuovo elettrodotto 380 kv Caracolo-Ciminna e misura correttiva ai sensi dell'art. 18 commi 1 e 3 del D.Lgs 152/2006  
 Ditta: **Terna S.p.A.**  
**Osservazioni**

Vista la richiesta in oggetto pervenuta tramite PEC ed assunta al prot. n. 0006264 del 06/04/2023, i monitoraggio specifico per l'azione 627-N\_01:Nuovo elettrodotto 380 kv Caracoli-Ciminna questa Soprintendenza espone quanto segue:

Dalla relazione di Monitoraggi Ambientale di VAS prodotta dalla TERNA si evince che verrà realizzato un collegamento elettrico a 380 kV in aereo, tra i nodi elettrici RTN esistenti Caracoli e Ciminna, che avrà una lunghezza pari a circa 22 km e la nuova area di studio corrispondente è di circa 485 kmq. Dall'analisi svolta secondo i criteri ERPA sono stati generati due percorsi ottimali dal punto di vista della sostenibilità, definiti Corridoi Ottimizzati 1 e 2. Dal confronto dei risultati ottenuti la TERNA ha identificato nel Corridoio Ottimizzato 1, l'area di studio preferibile per la localizzazione dell'azione 627-N\_01.

L'area che identifica il Corridoio Ottimizzato 1 si sviluppa in un vasto territorio della Sicilia centro-occidentale, che pur presentando puntuali aspetti di antropizzazione manifesta grande interesse per i suoi caratteri morfologici, paesaggistici, naturalistici, storici e archeologici che ne testimoniano l'importanza e la necessità di un'attenta tutela e salvaguardia.

Il territorio agricolo, delle aree interessate è in parte il paesaggio tipico del latifondo siciliano con ampie aree coltivate a frumento a cui si mescolano seminativi arborati, colture arboree (in prevalenza mandorleti e uliveti) e piccoli vigneti che interrompono l'andamento uniforme del paesaggio vegetale.

Gli elementi di più specifica biodiversità risultano associati prevalentemente agli ambienti morfologicamente più peculiari, quali i corsi d'acqua e relativi affluenti, con un assetto di drenaggio di tipo dendritico, ad andamento idrico stagionale, caratterizzate da piene improvvise durante il semestre autunno-inverno e secche pressoché totali durante il semestre primavera-estate. All'interno del Corridoio Ottimizzato 1 si riscontrano infatti numerose aree sottoposte a tutela paesaggistica ai sensi dell'art. 142, comma 1 lettera "c" del D.Lgs. 42/04 e con diverso Livello di Tutela nel redigendo Piano Paesaggistico della città metropolitana di

Responsabile procedimento				(se non compilato il responsabile è il dirigente preposto alla struttura organizzativa)			
Stanza	Piano	3	Tel.	917234012	Durata procedimento	(ove non previsto da leggi o regolamenti è di 30 giorni)	
Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP)			e-mail	urpsopripa@regione.sicilia.it	Responsabile:	nome cognome:	
Stanza	Piano	3	Tel.	0917234015	Orario e giorni ricevimento	Mercoledì 15:00-17:30 Venerdì 9:30-13:00	

Palermo, che ha avuto parere favorevole all'adozione da parte dei Componenti della Commissione dell'O.R.P. Il 04.04.2022. Per tali arere è consentita la realizzazione "di impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili escluso quelli destinati all'autoconsumo e/o allo scambio sul posto architettonicamente integrati negli edifici esistenti".

Tra i fattori caratterizzanti il territorio in esame, non meno importante degli altri, il sistema antropico assume particolare valenza in quanto caratterizza un paesaggio agro-pastorale costituito da elementi puntuali e segni storici e antropologici, come le masserie, gli insediamenti rurali, gli abbeveratoi, le cappelle le case rurali etc.. L'area in esame, infatti è ricca di manufatti che testimoniano le trasformazioni dell'ambiente operate dalle attività dell'uomo, ben inseriti nel contesto paesaggistico – ambientale, quali:

- **per il Comune di Caccamo:** Torre Zarbo, Abbeveratoio Giacometta, Casa Giacometta, Iannello, Mezzo Ratato, Vaccaro, Mendolilla, Tardibuoni, Zoista, Case Celso, Guzzo e Masseria e Torre dello Zarbo;
- **per il Comune di Campofelice di Fitalia:** Abbeveratoio Carciluppo e Abbeveratoio;
- **per il Comune di Mezzojuso:** Masseria Carciluppo e Abbeveratoio;
- **per il Comune di Roccapalumba:** Cimitero di Roccapalumba, n. 3 Abbeveratoi, Masseria Fiaccati, Fattoria del Pomo, Manganaro, n. 2 Lavatoi, Fontana, Cappelletta e Chiesa Madonna del Rosario;
- **per il Comune di Sciara:** Madaonna Addolorata e Cappella;
- **per il Comune di Termini Imerese:** Torre del Principe;
- **per il Comune di Vicari:** n. 5 Abbeveratoi, Rocca di Ferro, Massria Massariazza, Bevaio Rocca di Ferro, Borgo Manganaro e Chiesa del Borgo Manganaro

Le predette emergenze architettoniche fanno parte dei beni etnoantropologici inseriti nell'elenco dei Beni Isolati allegato al redigendo Piano Paesaggistico. Si suggerisce alla Terna di tenere conto nella redazione del progetto, di tutti i manufatti sopra elencati, nella considerazione che l'obiettivo della Soprintendenza è la tutela paesaggistica, la conservazione e il recupero dei valori paesistici, ambientali, morfologici e percettivi dell'esistente.

L'area di monitoraggio intercetta diversi crinali e aree montane, i cui valori percettivi del paesaggio e le caratteristiche geologiche hanno fatto sì che essi fossero inseriti nel predetto P.P. ad un Livello di Tutela 3, livello che ha come obiettivo la tutela e la valorizzazione di tale patrimonio, mantenendone inalterate le caratteristiche e non prevedendo l'iserimento delle opere in progetto.

Si fa presente inoltre che il territorio individuato come "Corridoio 1" è un comprensorio ricchissimo di siti archeologici, in particolare, si segnala:

- il sito di Mura Pregne (Sciara), sede di un importante abitato e di un imponente muro di fortificazione di età preistorica, tutelato con D.A 129 del 9 gennaio 1965;
- Contrada Palisi (Montemaggiore Belsito), dove si trova un insediamento di età tardo-antica, tutelato con D.D.S. 6648 del 7 luglio 2003;
- Pizzo Pipitone (Caccamo), sede di un insediamento e di una necropoli di età antica e medievale, tutelato ex art. 142, lettera m, del D.L. 42/2004;
- Località Ciaramita (Ciminna), sede di un insediamento rurale di età ellenistica, tutelato ex art. 142, lettera m, del D.L. 42/2004;
- Contrada Le Rocche (Roccapalumba), sede di un importante sito di età preistorica e medievale, tutelato ex art. 142, lettera m, del D.L. 42/2004;
- Località Ecclesia (Roccapalumba), dove si trova un insediamento di età tardo-romana e bizantina, tutelato ex art. 142, lettera m, del D.L. 42/2004.

Inoltre, per quanto riguarda il territorio di Termini Imerese, si segnalano i seguenti siti di interesse archeologico ricadenti all'interno del suddetto "Corridoio 1":

- Contrada Canna, insediamento rurale di età greca;
- Contrada Bolla, Ponte della Meretrice di età antica;
- Vallone Barbaccio, area di frammenti fittili di età preistorica e greca;
- Vallone Scarcella, sede di una frequentazione di età preistorica e di un'area di frammenti fittili di età greca.

Infine, in generale, per quanto riguarda i territori dei Comuni di Sciara, Cerda, Caccamo, Aliminusa, Roccapalumba, Alia, Montemaggiore Belsito, Vicari, Campofelice di Fitalia, Ciminna, si rimanda al volume *Archeologia nelle vallate del Fiume Torto e del San Leonardo*, a cura di Stefano Vassallo, Palermo-Roccapalumba 2007, dove sono indicati i più significativi siti di interesse archeologico.

Il Soprintendente  
Selima Giorgia Giuliano

