



*Ministero della cultura*

SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PIANO NAZIONALE  
DI RIPRESA E RESILIENZA

*Roma* vedi intestazione digitale

*Alla* Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza  
Energetica  
Direzione generale valutazioni ambientali  
[VA@pec.mite.gov.it](mailto:VA@pec.mite.gov.it)

*Alla* Commissione Tecnica PNRR-PNIEC  
[COMPNIEC@PEC.mite.gov.it](mailto:COMPNIEC@PEC.mite.gov.it)

*Alla* Società Cherry Picking S.r.l.  
[cherrypickingsrl@pec.it](mailto:cherrypickingsrl@pec.it)

*E, p.c.*

*Alla* Servizio II – DG-ABAP  
Scavi e tutela del patrimonio archeologico

*Alla* Regione Siciliana Assessorato Regionale Beni  
Culturali e dell'Identità Siciliana  
Dipartimento dei Beni Culturali e  
dell'Identità Siciliana  
[dipartimento.beni.culturali@certmail.regione.sicilia.it](mailto:dipartimento.beni.culturali@certmail.regione.sicilia.it)

*Alla* Soprintendenza BB.CC. AA di Catania  
[sopriect@certmail.regione.sicilia.it](mailto:sopriect@certmail.regione.sicilia.it)

*Alla* Soprintendenza BB.CC. AA di Enna  
[soprien@certmail.regione.sicilia.it](mailto:soprien@certmail.regione.sicilia.it)

*Oggetto:* [ID:8039] Procedimento di VIA PNIEC-PNRR nell'ambito del provvedimento unico in materia ambientale ai sensi dell'art. 27 del D.Lgs. 152/2006, relativo al progetto di un impianto agrivoltaico, denominato "Aliai", di potenza pari a circa 227 MW e delle relative opere connesse ed infrastrutture necessarie alla connessione alla RTN, da realizzarsi nei Comuni di Ramacca (CT), Castel di Iudica (CT), Paternò (CT) e Centuripe (EN).

Proponente: Cherry Picking S.r.l.

**Richiesta documentazione integrativa.**

In riferimento al progetto in argomento, considerato che la Soprintendenza Speciale PNRR con nota prot. n. 466 del 13/01/2023 ha chiesto alla Soprintendenza BB.CC.AA. di Catania e al Servizio II della Direzione Generale ABAP di esaminare la documentazione pubblicata sul sito del MASE e fornire le proprie valutazioni in merito;

**preso atto** che il Servizio II della DG-ABAP "Scavi e tutela del patrimonio archeologico" con nota prot. int. n. 7343 del 10/05/2023 SS PNRR ha formulato una richiesta di integrazioni della documentazione del progetto in valutazione ai fini del contributo istruttorio di competenza; come stabilito dall'art. 27 comma 7 del D. Lgs.152/2006, esaminata la documentazione pervenuta, si rileva la necessità di acquisire ulteriore documentazione, come di seguito esplicitato:



MINISTERO  
DELLA  
CULTURA

SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PNRR

Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4401

PEC: [ss-pnrr@mailcert.beniculturali.it](mailto:ss-pnrr@mailcert.beniculturali.it)

PEO: [ss-pnrr@cultura.gov.it](mailto:ss-pnrr@cultura.gov.it)

X

## Per la componente archeologica

Per quanto riguarda la documentazione archeologica prodotta in fase prodromica (elaborato MITEPUARELO14A0), si evidenzia che essa non è redatta in conformità alle "Linee guida per la procedura di verifica dell'interesse archeologico ai sensi dell'art. 25, comma 13, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50", approvate con D.P.C.M. 14.02.2022, che, come chiarito dalla Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio con la Circolare n. 29 del 19.05.2022, sono applicate «*alle istanze ritenute procedibili successivamente alla data di entrata in vigore del DPCM stesso*» e, quindi, anche alla presente istanza dichiarata procedibile dall'allora Ministero della Transizione Ecologica (oggi MASE) – Direzione Generale Valutazioni Ambientali – Divisione V, con nota prot. n. 3711 del 12.01.2023.

Al fine di poter compiutamente valutare la conformità delle opere in progetto con la tutela del patrimonio archeologico, sulla base di quanto disposto dal D. Lgs. 42/2004, art. 28, c. 4 e dal D. Lgs. 50/2016, art. 25 si ritiene, pertanto, necessario che il Proponente provveda innanzitutto con la massima sollecitudine ad adeguare la documentazione presentata ai sensi del c. 1 dell'art. 25 del D. Lgs. n. 50/2016, alle modalità di redazione previste al punto 4 dell'Allegato 1 del D.P.C.M. 14/02/2022, mediante compilazione dell'applicativo appositamente predisposto, costituito dal template GIS scaricabile, unitamente al relativo manuale, dal sito web dell'Istituto Centrale per l'Archeologia ([http://www.ic\\_archeo.beniculturali.it/](http://www.ic_archeo.beniculturali.it/)), producendo anche copia in formato pdf dei nuovi elaborati, per la loro pubblicazione sul sito del MASE.

## **Per gli aspetti paesaggistici:**

- Ai fini della **valutazione di coerenza e compatibilità del progetto con i contenuti del Piano Paesaggistico della Provincia di Catania**, è necessario approfondire le interferenze dirette e indirette che l'impianto e le opere di connessione (cavidotto e Stazioni Elettriche) generano sulle singole componenti tutelate che devono essere evidenziate e descritte singolarmente all'interno del SIA e della Relazione Paesaggistica, avendo cura di descrivere, per ogni componente paesaggistica e per ogni area soggetta a regime di tutela, la normativa vigente e argomentare rispetto alle soluzioni progettuali adottate ai fini della compatibilità con i vari livelli di tutela presenti.
- In relazione alla individuazione dei beni isolati e alle informazioni contenute nella Relazione Paesaggistica dovrà essere elaborata una mappa con l'individuazione dei beni isolati e delle relative distanze minime rispetto ai perimetri dei campi fotovoltaici di cui si compone il progetto.
- In relazione alla **valutazione degli effetti cumulativi**, è necessario integrare l'analisi degli impatti cumulativi svolta (SIA e Relazione Paesaggistica) attraverso l'elaborazione di una mappa unitaria, con l'indicazione degli impianti FER esistenti e quelli in corso di realizzazione o valutazione, completa con i nominativi delle società di gestione, l'estensione effettiva degli impianti e la distanza dall'impianto in progetto.
- Per i tratti di **cavidotto che interferiscono con i beni paesaggistici**, è necessario elaborare una cartografia, a scala adeguata, dove evidenziare tutti i tratti di interferenza e in particolare i tratti di attraversamento dei corsi d'acqua, individuando le modalità di attraversamento dei singoli tratti tra le soluzioni progettuali (canaline esterne su ponti stradali o tramite tecnologia *microtunneling*), che sono state proposte nella documentazione trasmessa (Elaborato MITEPUARELO11A0 - Relazione Paesaggistica e nell'Elaborato MITEPUARELO05A0 - "Cavidotti MT Relazione tecnico descrittiva") siano , ciò al fine di assicurare che il cavidotto sia rispettoso del contesto paesaggistico tutelato.



SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PNRR

Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4401

PEC: [ss-pnrr@mailcert.beniculturali.it](mailto:ss-pnrr@mailcert.beniculturali.it)

PEO: [ss-pnrr@cultura.gov.it](mailto:ss-pnrr@cultura.gov.it)

\*

- Con riferimento alle **opere di mitigazione** proposte si rappresenta che: *“il progetto di ripristino ambientale e paesaggistico, di ipotizzare la creazione di un paesaggio, interprete del processo di trasformazione del luogo, che sia portatore dei valori naturalistici e paesaggistici presenti e potenziali nell'area e sia capace di dare una identità”* proposto (Elaborato MITEPUARELO11A0 Relazione Paesaggistica) si sostanzia nella sola messa a dimora *“di aree perimetrali verdi di essenze arboree di interesse locale e autoctone”*, per lo più alberi da frutto, lungo i confini dei singoli campi fotovoltaici in cui è organizzato l'impianto nonché coltivazioni di piante officinali nelle aree interfilari. (Cartografia Elaborati: MITEPUARELO062A0- MITEPUARELO63A0- MITEPUARELO64A0- MITEPUARELO65A0- MITEPUARELO66A0). Nella descrizione viene inoltre specificato che *“Il sistema di impianto delle essenze arbustive non sarà per file parallele, ma sfalsato ad “onda” fra le diverse specie, che avranno andamento decrescente, per altezza, verso l'interno dell'area.”*  
Si ravvisa la necessità che le soluzioni progettuali proposte, che devono riguardare anche la sottostazione utente, al fine di ridurre la visibilità dell'impianto fotovoltaico vengano elaborate attraverso un apposito progetto di paesaggio con l'integrazione, possibilmente, di differenti essenze arboree e arbustive e una planimetria non necessariamente rettilinea, lungo la recinzione, che sottolineandola pedissequamente evidenzia maggiormente il frazionamento rispetto alla struttura del paesaggio circostante, ma articolata e differenziata nella composizione arborea anche in relazione ai diversi prospetti del perimetro dei 5 campi fotovoltaici in cui si articola l'intervento e al contesto paesaggistico di riferimento (Elaborato MITEPUARELO11A0 Relazione Paesaggistica 7. Il progetto di mitigazione ambientale).


#### Elaborazione di foto-inserimenti:

- In riferimento alle foto-simulazioni prodotte (MITEPUARELO11A0 - Relazione Paesaggistica; MITEPUARELO11A0 - Carta della Visibilità a 10 Km e Componenti del paesaggio) si chiede di produrre ulteriori foto-inserimenti prendendo in considerazione tutte le strade incluse la ferrovia storica circostante, i luoghi di fruizione e i luoghi sensibili (beni paesaggistici, beni culturali, patrimonio storico costruito) nonché i beni isolati e le Masserie che risultano presenti intorno all'impianto. Inoltre, i fotoinserti devono includere punti di osservazione da cui siano visibili anche gli eventuali impianti di produzione di energia esistenti e in fase di realizzazione o valutazione, avendo cura di rappresentare anche l'area d'intervento relativa al Campo 5 e alla Stazione Elettrica. Per quanto riguarda i foto-inserimenti prodotti e per quelli di nuova elaborazione si chiede che, al fine di meglio rappresentare lo stato *post operam*, venga individuato l'ingombro dell'intervento e non solo le frecce ad indicazione della localizzazione dell'impianto, avendo anche cura di inserire le opere di mitigazione a verde previste.

Il Funzionario del Servizio V DG ABAP  
Arch. Isabella Fera   
tel. 0667234548/email.isabella.fera@cultura.gov.it

Il Dirigente del Servizio V  
(Arch. Rocco Rosario TRAMUTOLA) 

(\*) Per il SOPRINTENDENTE SPECIALE per il PNRR  
(Dott. Luigi LA ROCCA)

IL DIRIGENTE  
(Arch. Rocco Rosario TRAMUTOLA) 

(\*) rif. delega nota prot. 36085 del 06/10/2022



MINISTERO  
DELLA  
CULTURA

SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PNRR

Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4401

PEC: ss-pnrr@mailcert.beniculturali.it

PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it