





Planimetria con individuazione degli attraversamenti principali - scala 1:10.000


Inferenze della viabilità con le tubazioni per il trasporto dei fluidi
 Le tubazioni per il trasporto dei fluidi devono essere protette con tubo guaina di lunghezza pari a m.10 e diametro pari a 15/16 del diametro della condotta esistente




Parallelismo in orizzontale con tubazioni per il trasporto di fluidi
 I cavi e le tubazioni devono essere posti sempre alla maggiore distanza possibile fra loro. In ogni caso il necessario che tale distanza non sia inferiore a cm.300.




Parallelismo in orizzontale con reti di telecomunicazioni, di pubblica illuminazione o rete di distribuzione elettrica
 Nel caso in cui non sia possibile rispettare la distanza minima indicata, il cavo posato a minore profondità deve essere protetto da una canaletta metallica




Inferenze ortogonali con tubazioni per il trasporto dei fluidi
 L'incrocio fra cavi di energia e tubazioni per il trasporto dei fluidi non deve mai trovarsi sulla proiezione verticale dei giunti non saldati delle tubazioni. I giunti dei cavi di energia non devono mai essere ad una distanza inferiore a cm.100 dal punto di incrocio. I cavi devono essere posti a distanze maggiori di cm.50 dalle tubazioni. I cavi devono essere protetti con un tubo guaina in acciaio di adeguato spessore e di lunghezza di m.5.




Inferenze ortogonali con reti di telecomunicazioni, di pubblica illuminazione o rete di distribuzione elettrica
 Porre la canaletta metallica protettiva solo sul cavo posto superiormente.




Parallelismo in orizzontale con tubazioni per il trasporto di gas naturale
 Nel caso in cui non sia possibile rispettare la distanza minima indicata, le condotte devono essere collocate entro un manufatto a tubazione di protezione. Se il parallelismo ha lunghezza superiore a 150 m, devono essere previsti sulle condotte dispositivi di sfato verso l'esterno costruiti con tubi di diametro non inferiore a 30mm e posti ad una distanza massima fra loro di 150 m.



Dispositivo di sfato sulle condotte di trasporto gas naturale





Inferenze ortogonali con tubazioni per il trasporto di gas naturale



TR04

- Aerogeneratore, piazzola e identificativo
- SE RTN Tema 380/150 kV
- SE utente 150/30 kV
- Caviddo in TOC (Trivellazione orizzontale controllata)
- Trivellazione orizzontale controllata

N. TOC	L _{tot} (m)	Tipologia interferenza
1	150	reticolo idrografico
2	150	reticolo idrografico
3	150	reticolo idrografico
4	50	strada provinciale
5	65	strada provinciale
6	150	reticolo idrografico
7	160	reticolo idrografico
8	175	reticolo idrografico
9	150	reticolo idrografico
10	150	reticolo idrografico
11	330	reticolo idrografico
12	90	reticolo idrografico
13	150	reticolo idrografico
14	150	reticolo idrografico



PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA MEDIANTE LO SFRUTTAMENTO DEL VENTO NEL TERRITORIO COMUNALE DI TROIA (FG) POTENZA NOMINALE 50,4 MW

PROGETTO DEFINITIVO - SIA

PROGETTAZIONE E SIA

- Ing. Fabio PACCAPELO
- Ing. Andrea ANGIARELLI
- Ing. Antonello LUZZI GIORDANO
- Ing. Francesca SACCAROLA

COLLABORATORI

- Dr. ssa Annetta ACHILLI
- Ing. Giulia MONTIRONI

STUDI SPECIALISTICI

- INFRASTRUTTURE ELETTRICHE
- Ing. Roberto DI MONTE
- GEOLOGIA
- geol. Matteo DI CARLO
- ACQUEDOTTI
- Ing. Francesco PAFEO
- NATURA E BIODIVERSITÀ
- Dr. Luigi BATTALONE LUPO
- STUDIO PIEDO-ARCHITONICO
- Dr. ssa Lucia PESOLA
- ARCHITETTURA
- Dr. ssa architet. Simona CARASSI

INTERVENTI DI COMPENSAZIONE E VALORIZZAZIONE

- arch. Gaetano COGNARIELLO
- arch. Andrea GUERRA

PD.EG.3 CAVIDOTTI	REV.	DATA	DESCRIZIONE
EG.3.4 Particolari risoluzione interferenze e attraversamenti			

Scala 1:10.000 - 1:20

