



Luca Brusaporci

		<i>d. Brusaporci</i>	<i>d. Brusaporci</i>	<i>d. Brusaporci</i>	
A	20.1.2023	100	013	093	Emissione per autorizzazione
REVISIONE	DATA	ELABORATO	VERIFICATO	APPROVATO	DESCRIZIONE
COMMITTENTE ARNG SOLAR IV S.R.L. P.IVA 02339110682 Piazza Ettore Troilo, 27 65127 Pescara Italia PEC: arngsolar4@pec.it					IMPIANTO TROINA 27.5
INGEGNERIA & COSTRUZIONI BRULLI trasmissione					TITOLO COMPUTO METRICO
SCALA	FORMATO	FOGLIO / DI		N. DOCUMENTO	
-	A4	1 / 2		6 3 2 1 1 A	

ID	CAVIDOTTO 36kV	UM	QTA'
1.1	Scavo a sezione obbligata per cavidotto	mc	3.189,5
1.2	Fornitura e posa di conglomerato cementizio a resistenza caratteristica C12/15	mc	0,0
1.3	Fornitura e posa sabbia fine, compresa compattazione del materiale	mc	597,7
1.4	Fornitura e posa del piano viabile in MACADAM mediante la stesa con idoneo mezzo meccanico	mc	1.569,8
1.5	Reinterri con materiale di risulta di idonee caratteristiche, approvato dalla DL, compresa compattazione del materiale	mc	1.022,0
1.6	Conferimento a discarica di materiale di risulta dagli scavi non riutilizzabile	mc	2.167,5
1.7	Fornitura e posa conduttori unipolari in alluminio 400 mmq isolamento 20,8/36kV	m	11.622,6
1.8	Fornitura ed esecuzione giunti unipolari cavo 20,8/36kV	nr.	48,0
1.9	Fornitura e posa fibra ottica	m	1.937,1
1.10	Fornitura ed esecuzione giunti cavo fibra ottica	nr.	1,0
1.11	Fornitura e posa nastro localizzatore	m	3.522,0
1.12	Fornitura e posa tegoli protezione meccanica cavi, di larghezza minima pari a 250 mm	m	3.522,0
	Valore complessivo delle opere:	EUR	366.619
	Costi per la demolizione e lo smaltimento a fine vita delle opere, al lordo del ricavato per il recupero dei materiali riutilizzabili:	EUR	91.655