

ERZE PARTI
Z8110)

Technical drawing of a bridge cross-section. The total width is 10.50. The dimensions from left to right are: 0.75 (BANCHINA), 1.50 (CORSIA DI MARCIA), 3.75 (CORSIA DI MARCIA), 1.50 (BANCHINA), and 0.75. The central section is labeled "DETAGLIO 1 PAVIMENTAZIONE" and "ASSE DI TRACCIAMENTO". The road surface has a 2.50% slope. The bridge structure is supported by two piers. To the right, there is an existing cycle path ("PISTA CICLABILE ESISTENTE") and a parapet ("PARAPETTO"). The existing ground level is indicated as "ARGINE ESISTENTE".

[illegible]

Usura a basso emissione sonora
 bitume modificato HD (*)
 Mano d'attacco con bitume modificato HD
 Binder in conglomerato bituminoso - bitume modificato SF
 Mano d'attacco con emulsioni bituminose non modificate
 Base in conglomerato bituminoso - bitume modificato SF
 Sotto base in misto cementato
 Fondazione in misto granulare stabilizzato geomorfometricamente

5
 4
 20
 60

Usura con bitume
modificante HD

STRADE LOCALI
SCALA 1:10

Usura con bitume
modificato HD

Mano d'attacco con
bitume modificato HD

Binder in conglomerato
bituminoso = bitume
modificato SP

Fondazione in misto
granulare stabilizzato
granulometricamente

10

10

20

35

STRADE LOCALI
SCALA 1:10

Usura con bitume modificato HD

SCALA 1:10

Mano d'attacco con bitume modificato HD

Binder in conglomerato bituminoso - bitume modificato SF

Mano d'attacco con emulsioni bituminose non modificata

Base in conglomerato bituminoso bitume modificato SF

Fondazione in misto granulare stabilizzato granulometricamente

15
21
45

STRADE LOCALI
Scala 1:10

Usura con bitume modificato 10

SCALA 1:10

Mano d'attacco con bitume modificato HD

Binder in conglomerato bituminoso + bitume modificato SF

Mano d'attacco con emulsioni bituminose non modificate

Base in conglomerato bituminoso + bitume modificato SF

Sotfo base in misto cemento

Fondazione in misto granulare stabilizzato geomeccanicamente

STRADE LOCALI

SCALA 1:10

Conglomerato bituminoso per
risagomatura pavimentazioni
spessore 1 cm.

Fondazione in misto granulare
stabilizzato granulometricamente

30



VARIANTE DI LONGARONE

GOD VF40

BRENG

RUPPO DI

CANDIDATES:

✓

100%

10

STRAD

PRINCIPAL

Tipo

02

TRASTO

00	TR.
----	-----

--	--

--	--