



**Soprintendenza per i Beni Culturali
e Ambientali di Caltanissetta**

via Francesco Crispi, 25 - 93100 Caltanissetta
tel. 0934 554965/68/70
sopriol@regione.sicilia.it
sopriol@certmail.regione.sicilia.it

S12.2

**Sezione per i Beni Architettonici
e Storico-Artistici, paesaggistici e demotnoantropologici**
sopriol.uo2@regione.sicilia.it

Rif. nota MITE n. 36681 del 13/03/2023

Caltanissetta, prot. n. 2889 del 1.9 MAG. 2023

OGGETTO: [ID: 8608] Istanza per il rilascio del Provvedimento di VIA PNIEC-PNRR nell'ambito del provvedimento unico in materia ambientale ai sensi dell'art. 27 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., relativa al progetto per un impianto agrivoltaico denominato "SAN CONO" di potenza pari a 47 MWp e delle relative opere di connessione alla RTN, da realizzarsi nei comuni di Piazza Armerina (EN) e Mazzarino (CL). Proponente: DEV Solar 1 S.r.l.

Trasmessa tramite P.E.C.

Al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica
Divisione V - Procedure di valutazione VIA e VAS
VA@pec.mite.gov.it

Alla Società DEV Solar 1 S.r.l.
devsolarsrl@pec.it

e p.c. Alla sezione S12.3
SEDE

Con riferimento alla nota a margine segnata relativa alla procedura in oggetto specificata, registrata al protocollo in data 13/03/2023 con il n. 1576, con la quale il Ministero in indirizzo comunica che la società DEV Solar 1 S.r.l. ha presentato ai sensi dell'art. 27 del D. lgs. n. 152/2006, istanza per il rilascio del provvedimento di VIA, nell'ambito del provvedimento unico in materia ambientale, nonché, anche, dell'autorizzazione paesaggistica di cui all'art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42;

VISTA la documentazione di progetto e la documentazione integrativa richiesta da questa Soprintendenza con nota prot. n. 1686 del 17/03/2023 pubblicata sul sito web di codesto Ministero all'indirizzo "https://va.mite.gov.it/it-IT/Oggetti/Info/9093/13370", dalla quale si rileva che:

- la società DEV Solar 1 S.r.l., intende realizzare un impianto di generazione agrovoltica denominato "SAN CONO", suddiviso in n. 7 campi con potenza del generatore fotovoltaico pari a circa 47 MWp, su strutture di supporto fisse e ad inseguimento monoassiale, in terreni ricadenti nel comune di Piazza Armerina (EN). Si prevede, inoltre, l'utilizzo di: cabine di trasformazione che saranno di tipo prefabbricato mono-blocco in struttura metallica autoportante o di tipo prefabbricato in cemento armato, conforme alla norma CEI EN 62271-202 con dimensioni esterne 6,058 m x 2,896 m x 2,438 m.; cabine per servizi, adibite a locale tecnico per i sistemi videosorveglianza, di monitoraggio e controllo, di tipo prefabbricato mono-blocco in struttura metallica autoportante o di tipo prefabbricato in cemento armato, conforme alla norma CEI EN 62271-202 con dimensioni esterne 6,058 m x 2,896 m x 2,438 m.; cabine di raccolta, dove confluiscono in ingresso tutte le uscite in MT delle cabine di trasformazione del campo stesso, mentre l'uscita della cabina di raccolta di ogni campo verrà collegata alla sotto stazione elettrica di utente, di tipo prefabbricato mono-blocco in struttura metallica autoportante o di tipo prefabbricato in cemento armato, conforme alla norma CEI EN 62271-202 con dimensioni esterne 12,1 m x 3 m x 2,4 m.;
- La società proponente ha accettato la soluzione di connessione alla RTN proposta da Terna e nell'ambito della procedura prevista dal Regolamento del Gestore per la connessione degli impianti alla RTN ha predisposto oltre che il progetto dell'impianto fotovoltaico anche il progetto di tutte le opere da realizzare il collegamento alla RTN tra cui anche la stazione d'utenza allo scopo di collegare, alla nuova stazione della RTN a 150 kV di proprietà Terna S.p.A., l'impianto fotovoltaico in progetto. Il sito individuato per la realizzazione dell'opera è situato nel comune di Mazzarino, in prossimità della stazione della RTN, in un'area, attualmente destinata a seminativo, censita in catasto al foglio di mappa 89 particelle 203 e 204 della superficie di circa 1.200 mq.;

Responsabile del procedimento

(se non compilato il responsabile è il dirigente preposto alla struttura organizzativa)

Stanza	Piano	Z	Tel.	Durata procedimento	(ove non previsto da leggi o regolamenti è di 30 giorni)
Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP)			e-mail urpeopric@regione.sicilia.it	Responsabile:	
Stanza	Piano	T	Tel.	Orario e giorni ricevimento	Lunedì 9.00 - 13.00 e Mercoledì 9.00-13.00 / 16.00 - 18.00

- L'elettrodotto di progetto avrà una lunghezza complessiva di circa 17 km e ricade in parte nel territorio comunale di Piazza Armerina, in provincia di Enna (EN) e di Mazzarino, in provincia di Caltanissetta (CL). Il tracciato che ricade nel territorio del comune di Mazzarino ha una lunghezza di circa 10,5 Km e interessa per metà circa la SP25, per poi prendere un tratto di strada sterrata verso sud fino all'arrivo sulla SP13. I cavi corrono quindi in direzione ovest lungo tale strada provinciale e, dopo un tratto di circa 4 km, giungono nella stazione di utenza.

VISTO il D. Lgs. del 22 gennaio 2004, n.42, recante il "Codice dei beni culturali e del paesaggio", e s.m.i.,

VISTO il D.A. n. 1858 del 02/07/2015 di "Approvazione del Piano Paesaggistico degli Ambiti 6, 7, 10, 11, 12 e 15 ricadenti nella Provincia di Caltanissetta", pubblicato sul supplemento ordinario alla G.U.R.S. n. 31 del 31 luglio 2015,

VISTE le Norme di Attuazione del piano paesaggistico;

VISTO l'art. 25 del D.Lgs 50 del 18 aprile 2016 "verifica preventiva dell'interesse archeologico",

VISTI gli artt. 146 e 152 del D. Lgs. 42/2004 s.m.i.;

ACCERTATO che:

a) il tracciato dell'elettrodotto (circa 10,5 Km) che ricade nel territorio del comune di Mazzarino (CL) è individuato dal Piano Paesaggistico all'interno del paesaggio locale 11 "Area delle Masserie di Mazzarino" come segue:

- in parte in area con livello di tutela 2 e 3 sottoposte a vincolo paesaggistico dal D. Lgs. 42/2004 ai sensi degli artt. 134 lett. a), in quanto aree di notevole interesse pubblico giustificate D.A. n. 442 del 04/03/1989 di "Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona di Monte Formaggio, in territorio di Mazzarino"; art. 142, comma 1, lett. c) e lett. g), in quanto aree tutelate per legge;

- in parte in aree di indirizzo e conoscenza per la pianificazione territoriale urbanistica di livello regionale, provinciale e comunale e per tutti gli altri atti aventi carattere di programmazione sul territorio, al di fuori delle aree tutelate ai sensi dell'art. 134 del D. Lgs. 42/2004;

b) la sottostazione elettrica di utenza, ricadente nel territorio del comune di Mazzarino (CL) è individuata dal Piano Paesaggistico all'interno del paesaggio locale 11 "Area delle Masserie di Mazzarino" in aree di indirizzo e conoscenza per la pianificazione territoriale urbanistica di livello regionale, provinciale e comunale e per tutti gli altri atti aventi carattere di programmazione sul territorio, al di fuori delle aree tutelate ai sensi dell'art. 134 del D. Lgs. 42/2004;

VISTA la nota prot. n. 2661 del 08/05/2023 con la quale la Sezione per i Beni Archeologici, "Vista la relazione della verifica preventiva dell'interesse archeologico redatta dalla dott.ssa archeologa Ileana Contino dalla quale risulta che l'impatto archeologico accertabile per le opere ricadenti nel territorio della provincia di Caltanissetta (tracciato cavidotto) è stato valutato di RISCHIO BASSO", *"esprime parere favorevole ai lavori in oggetto disponendo l'esercizio della necessaria sorveglianza da parte del proprio personale tecnico ai fini di garantire la tutela del patrimonio archeologico eventualmente presente nell'area"* e pertanto dispone la condizione di seguito riportata,

TENUTO CONTO che l'impianto agrovoltaleo ricade al di fuori dell'area di competenza di questa Soprintendenza;

Tutto ciò detto questa Soprintendenza rilascia parere favorevole alla procedura VIA ed ai sensi degli artt. 146 e art. 152 del D. Lgs. 42/2004 s.m.i. autorizza ed esprime parere favorevole, per quanto di stretta competenza, alle opere di connessione ricadenti nel territorio della provincia di Caltanissetta alle seguenti condizioni:

1. Con riferimento agli aspetti paesaggistici il progetto dovrà tenere conto delle seguenti prescrizioni:

a) La linea dell'elettrodotto dovrà essere completamente interrata. A fine lavori dovrà essere ripristinato lo stato originario dei luoghi;

b) La viabilità di cantiere e/o di servizio dovrà essere realizzata con materiali inerti provenienti da cave locali in modo da non contrastare con lo stato dei luoghi. Non è ammessa la finitura con *bynder*;

c) Eventuali materiali di risulta provenienti dagli scavi per la posa del cavidotto e/o strutture, non riutilizzabili nell'ambito dei lavori, dovranno essere smaltiti presso discariche autorizzate;

2. Con riferimento agli aspetti di carattere archeologico:

a) dovrà essere comunicato formalmente anche tramite mail alla Sezione per i Beni Archeologici, Bibliografici e Archivistici (ai seguenti indirizzi sopricl@regione.sicilia.it - sopricl.UO4@regione.sicilia.it) e con anticipo di almeno giorni 10 la data dell'inizio dei lavori per l'esercizio della necessaria sorveglianza da parte del proprio personale tecnico ai fini di garantire la tutela del patrimonio archeologico eventualmente presente nell'area;

Restano in ogni caso salve le prescrizioni dell'art. 90 del D.Lgs. 42 del 22 gennaio 2004 (G.U.R.I. n. 45 del 24 febbraio 2004 - S.O. n. 28), nel caso di ritrovamenti fortuiti di reperti durante ogni fase esecutiva dei lavori.

Resta fermo l'obbligo dell'osservanza e del rispetto di ogni ulteriore e più restrittiva norma vigente.

RR

Il Soprintendente
Arch. Daniela Vullo



Responsabile del procedimento

Stanza Piano 2

Tel.

Durata procedimento

(se non compilato il responsabile è il dirigente preposto alla struttura organizzativa)

(ove non previsto da leggi o regolamenti è di 30 giorni)

Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP)

e-mail

urpsopricl@regione.sicilia.it

Responsabile:

Stanza Piano T

Tel.

Orario e giorni ricevimento

Lunedì 9.00 - 13.00 e Mercoledì 9.00-13.00 / 16.00 - 18.00