CARATTERISTICHE DELLA LINEA DI CONTATTO

Binari di corsa - Catenaria 320mmq:
-) n°1 Corda Portante Cu 120mmq - Tiro (a 15°C) 1x1000daN fisso
-) n°2 Fili di contatto Cu 100mmq - Tiro 2x750daN con regolazione automatica
Binari secondari - Catenaria 220mmq:
-) n°1 Corda Portante Cu 120mmq - Tiro (a 15°C) 819daN fisso
-) n°1 Filo di contatto Cu 100mmq - Tiro 750daN con regolazione automatica
Circuito di messa a terra di protezione TE
-) n°2 trefoli Al-Acciaio Ø15,85mm - Tiro (a 15°C) 2x200daN fisso

LEGENDA SIMBOLI L.d.C.

Conduttura attiva	Nuovo palo LSF con sospensione
Conduttura inattiva	Nuova sospensione da galleria a traversa isolata
Ormeggio cond. TE 440mmq con regolaz. del tiro dei F.C. e delle C.P. con sistema di tensionatura a taglie e contrappesi	Palo M esistente
Ormeggio cond. TE 220mmq con regolaz. del tiro del F.C. con sistema di tensionatura a taglie e contrappesi	Palo LS esistente
Ormeggio F.C. / C.P. senza regolazione automatica del tiro	Sospensione da galleria a traversa isolata esistente
Strallo di Punto Fisso (corda regolata)	Portale tubolare esistente
Collegamento di alimentazione n°4 corde Cu 155mmq	Nuovo portale a traliccio per ormeggio condutt.
Tirante a terra singolo	Nuovo circuito di terra di protezione in doppio trefolo Al-Acciaio Ø15,85mm
Tirante a terra doppio	Attravers. aereo circuito di terra in doppia corda Cu 120mmq
Sezionatore aereo, motorizzato e telecomandato, normalmente chiuso	Nuovo limitatore di tensione bidirezionale
Allaccio nuove condutture ad esistenti, da realizzarsi a distanza di almeno 2m dalla sospensione	Diodo esistente
Isolatore di sezione percorribile	Ormeggio isolato circuito di terra

TABELLE IMPIEGO BLOCCHI PER PALI LSF (disegno E 64779a)

FONDAZIONI IN PIANO PER PALI LSF

FONDAZ. TIPO	DIMENSIONI BLOCCO A (m)	B (m)	C (m)	V (mc)	DIM. COLONNINO a (m)	b (m)	c (m)
P1	1,10	1,10	2,00	2,60	0,6	0,6	0,5
P2	1,20	1,30	2,00	3,30	0,6	0,6	0,5
P3	1,30	1,30	2,00	3,56	0,6	0,6	0,5
P4	1,40	1,40	2,10	4,44	0,8	0,8	0,5
P4S	1,60	1,60	2,10	5,70	0,8	0,8	0,5
P5	1,70	1,70	2,10	6,39	0,8	0,8	0,5
P6	1,80	1,70	2,10	6,93	1,00	1,00	0,5
P7	1,90	1,80	2,10	7,68	1,00	1,00	0,5

FONDAZIONI IN RILEVATO PER PALI LSF

FONDAZ. TIPO	DIMENSIONI BLOCCO A (m)	B (m)	C (m)	V (mc)	DIM. COLONNINO a (m)	b (m)	c (m)
R1	1,90	1,90	1,40	5,23	0,6	0,6	0,5
R2	2,10	1,90	1,40	5,77	0,6	0,6	0,5
R3	2,10	2,10	1,50	6,80	0,6	0,6	0,5
R4	2,20	2,10	1,50	7,25	0,8	0,8	0,5
R4S	2,40	2,40	1,50	8,96	0,8	0,8	0,5
R5	2,50	2,40	1,50	9,32	0,8	0,8	0,5
R6	2,50	2,50	1,50	9,88	1,00	1,00	0,5
R7	2,50	2,60	1,50	10,25	1,00	1,00	0,5

NOTE:
- Tutti i nuovi sostegni saranno dotati di dispersore di terra a picchetto;
- Per la tabella di impiego pali LSF vedere dis. E64778a;
- Per le caratteristiche dei pali LSF vedere dis. E64780a;
- Per le caratteristiche dei tirafondi vedere dis. E64781a;
- Per le caratteristiche di dettaglio dei blocchi di fondazione per pali LSF vedere dis. E64779a;
- Per le dimensioni dei blocchi di ormeggio dei tiranti a terra vedere dis. E 45246/2;
- Per le caratteristiche di dettaglio dei blocchi di fondazione per portali d'ormeggio tralicciati vedere dis.:
E64784 Fondazione per portale di ormeggio tralicciato ad un binario;
E64785 Fondazione per portale di ormeggio tralicciato a due binari.

Costruzioni
Demolizioni
Provvisorio
Esistente

LIAISON LYON - TURIN / COLLEGAMENTO TORINO - LIONE

Partie commune franco-italienne
Section transfrontalière

Parte comune italo-francese
Sezione transfrontaliera

NOUVELLE LIGNE LYON TURIN - NUOVA LINEA TORINO LIONE
PARTIE COMMUNE FRANCO-ITALIENNE - PARTE COMUNE ITALO-FRANCESE

REVISION DE L'AVANT-PROJET DE REFERENCE - REVISIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO
CUP C11J05000030001

EQUIPEMENTS - IMPIANTI

DEVIATION LIGNE HISTORIQUE - DEVIAZIONE LINEA STORICA
INSTALLATIONS DE TRACTION ELECTRIQUE - IMPIANTI DI TRAZIONE ELETTRICA
LIGNE HISTORIQUE SUSA-BUSSOLENO - LINEA STORICA SUSA-BUSSOLENO

CATENAIRE 3 kVcc - PLANE DE PIQUETAGE
LINEA DI CONTATTO 3 kVcc - PIANO DI ELETTRIFICAZIONE

Indice	Date / Data	Modifications / Modifiche	Etabli par / Concepito da	Vérifié par / Controllato da	Autorisé par / Autorizzato da
0	14/12/2012	Emissione per verifica C2B e validazione C3.0 Emission pour vérification C2B et validation C3.0	N. CARONES (ITALFERR)	G. BOVA C. OGNIBENE	M. FORESTA M. PANTALEO
A	08/02/2013	Emissione a seguito commenti LTF e CCF	N. CARONES (ITALFERR)	G. BOVA C. OGNIBENE	M. FORESTA M. PANTALEO

Tecnimont Civil Construction
Dott. Ing. Aldo Mancarella
Ordine Ingegneri Prov. TO n. 6271 R

ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI NAPOLI
DOTT. ING. RUSSO MARCO
ISCRITTO ALL'ALBO PROFESSIONALE
COL.N. 12982

Code Doc	P	D	2	C	2	B	T	S	3	1	9	9	1	A	A	P	P	L	A
	Phase / Fase			Sigle étude / Sigla			Émetteur / Emittente			Numero				Indice	Statut / Stato		Type / Tipo		

INDIRIZZO GED / ADRESSE GED	C2B	//	//	95	30	50	30	01

ÉCHELLE / SCALA: 1:500

LYON TURIN FERROVIAIRE

LTF sas - 1091 Avenue de la Boisse BP 80631 - F-73006 CHAMBERY CEDEX (France)
Tél.: +33 (0) 4.79.68.56.50 - Fax: +33 (0) 4.79.68.56.75
RCS Chambéry 439 556 952 - TVA FR 03439556952
Propriété LTF Tous droits réservés - Proprietà LTF Tutti i diritti riservati

Ce projet est cofinancé par l'Union européenne (DG-TREN)
Questo progetto è cofinanziato dall'Unione europea (TEN-T)