

Sito 01 - Nuraghe Aurras (G01_01)

Localizzazione: Tramatzia (OR) - Nuraghe Aurras,

Definizione e cronologia: struttura di fortificazione, {nuraghe}. {Età del Bronzo},

Modalità di individuazione: {dati bibliografici, dati di archivio, fotointerpretazione/foto restituzione, ricognizione archeologica/survey }

Distanza dall'opera in progetto: circa metri 1010 **Potenziale:** potenziale alto

Rischio relativo: rischio nullo

Tipologia: Nuraghe a tholos monotorre;

Materiale: Trachite;

Tecnica: A filari;

Orientamento: SE;

Stato conservazione: Pessimo;

Cronologia: Bronzo Medio, Recente e Finale (1600-1000 a.C.).

DISTANZA DAL SITO DI INTERVENTO

1010 m direzione nord est rispetto al campo A-FV – 2260 m direzione sud-est rispetto a linea di connessione.

RIFERIMENTI CARTOGRAFICI

CTR 528-040

Posizione IGM Foglio 528 I - Oristano Nord

Latitudine 39°59'15" N, Longitudine 8°39'21" E

- Quota s.l.m. m 39.

Oggi il manufatto è quasi completamente distrutto e si conservano soltanto vaghissime tracce, peraltro di difficoltosa lettura, poiché a suo tempo utilizzato come cava per materiale di costruzione e successivamente smantellato dalle reiterate lavorazioni e dalle bonifiche agricole dell'area.

Il sito al momento non è né fruibile né facilmente leggibile.

BIBLIOGRAFIA: Angius-Casalis 1833-1856 (reprint 2006), p 1719 (Nurachiacuoros); Usai 1996, p 60 Tav I; Usai 2003, p 222; Usai 2006b, p 5; PPR Sardegna 2013, No. 8427

