

## S.S. n. 434 "TRANSPOLESANA"

Lavori di adeguamento funzionale degli svincoli e delle corsie di accelerazione/decelerazione  
dal km 2+500 al km 82+870 - I stralcio

- Svincolo Cà degli Oppi -

### PROGETTO DEFINITIVO

|  |   |   |
|--|---|---|
| <b>PROGETTISTA</b><br>ing. Marco Meneguzzer  | <b>RESPONSABILE INTEGRAZIONE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE</b><br>ing. Stefano Muffato | <b>R.T.I. di PROGETTAZIONE</b><br>Mandataria<br> Sinergo Spa - via Ca' Bembo 152 - 30030 Maerne di Martellago - Venezia - Italy<br>tel+39 041.3642511 - fax+39 041.640481<br>sinergospa.com - info@sinergospa.com<br><br>Mandante<br> AZ SRL<br>SOCIETÀ DI INGEGNERIA<br>AZ S.r.l. Consulting & Commercial Engineering<br>Sede Legale: Galleria delle Porte Contarine 4, 35137 Padova<br>Sede Operativa: via Zucchini 61, 44122 Ferrara<br>C.F. e Partita IVA 03243310285 Tel/Fax 0532 769188<br>info@azec.it - www.azec.it<br><br> <b>sepi</b> s.r.l. Studi & esecuzione progetti Ingegneria<br>con sede legale in Trento (TN), Via Fratelli Perini n. 93, c.a.p. 38100<br><br> <b>SD</b><br>SANDRO D'AGOSTINI INGEGNERE<br>con sede in Feltre (BL), Piazzale T. Parmiggiani n. 13/5 |
| <b>COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE</b><br>ing. Marco Meneguzzer |   |   |
| <b>DEC</b><br>ing. Giuseppe Militello  |   |   |
| <b>VISTO: RESP. DEL PROCEDIMENTO</b><br>ing. Umberto Vassallo                          |   |   |
| <b>PROTOCOLLO</b><br>1626  | <b>DATA</b><br>Maggio 2022  |   |

ELABORATO

### SICUREZZA

#### Elenco prezzi unitari sicurezza

| CODICE PROGETTO |                 |          | NOME FILE    |            |               | REVISIONE  | SCALA |
|-----------------|-----------------|----------|--------------|------------|---------------|------------|-------|
| PROGETTO        | LIV. PROG.      | N. PROG. | CODICE ELAB. |            |               |            |       |
| DPVE01          | D               | 2137     | V00S100SIC   | EP01       |               | A          | -     |
| D               |                 |          |              |            |               |            |       |
| C               |                 |          |              |            |               |            |       |
| B               |                 |          |              |            |               |            |       |
| A               | Prima emissione |          | 23/05/2022   | E. Turrina | M. Meneguzzer | S. Muffato |       |
| REV.            | DESCRIZIONE     |          | DATA         | REDATTO    | VERIFICATO    | APPROVATO  |       |

| Num.Ord.<br>TARIFFA      | DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO  | unità<br>di<br>misura | P R E Z Z O<br>UNITARIO |
|--------------------------|--|-----------------------|-------------------------|
| Nr. 1<br>SIC.01.02.005.a | <p style="text-align: center;"><b>01 - ONERI DELLA SICUREZZA (SpCap 1)</b></p> <p><b>BARACCAMENTI - SPOGLIATOIO PREFABBRICATO CON SERVIZIO IGIENICO - - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE</b></p> <p>Nolo, su piano opportunamente predisposto per tutta la durata del cantiere, di spogliatoio con servizio igienico prefabbricato delle dimensioni esterne minime 410x240x240 cm costituito da struttura portante in acciaio, pannelli sandwich di tamponamento e copertura grecati dello spessore minimo di 40 mm, partizioni interne, serramenti interni ed esterni in alluminio, pavimento vinilico e completi di tutte le distribuzioni impiantistiche.</p> <p>La dotazione idrico-sanitaria sarà comprensiva di servizio igienico composto da tazza wc, od in alternativa vaso alla turca, lavabo e boiler completi di ogni accessorio.</p> <p>Nel prezzo si intendono compresi e compensati:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- gli oneri per il carico e lo scarico;-</li> <li>- ogni genere di trasporto;</li> <li>- il posizionamento in cantiere;</li> <li>- ogni genere di allacciamento alle reti tecnologiche;</li> <li>- le pulizie periodiche;</li> <li>- lo sgombero a fine cantiere;</li> <li>- la raccolta differenziata del materiale di risulta;</li> <li>- il conferimento con trasporto in discarica autorizzata del materiale di risulta;</li> <li>- l'indennità di discarica;</li> <li>- il puntuale e scrupoloso rispetto delle normative vigenti in materia antinfortunistica nei cantieri edili e quanto altro necessario per dare il prefabbricato in efficienza per tutta la durata del cantiere.</li> </ul> <p>Sono escluse la predisposizione del piano di posa e l'arredo dello spogliatoio che saranno valutati separatamente.</p> <p><b>euro (trecentotrentaquattro/30)</b></p> | cad                   | 334,30                  |
| Nr. 2<br>SIC.01.02.005.b | <p><b>BARACCAMENTI - SPOGLIATOIO PREFABBRICATO CON SERVIZIO IGIENICO - - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE</b></p> <p>Nolo, su piano opportunamente predisposto per tutta la durata del cantiere, di spogliatoio con servizio igienico prefabbricato delle dimensioni esterne minime 410x240x240 cm costituito da struttura portante in acciaio, pannelli sandwich di tamponamento e copertura grecati dello spessore minimo di 40 mm, partizioni interne, serramenti interni ed esterni in alluminio, pavimento vinilico e completi di tutte le distribuzioni impiantistiche.</p> <p>La dotazione idrico-sanitaria sarà comprensiva di servizio igienico composto da tazza wc, od in alternativa vaso alla turca, lavabo e boiler completi di ogni accessorio.</p> <p>Nel prezzo si intendono compresi e compensati:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- gli oneri per il carico e lo scarico;-</li> <li>- ogni genere di trasporto;</li> <li>- il posizionamento in cantiere;</li> <li>- ogni genere di allacciamento alle reti tecnologiche;</li> <li>- le pulizie periodiche;</li> <li>- lo sgombero a fine cantiere;</li> <li>- la raccolta differenziata del materiale di risulta;</li> <li>- il conferimento con trasporto in discarica autorizzata del materiale di risulta;</li> <li>- l'indennità di discarica;</li> <li>- il puntuale e scrupoloso rispetto delle normative vigenti in materia antinfortunistica nei cantieri edili e quanto altro necessario per dare il prefabbricato in efficienza per tutta la durata del cantiere.</li> </ul> <p>Sono escluse la predisposizione del piano di posa e l'arredo dello spogliatoio che saranno valutati separatamente.</p> <p><b>euro (centocinquanta/90)</b></p>  | cad                   | 150,90                  |
| Nr. 3<br>SIC.01.02.010.a | <p><b>BARACCAMENTI - SOVRAPPREZZO SPOGLIATOIO PREFABBRICATO PER ARREDO - - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE</b></p> <p>Maggiorazione al nolo di spogliatoio prefabbricato di qualsiasi dimensione per la dotazione di arredi e complementi da spogliatoio idonei per minimo otto postazione di lavoro.</p> <p>Ciascuna dotazione sarà costituita dai seguenti elementi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- tavolo dimensioni 160x80 cm;</li> <li>- n. 4 sedie di tipo comune;</li> <li>- n. 4 armadi metallici ciascuno da due posti dimensioni 60x50x180 cm;</li> <li>- panca con appendiabiti per otto persone dimensioni 160x40x200 cm.</li> </ul> <p>Nel sovrapprezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il carico e lo scarico, ogni genere di trasporto, il montaggio e lo smontaggio a fine cantiere.</p> <p><b>euro (duecentocinquantasei/40)</b></p>  | cad                   | 256,40                  |
| Nr. 4<br>SIC.01.02.010.b | <p><b>BARACCAMENTI - SOVRAPPREZZO SPOGLIATOIO PREFABBRICATO PER ARREDO - - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE</b></p>   |                       |                         |

| Num.Ord.<br>TARIFFA      | DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO   | unità<br>di<br>misura | P R E Z Z O<br>UNITARIO |
|--------------------------|---|-----------------------|-------------------------|
| Nr. 5<br>SIC.01.02.015.a | <p>Maggiorazione al nolo di spogliatoio prefabbricato di qualsiasi dimensione per la dotazione di arredi e complementi da spogliatoio idonei per minimo otto postazione di lavoro.<br/>Ciascuna dotazione sarà costituita dai seguenti elementi:<br/>- tavolo dimensioni 160x80 cm;<br/>- n. 4 sedie di tipo comune;<br/>- n. 4 armadi metallici ciascuno da due posti dimensioni 60x50x180 cm;<br/>- panca con appendiabiti per otto persone dimensioni 160x40x200 cm.<br/>Nel sovrapprezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il carico e lo scarico, ogni genere di trasporto, il montaggio e lo smontaggio a fine cantiere.<br/><b>euro (ventisei/26)</b></p> <p><b>BARACCAMENTI - UFFICIO PREFABBRICATO - - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE</b></p> <p>Nolo, su piano opportunamente predisposto per tutta la durata del cantiere, di ufficio prefabbricato delle dimensioni esterne minime 510x240x240 cm costituito da struttura portante in acciaio, pannelli sandwich di tamponamento e copertura dello spessore minimo di 40 mm, partizioni interne, serramenti interni ed esterni in alluminio, pavimento vinilico e completi di tutte le distribuzioni impiantistiche.<br/>Nel prezzo si intendono compresi e compensati:<br/>- gli oneri per il carico e lo scarico ogni genere di trasporto;<br/>- il posizionamento in cantiere;<br/>- tutti gli allacciamenti impiantistici;<br/>- le pulizie;<br/>- il ritiro del materiale di risulta<br/>- le pulizie periodiche;<br/>- il puntuale e scrupoloso rispetto delle normative vigenti in materia antinfortunistica nei cantieri edili e quanto altro necessario per dare il prefabbricato in efficienza per tutta la durata del cantiere.<br/>Sono escluse la predisposizione del piano di posa e l'arredo dell'ufficio che saranno valutati separatamente.<br/><b>euro (duecentoottantaquattro/40)</b></p> | cad                   | 26,26                   |
| Nr. 6<br>SIC.01.02.015.b | <p><b>BARACCAMENTI - UFFICIO PREFABBRICATO - - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE</b></p> <p>Nolo, su piano opportunamente predisposto per tutta la durata del cantiere, di ufficio prefabbricato delle dimensioni esterne minime 510x240x240 cm costituito da struttura portante in acciaio, pannelli sandwich di tamponamento e copertura dello spessore minimo di 40 mm, partizioni interne, serramenti interni ed esterni in alluminio, pavimento vinilico e completi di tutte le distribuzioni impiantistiche.<br/>Nel prezzo si intendono compresi e compensati:<br/>- gli oneri per il carico e lo scarico ogni genere di trasporto;<br/>- il posizionamento in cantiere;<br/>- tutti gli allacciamenti impiantistici;<br/>- le pulizie;<br/>- il ritiro del materiale di risulta<br/>- le pulizie periodiche;<br/>- il puntuale e scrupoloso rispetto delle normative vigenti in materia antinfortunistica nei cantieri edili e quanto altro necessario per dare il prefabbricato in efficienza per tutta la durata del cantiere.<br/>Sono escluse la predisposizione del piano di posa e l'arredo dell'ufficio che saranno valutati separatamente.<br/><b>euro (centotredici/20)</b></p>  | cad                   | 284,40                  |
| Nr. 7<br>SIC.01.02.020.a | <p><b>BARACCAMENTI - SOVRAPPREZZO UFFICIO PREFABBRICATO PER ARREDO - - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE</b></p> <p>Maggiorazione al nolo di ufficio prefabbricato di qualsiasi dimensione per la dotazione minima di arredi e complementi da ufficio costituenti ciascuna postazione di lavoro.<br/>Ciascuna postazione di lavoro sarà costituita dai seguenti elementi:<br/>- tavolo operativo dimensioni 160x80 cm;<br/>- sedia girevole a 5 raggi;<br/>- raccordo angolare a 90°;<br/>- porta computer dimensioni 80x80 cm;<br/>- cassetiera a 3 cassetti 40x50x60 cm;<br/>- armadio alto a 2 ante 80x40x180 cm.<br/>Nel sovrapprezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il carico e lo scarico, ogni genere di trasporto, il montaggio e lo smontaggio a fine cantiere.<br/><b>euro (duecentosettantasette/70)</b></p>  | cad                   | 113,20                  |
| Nr. 8<br>SIC.01.02.020.b | <p><b>BARACCAMENTI - SOVRAPPREZZO UFFICIO PREFABBRICATO PER ARREDO - - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE</b></p>  | cad                   | 277,70                  |

| Num.Ord.<br>TARIFFA         | DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO   | unità<br>di<br>misura | P R E Z Z O<br>UNITARIO |
|-----------------------------|---|-----------------------|-------------------------|
| Nr. 9<br>SIC.01.02.025.a    | <p>Maggiorazione al nolo di ufficio prefabbricato di qualsiasi dimensione per la dotazione minima di arredi e complementi da ufficio costituenti ciascuna postazione di lavoro.<br/>Ciascuna postazione di lavoro sarà costituita dai seguenti elementi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- tavolo operativo dimensioni 160x80 cm;</li> <li>- sedia girevole a 5 raggi;</li> <li>- raccordo angolare a 90°;</li> <li>- porta computer dimensioni 80x80 cm;</li> <li>- cassettera a 3 cassetti 40x50x60 cm;</li> <li>- armadio alto a 2 ante 80x40x180 cm.</li> </ul> <p>Nel sovrapprezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il carico e lo scarico, ogni genere di trasporto, il montaggio e lo smontaggio a fine cantiere.<br/><b>euro (diciotto/83)</b></p> <p><b>BARACCAMENTI - BAGNO CHIMICO PORTATILE - - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE</b></p> <p>Costruito in polietilene ad alta densità, privo di parti significative metalliche.<br/>Da utilizzare in luoghi dove non è presente la rete pubblica fognaria.<br/>Illuminazione interna del vano naturale tramite tetto traslucido.<br/>Le superfici interne ed esterne del servizio igienico devono permettere una veloce e pratica pulizia.<br/>Deve essere garantita una efficace ventilazione naturale e un sistema semplice di pompaggio dei liquami.<br/>Il bagno deve essere dotato di 2 serbatoi separati, uno per la raccolta liquami e l'altro per il contenimento dell'acqua pulita necessaria per il risciacquo del wc, azionabile tramite pedale a pressione posto sulla pedana del box.<br/>Sono compresi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- l'uso per la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono al fine di garantire l'igiene dei lavoratori;</li> <li>- il montaggio e lo smontaggio anche quando, per motivi legati alla sicurezza e l'igiene dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute più volte durante il corso dei lavori a seguito della evoluzione dei medesimi;</li> <li>- il documento che indica le istruzioni per l'uso e la manutenzione;</li> <li>- il trasporto presso il cantiere;</li> <li>- la preparazione della base di appoggio;</li> <li>- l'uso dell'autogrù per la movimentazione e la collocazione nell'area predefinita e per l'allontanamento a fine opera.</li> </ul> <p>Dimensioni esterne massime m 1,10 x 1,10 x 2,30 circa.<br/>Il bagno chimico ed i relativi accessori sono e restano di proprietà dell'impresa.<br/>È inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo del box chimico portatile.<br/>Misurato al mese o frazione di mese per assicurare la corretta organizzazione del cantiere anche al fine di garantire la salute e l'igiene dei lavoratori.<br/><b>euro (duecentoottantanove/00)</b></p> | cad                   | 18,83                   |
| Nr. 10<br>SIC.01.02.025.b   | <p><b>BARACCAMENTI - BAGNO CHIMICO PORTATILE - - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE</b></p> <p>Costruito in polietilene ad alta densità, privo di parti significative metalliche.<br/>Da utilizzare in luoghi dove non è presente la rete pubblica fognaria.<br/>Illuminazione interna del vano naturale tramite tetto traslucido.<br/>Le superfici interne ed esterne del servizio igienico devono permettere una veloce e pratica pulizia.<br/>Deve essere garantita una efficace ventilazione naturale e un sistema semplice di pompaggio dei liquami.<br/>Il bagno deve essere dotato di 2 serbatoi separati, uno per la raccolta liquami e l'altro per il contenimento dell'acqua pulita necessaria per il risciacquo del wc, azionabile tramite pedale a pressione posto sulla pedana del box.<br/>Sono compresi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- l'uso per la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono al fine di garantire l'igiene dei lavoratori;</li> <li>- il montaggio e lo smontaggio anche quando, per motivi legati alla sicurezza e l'igiene dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute più volte durante il corso dei lavori a seguito della evoluzione dei medesimi;</li> <li>- il documento che indica le istruzioni per l'uso e la manutenzione;</li> <li>- il trasporto presso il cantiere;</li> <li>- la preparazione della base di appoggio;</li> <li>- l'uso dell'autogrù per la movimentazione e la collocazione nell'area predefinita e per l'allontanamento a fine opera.</li> </ul> <p>Dimensioni esterne massime m 1,10 x 1,10 x 2,30 circa.<br/>Il bagno chimico ed i relativi accessori sono e restano di proprietà dell'impresa.<br/>È inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo del box chimico portatile.<br/>Misurato al mese o frazione di mese per assicurare la corretta organizzazione del cantiere anche al fine di garantire la salute e l'igiene dei lavoratori.<br/><b>euro (settanta/30)</b></p>   | cad                   | 289,00                  |
| Nr. 11<br>SIC.01.02.030.2.a | <p><b>BARACCAMENTI - BOX IN LAMIERA - DIMENSIONI ESTERNE MASSIME M 2,60 X 5,20 X 2,20 - - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE</b></p> <p>Ad uso magazzino, rimessa attrezzi da lavoro, deposito materiali pericolosi, ecc.<br/>Caratteristiche:<br/>Struttura di acciaio zincato, con tetto a due pendenze o semicurvo, montaggio rapido ad incastro.</p>  | cad                   | 70,30                   |

| Num.Ord.<br>TARIFFA         | DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO   | unità<br>di<br>misura | P R E Z Z O<br>UNITARIO |
|-----------------------------|---|-----------------------|-------------------------|
| Nr. 12<br>SIC.01.02.030.2.b | <p>Sono compresi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- l'uso per la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono al fine di garantire una ordinata gestione del cantiere garantendo meglio la sicurezza e l'igiene dei lavoratori;</li> <li>- il montaggio e lo smontaggio anche quando queste azioni vengono ripetute più volte durante il corso dei lavori a seguito della evoluzione dei medesimi;</li> <li>- il trasporto presso il cantiere;</li> <li>- la preparazione della base di appoggio;</li> <li>- l'accatastamento e l'allontanamento a fine opera.</li> </ul> <p>Il box ed i relativi accessori sono e restano di proprietà dell'impresa.<br/>È inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo del box.<br/>Misurato al mese o frazione di mese per assicurare la corretta organizzazione del cantiere anche al fine di garantire la sicurezza e l'igiene dei lavoratori.<br/><b>euro (centoventotto/00)</b></p> <p><b>BARACCAMENTI - BOX IN LAMIERA - DIMENSIONI ESTERNE MASSIME M 2,60 X 5,20 X 2,20 - - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE</b></p>  | cad                   | 128,00                  |
| Nr. 13<br>SIC.01.03.001     | <p>Ad uso magazzino, rimessa attrezzi da lavoro, deposito materiali pericolosi, ecc.</p> <p>Caratteristiche:<br/>Struttura di acciaio zincato, con tetto a due pendenze o semicurvo, montaggio rapido ad incastro.</p> <p>Sono compresi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- l'uso per la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono al fine di garantire una ordinata gestione del cantiere garantendo meglio la sicurezza e l'igiene dei lavoratori;</li> <li>- il montaggio e lo smontaggio anche quando queste azioni vengono ripetute più volte durante il corso dei lavori a seguito della evoluzione dei medesimi;</li> <li>- il trasporto presso il cantiere;</li> <li>- la preparazione della base di appoggio;</li> <li>- l'accatastamento e l'allontanamento a fine opera.</li> </ul> <p>Il box ed i relativi accessori sono e restano di proprietà dell'impresa.<br/>È inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo del box.<br/>Misurato al mese o frazione di mese per assicurare la corretta organizzazione del cantiere anche al fine di garantire la sicurezza e l'igiene dei lavoratori.<br/><b>euro (ventisette/00)</b></p> <p><b>RECINZIONI - RECINZIONE IN POLIETILENE</b></p>   | cad                   | 27,00                   |
| Nr. 14<br>SIC.01.03.005.a   | <p><b>RECINZIONI - RECINZIONE IN RETE ELETTROSALDATA - - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE</b></p> <p>Formazione di recinzione fissa di cantiere in ambienti all'aperto di altezza minima, misurata dal piano di calpestio, pari a 200 cm, idonea a delimitare l'area di cantiere ed ad impedire l'accesso agli estranei ai lavori, costituita dai seguenti elementi principali:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- montanti in legno di sezione minima 12x12 cm e/o tubolari metallici di diametro minimo 48 mm infissi nel terreno con profondità ed interasse idonei a dare stabilità all'intera recinzione e comunque non superiore a 200 cm;</li> <li>- pannelli di tamponamento opportunamente ancorati ai montanti costituiti da rete elettrosaldata con tondini in acciaio di diametro 6 mm e maglia 20x20 cm;</li> <li>- rete schermante in polietilene estruso colorato con maglie ovoidali di altezza 200 cm, posata a correre ed in vista all'esterno del cantiere lungo tutta la lunghezza della recinzione.</li> </ul> <p>Nel prezzo si intendono compresi e compensati:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- gli oneri per il nolo dei materiali necessari;</li> <li>- il carico;</li> <li>- lo scarico ed ogni genere di trasporto;</li> <li>- gli scavi;</li> <li>- il corretto posizionamento dei montanti;</li> <li>- i getti in conglomerato cementizio;</li> <li>- il taglio;</li> <li>- lo sfrido;</li> <li>- la manutenzione periodica;</li> <li>- lo smontaggio a fine cantiere;</li> <li>- il ritiro a fine lavori del materiale di risulta;</li> <li>- il puntuale e scrupoloso rispetto delle normative vigenti in materia antinfortunistica nei cantieri edili e quanto altro necessario per dare l'opera finita a regola d'arte ed in efficienza per tutta la durata del cantiere.</li> </ul> | m <sup>2</sup>        | 6,00                    |

| Num.Ord.<br>TARIFFA         | DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO   | unità<br>di<br>misura | P R E Z Z O<br>UNITARIO |
|-----------------------------|---|-----------------------|-------------------------|
| Nr. 15<br>SIC.01.03.005.b   | <p>Sarà misurato lo sviluppo in metri della recinzione.<br/><b>euro (tre/94)</b></p> <p><b>RECINZIONI - RECINZIONE IN RETE ELETTROSALDATA - - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE</b></p> <p>Formazione di recinzione fissa di cantiere in ambienti all'aperto di altezza minima, misurata dal piano di calpestio, pari a 200 cm, idonea a delimitare l'area di cantiere ed ad impedire l'accesso agli estranei ai lavori, costituita dai seguenti elementi principali:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- montanti in legno di sezione minima 12x12 cm e/o tubolari metallici di diametro minimo 48 mm infissi nel terreno con profondità ed interasse idonei a dare stabilità all'intera recinzione e comunque non superiore a 200 cm;</li> <li>- pannelli di tamponamento opportunamente ancorati ai montanti costituiti da rete elettrosaldata con tondini in acciaio di diametro 6 mm e maglia 20x20 cm;</li> <li>- rete schermante in polietilene estruso colorato con maglie ovoidali di altezza 200 cm, posata a correre ed in vista all'esterno del cantiere lungo tutta la lunghezza della recinzione.</li> </ul> <p>Nel prezzo si intendono compresi e compensati:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- gli oneri per il nolo dei materiali necessari;</li> <li>- il carico;</li> <li>- lo scarico ed ogni genere di trasporto;</li> <li>- gli scavi;</li> <li>- il corretto posizionamento dei montanti;</li> <li>- i getti in conglomerato cementizio;</li> <li>- il taglio;</li> <li>- lo sfrido;</li> <li>- la manutenzione periodica;</li> <li>- lo smontaggio a fine cantiere;</li> <li>- il ritiro a fine lavori del materiale di risulta;</li> <li>- il puntuale e scrupoloso rispetto delle normative vigenti in materia antinfortunistica nei cantieri edili e quanto altro necessario per dare l'opera finita a regola d'arte ed in efficienza per tutta la durata del cantiere.</li> </ul> <p>Sarà misurato lo sviluppo in metri della recinzione.<br/><b>euro (zero/32)</b></p>   | m <sup>2</sup>        | 3,94                    |
| Nr. 16<br>SIC.01.03.015.2.a | <p><b>RECINZIONI - ACCESSO CARRABILE - PER RECINZIONE FISSA CANTIERE STRADALE - - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE</b></p> <p>Formazione di accesso carrabile di luce netta 6,00 m per recinzione fissa di cantiere stradale di altezza minima, misurata dal piano di calpestio, pari a 200 cm, idoneo a delimitare l'area di cantiere ed ad impedire l'accesso agli estranei ai lavori, costituita dai seguenti elementi principali:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- montanti laterali di sostegno di sezione minima 200x200x5 mm realizzati in tubolari di acciaio Fe360 laminati a caldo e verniciati, completi di zanche a murare sufficienti a garantire stabilità all'intero manufatto;</li> <li>- ante costituite da tubolari perimetrali laterali, rompitratta e superiore di sezione 60x60x5 mm e tubolare inferiore di sezione 180x60x5 mm realizzati in acciaio Fe360 laminato a caldo e verniciato complete di tamponamenti interni realizzati con pannelli di rete elettrosaldata in tondini di acciaio diametro 10 mm e maglia 20x20 cm;</li> <li>- ferramenta di sostegno, portata e chiusura costituita da cerniere a saldare a tre ali di grandi dimensioni, gruppo maniglie, catenacci e serrature;</li> <li>- finitura superficiale del manufatto mediante applicazione a spruzzo di due mani, opportunamente diluite, di antiruggine universale;</li> <li>- rete schermante in polietilene estruso colorato con maglie ovoidali di altezza 200 cm e posata a correre ed in vista sui battenti all'esterno del cantiere lungo tutta la lunghezza del manufatto.</li> </ul> <p>Nel prezzo si intendono compresi e compensati:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- gli oneri per il nolo dei materiali necessari;</li> <li>- il carico;</li> <li>- lo scarico ed ogni genere di trasporto;</li> <li>- gli scavi;</li> <li>- il corretto posizionamento dei montanti;</li> <li>- i getti in conglomerato cementizio;</li> <li>- il taglio;</li> <li>- lo sfrido;</li> <li>- la manutenzione periodica;</li> <li>- lo smontaggio a fine cantiere;</li> <li>- il ritiro a fine lavori del materiale di risulta;</li> <li>- il rispetto delle normative vigenti in materia antinfortunistica nei cantieri e quanto altro necessario per dare l'opera finita a regola d'arte ed in efficienza per tutta la durata del cantiere.</li> </ul> <p><b>euro (sedici/25)</b></p> | m <sup>2</sup>        | 0,32                    |
| Nr. 17<br>SIC.01.03.015.2.b | <p><b>RECINZIONI - ACCESSO CARRABILE - PER RECINZIONE FISSA CANTIERE STRADALE - - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE</b></p>   | m <sup>2</sup>        | 16,25                   |

| Num.Ord.<br>TARIFFA       | DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO   | unità<br>di<br>misura | P R E Z Z O<br>UNITARIO |
|---------------------------|---|-----------------------|-------------------------|
|                           | <p>Formazione di accesso carrabile di luce netta 6,00 m per recinzione fissa di cantiere stradale di altezza minima, misurata dal piano di calpestio, pari a 200 cm, idoneo a delimitare l'area di cantiere ed ad impedire l'accesso agli estranei ai lavori, costituita dai seguenti elementi principali:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- montanti laterali di sostegno di sezione minima 200x200x5 mm realizzati in tubolari di acciaio Fe360 laminati a caldo e verniciati, completi di zanche a murare sufficienti a garantire stabilità all'intero manufatto;</li> <li>- ante costituite da tubolari perimetrali laterali, rompitratta e superiore di sezione 60x60x5 mm e tubolare inferiore di sezione 180x60x5 mm realizzati in acciaio Fe360 laminato a caldo e verniciato complete di tamponamenti interni realizzati con pannelli di rete elettrosaldata in tondini di acciaio diametro 10 mm e maglia 20x20 cm;</li> <li>- ferramenta di sostegno, portata e chiusura costituita da cerniere a saldare a tre ali di grandi dimensioni, gruppo maniglie, catenacci e serrature;</li> <li>- finitura superficiale del manufatto mediante applicazione a spruzzo di due mani, opportunamente diluite, di antiruggine universale;</li> <li>- rete schermante in polietilene estruso colorato con maglie ovoidali di altezza 200 cm e posata a correre ed in vista sui battenti all'esterno del cantiere lungo tutta la lunghezza del manufatto.</li> </ul> <p>Nel prezzo si intendono compresi e compensati:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- gli oneri per il nolo dei materiali necessari;</li> <li>- il carico;</li> <li>- lo scarico ed ogni genere di trasporto;</li> <li>- gli scavi;</li> <li>- il corretto posizionamento dei montanti;</li> <li>- i getti in conglomerato cementizio;</li> <li>- il taglio;</li> <li>- lo sfrido;</li> <li>- la manutenzione periodica;</li> <li>- lo smontaggio a fine cantiere;</li> <li>- il ritiro a fine lavori del materiale di risulta;</li> <li>- il rispetto delle normative vigenti in materia antinfortunistica nei cantieri e quanto altro necessario per dare l'opera finita a regola d'arte ed in efficienza per tutta la durata del cantiere.</li> </ul> <p><b>euro (uno/24)</b></p> | m <sup>2</sup>        | 1,24                    |
| Nr. 18<br>SIC.01.03.020.b | <p><b>RECINZIONI - STACCIONATA PER LA SEPARAZIONE DEL LUOGO DI LAVORO DA ALTRI LUOGHI - CON PALETTI DI METALLO</b></p> <p>Quali la mensa, lo spogliatoio, i servizi in genere e tale da consentire il transito delle maestranze e degli altri autorizzati all'accesso al cantiere, in condizioni di assoluta sicurezza rispetto al contesto lavorativo, fornita e posta in opera.</p> <p>Sono compresi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- l'uso per la durata dei lavori al fine di assicurare un'ordinata gestione del cantiere garantendo meglio la sicurezza dei lavoratori;</li> <li>- la realizzazione della staccionata con diversi materiali che garantiscano la durata nel tempo e l'efficacia;</li> <li>- la manutenzione per tutto il periodo dei lavori al fine di garantirne la funzionalità;</li> <li>- l'eventuale rimozione del materiale collocato in opera, a fine lavoro, con il trasporto del medesimo fuori dal cantiere.</li> </ul> <p>Altezza minima dei manufatti m 1,00 ed interasse paletti m 1,20 - 1,50.</p> <p>È inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo della staccionata.</p> <p>Misurato a metro lineare di materiale posto in opera per la durata dei lavori al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.</p> <p><b>euro (dieci/10)</b></p>   | ml                    | 10,10                   |
| Nr. 19<br>SIC.01.04.005.b | <p><b>VIABILITÀ DI CANTIERE - PERCORSO PEDONALE -- CON STABILIZZATO</b></p> <p>VIABILITÀ DI CANTIERE<br/>PERCORSO PEDONALE<br/>- CON STABILIZZATO</p> <p><b>euro (diciotto/70)</b></p>  | m <sup>2</sup>        | 18,70                   |
| Nr. 20<br>SIC.01.05.001.a | <p><b>DEPOSITI - CASSONE METALLICO MC 6 -- PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE</b></p> <p>Cassone metallico mc 6 per contenimento di materiali di scavo/macerie, dotato d'idonea copertura.</p> <p>Sono compresi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- l'uso per la durata del lavoro al fine di assicurare un'ordinata raccolta dei materiali garantendo meglio la sicurezza dei lavoratori;</li> <li>- la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalità e l'efficienza;</li> <li>- la posa in opera e l'allontanamento a fine fase di lavoro.</li> </ul> <p>È inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo del cassone al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.</p> <p><b>euro (novantadue/80)</b></p>  | mese                  | 92,80                   |
| Nr. 21<br>SIC.01.05.001.b | <p><b>DEPOSITI - CASSONE METALLICO MC 6 -- PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE</b></p>  |                       |                         |

| Num.Ord.<br>TARIFFA       | DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO  | unità<br>di<br>misura | P R E Z Z O<br>UNITARIO |
|---------------------------|--|-----------------------|-------------------------|
| Nr. 22<br>SIC.02.01.005.a | <p>Cassone metallico mc 6 per contenimento di materiali di scavo/macerie, dotato d'ideale copertura.<br/>Sono compresi:<br/>- l'uso per la durata del lavoro al fine di assicurare un'ordinata raccolta dei materiali garantendo meglio la sicurezza dei lavoratori;<br/>- la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalità e l'efficienza;<br/>- la posa in opera e l'allontanamento a fine fase di lavoro.<br/>È inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo del cassone al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.<br/><b>euro (trentasette/10)</b></p> <p><b>PROTEZIONE SUI POSTI DI LAVORO - PARAPETTI - - IN LEGNO</b></p> <p>Da realizzare per la protezione contro il vuoto, (esempio: cigli degli scavi, fossi, vuoti, etc), fornito e posto in opera. I dritti devono essere posti ad un interasse adeguato al fine di garantire la tenuta all'eventuale spinta di un operatore. I correnti e la tavola ferma piede non devono lasciare una luce in senso verticale, maggiore di cm 60, inoltre sia i correnti che le tavole ferma piede devono essere applicati dalla parte interna dei montanti.<br/>Sono compresi:<br/>- l'uso per la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori;<br/>- il montaggio con tutto ciò che occorre per eseguirlo e lo smontaggio anche quando, per motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute più volte durante le fasi di lavoro;<br/>- l'accatastamento e lo smaltimento a fine opera.<br/>Gli apprestamenti sono e restano di proprietà dell'impresa.<br/>È inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo dei parapetti.<br/>Misurato a metro lineare posto in opera, per l'intera durata delle fasi di lavoro.<br/>Assi di legno per la realizzazione di robusto parapetto anticaduta, dell'altezza minima di m 1,00 dal piano di calpestio e delle tavole ferma piede.<br/><b>euro (quattordici/00)</b></p> | mese                  | 37,10                   |
| Nr. 23<br>SIC.03.01.001.a | <p><b>IMPIANTI DI MESSA A TERRA - IMPIANTI DI MESSA A TERRA - - ... TURA IN OPERA DELL'IMPIANTO BASE, PER LA DURATA DEI LAVORI</b></p> <p>Impianto realizzato e verificato a norma delle CEI 64-14 e CEI 0-14.<br/>Costituito da corda in rame nudo di adeguata sezione direttamente interrata, connessa con almeno due dispersori in acciaio con profilato di acciaio a croce mm 50 x 50 x 5, compreso lo scasso ed il ripristino del terreno.<br/>Sono compresi:<br/>- l'uso per la durata dei lavori al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori;<br/>- la manutenzione e il controllo di sicurezza;<br/>- il montaggio e lo smontaggio anche quando, per motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute più volte durante il corso dei lavori;<br/>- l'immediata sostituzione in caso d'usura;<br/>- la dichiarazione di conformità dell'installatore autorizzato;<br/>- lo smantellamento a fine fase lavoro.<br/>L'impianto è e resta di proprietà dell'impresa.<br/>È inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo dell'impianto, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.<br/><b>euro (trecentosessantadue/00)</b></p>   | ml                    | 14,00                   |
| Nr. 24<br>SIC.03.01.001.b | <p><b>IMPIANTI DI MESSA A TERRA - IMPIANTI DI MESSA A TERRA - - PER OGNI DISPERSORE IN PIÙ, PER LA DURATA DEI LAVORI</b></p> <p>Impianto realizzato e verificato a norma delle CEI 64-14 e CEI 0-14.<br/>Costituito da corda in rame nudo di adeguata sezione direttamente interrata, connessa con almeno due dispersori in acciaio con profilato di acciaio a croce mm 50 x 50 x 5, compreso lo scasso ed il ripristino del terreno.<br/>Sono compresi:<br/>- l'uso per la durata dei lavori al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori;<br/>- la manutenzione e il controllo di sicurezza;<br/>- il montaggio e lo smontaggio anche quando, per motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute più volte durante il corso dei lavori;<br/>- l'immediata sostituzione in caso d'usura;<br/>- la dichiarazione di conformità dell'installatore autorizzato;<br/>- lo smantellamento a fine fase lavoro.<br/>L'impianto è e resta di proprietà dell'impresa.<br/>È inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo dell'impianto, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.<br/><b>euro (ventidue/10)</b></p>  | cad                   | 362,00                  |
| Nr. 25<br>SIC.03.01.015.c | <p><b>IMPIANTI DI MESSA A TERRA - CAVO IN CORDA DI RAME ELETTROLITICO ISOLATO IN PVC, NO7 V-K - - SEZIONE 35 MMQ</b></p>   | cad                   | 22,10                   |

| Num.Ord.<br>TARIFFA           | DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO   | unità<br>di<br>misura | P R E Z Z O<br>UNITARIO |
|-------------------------------|---|-----------------------|-------------------------|
| Nr. 26<br>SIC.03.01.020.a     | <p>Rispondente alle norme CEI 20-22 II e CEI 20-35, con conduttore a corda flessibile di rame rosso ricotto e recante stampigliatura a rilievo della designazione CEI 20-22, della marca o provenienza e del marchio IMQ, unipolare, interrato compreso lo scavo ed il rinterro.<br/><b>euro (quindici/38)</b></p> <p><b>IMPIANTI DI MESSA A TERRA - COLLEGAMENTO DEI CONDUTTORI DI TERRA - - A PARTI METALLICHE</b></p>  | ml                    | 15,38                   |
| Nr. 27<br>SIC.03.01.025.3.a.2 | <p>(Ponteggi, box, baracche, ecc.) mediante capicorda ramato e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.<br/><b>euro (tre/66)</b></p> <p><b>IMPIANTI DI MESSA A TERRA - DISPERSORE - PROFILATO A CROCE (50X50X5) MM - DI LUNGHEZZA M 1,5 - - IN ACCIAIO ZINCATO</b></p>   | cad                   | 3,66                    |
| Nr. 28<br>SIC.03.02.001       | <p>Fornito e posto in opera, per la posa in opera si utilizzerà una testa di battuta con rapporto di 1 ogni 10 dispersori.<br/><b>euro (ventitre/10)</b></p> <p><b>IMPIANTI DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE - PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE</b></p> <p>Impianto realizzato e verificato a norma delle CEI 81-10/1-2-3-4 e CEI 0-14.<br/>Sono compresi:<br/>- l'uso per la durata dei lavori al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori;<br/>- la manutenzione;<br/>- il montaggio e lo smontaggio anche quando, per motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute più volte durante il corso dei lavori;<br/>- l'immediata sostituzione in caso d'uso;<br/>- la dichiarazione di conformità dell'installatore autorizzato;<br/>- l'allontanamento a fine fase lavoro.<br/>L'impianto è e resta di proprietà dell'impresa.<br/>È inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo dell'impianto.<br/>Misurato al mese o frazione, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.<br/>Per ogni polo di fase protetto.<br/><b>euro (centosettantanove/00)</b></p> | cad                   | 23,10                   |
| Nr. 29<br>SIC.03.04.005.d     | <p><b>IMPIANTO ELETTRICO DI CANTIERE - LINEA ELETTRICA MOBILE PER IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA - - DA 3X10 MM 2</b></p> <p>Realizzata con cavo multipolare flessibile isolato in gomma G10 sotto guaina in materiale termoplastico speciale (norme CEI 20-22III, 20-38) non propagante l'incendio ed a ridotta emissione di fumi, gas tossici e corrosivi, sigla di designazione FG 10 OM1 0,6/1kV;<br/>sono compresi l'installazione graffettata e le giunzioni.<br/><b>euro (undici/81)</b></p>   | ml                    | 179,00                  |
| Nr. 30<br>SIC.03.04.010.c     | <p><b>IMPIANTO ELETTRICO DI CANTIERE - TUBI PORTACAVI RIGIDI - - DIAMETRO NOMINALE 1"</b></p> <p>In acciaio zincato, secondo UNI 7683, estremità filettate UNI 6125, forniti e posti in opera a vista, completi di accessori per l'installazione a regola d'arte in impianti antideflagrante.<br/><b>euro (sette/84)</b></p>  | ml                    | 11,81                   |
| Nr. 31<br>SIC.03.04.015.1     | <p><b>IMPIANTO ELETTRICO DI CANTIERE - CASSETTA DI DERIVAZIONE - DA ESTERNO</b></p> <p>Grado di protezione IP 55, in metallo, con passacavi, inclusi accessori per giunzione cavi, coperchio e viti di fissaggio, fornita e posta in opera;<br/>dimensioni mm 185x250x85.<br/><b>euro (ventidue/56)</b></p>   | cad                   | 7,84                    |
| Nr. 32<br>SIC.03.04.020.a     | <p><b>IMPIANTO ELETTRICO DI CANTIERE - QUADRO ELETTRICO GENERALE - - DA 32 A</b></p> <p>Completo di apparecchiatura di comando e di protezione differenziale e magnetotermica;<br/>costo mensile.<br/><b>euro (venti/17)</b></p>  | cad                   | 22,56                   |
|                               |   |                       | 20,17                   |

| Num.Ord.<br>TARIFFA         | DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO   | unità<br>di<br>misura | P R E Z Z O<br>UNITARIO |
|-----------------------------|---|-----------------------|-------------------------|
| Nr. 33<br>SIC.03.04.035.b   | <p><b>IMPIANTO ELETTRICO DI CANTIERE - FARO ALOGENO CON GRADO DI PROTEZIONE IP65 - - DA 1000 W</b></p> <p>Montato su cavalletto mobile per illuminazione di cantiere;<br/>costo mensile.<br/><b>euro (due/30)</b></p>   | cad                   | 2,30                    |
| Nr. 34<br>SIC.04.01.001.c   | <p><b>SEGNALETICA DI SICUREZZA ORIZZONTALE - SEGNALETICA ORIZZO ... TE - - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 25</b></p> <p>Esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o affiancate, continue o discontinue, eseguita con vernice a solvente, di qualsiasi colore, premiscelata con perline di vetro.<br/>Compreso ogni onere per nolo di attrezzature, forniture di materiale, tracciamento, anche in presenza di traffico, la pulizia e la preparazione dalle zone di impianto prima della posa, il pilotaggio del traffico ed ogni altro onere per un lavoro eseguito a perfetta regola d'arte.<br/>Le caratteristiche fotometriche, colorimetriche e di resistenza al derapaggio dovranno essere conformi alle prescrizioni generali previste dalla norma UNI EN 1436/98 e a quanto riportato nelle norme tecniche del capitolato speciale d'appalto e dovranno essere mantenute per l'intera durata della fase di lavoro al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.<br/>Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto.<br/><b>euro (zero/60)</b></p> | ml                    | 0,60                    |
| Nr. 35<br>SIC.04.01.005.a   | <p><b>SEGNALETICA DI SICUREZZA ORIZZONTALE - CANCELLAZIONE DI S ... TREZZATURA ABRASIVA - - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE</b></p> <p>Compreso carico, trasporto a rifiuto e scarico in idonee discariche di raccolta del materiale di risulta ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.<br/>Per ogni metro lineare effettivamente cancellato.<br/><b>euro (uno/80)</b></p>   | ml                    | 1,80                    |
| Nr. 36<br>SIC.04.02.001.1.a | <p><b>SEGNALETICA DI SICUREZZA VERTICALE - SEGNALE TRIANGOLARE ... L.2 - LATO/DIAMETRO CM 60 - - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE</b></p> <p>Scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte posteriore, interamente rivestito nella parte anteriore con pellicola di classe 2<sup>^</sup> da impiegare all'esterno o all'interno del cantiere, fornito e posto in opera; per tutti i simboli indicanti divieti, avvertimenti, prescrizioni, sicurezza, salvataggio e soccorso indicati nel Codice della Strada e nel Dgs 81/08 e s.m. e i.<br/>Nel prezzo sono compresi:<br/>- l'uso per la durata prevista;<br/>- i sostegni (fissi o mobili) per i segnali;<br/>- la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalità e l'efficienza;<br/>- l'accatastamento;<br/>- l'allontanamento a fine lavoro.<br/><b>euro (venti/22)</b></p>  | cad                   | 20,22                   |
| Nr. 37<br>SIC.04.02.001.1.b | <p><b>SEGNALETICA DI SICUREZZA VERTICALE - SEGNALE TRIANGOLARE ... - LATO/DIAMETRO CM 60 - - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE</b></p> <p>Scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte posteriore, interamente rivestito nella parte anteriore con pellicola di classe 2<sup>^</sup> da impiegare all'esterno o all'interno del cantiere, fornito e posto in opera; per tutti i simboli indicanti divieti, avvertimenti, prescrizioni, sicurezza, salvataggio e soccorso indicati nel Codice della Strada e nel Dgs 81/08 e s.m. e i.<br/>Nel prezzo sono compresi:<br/>- l'uso per la durata prevista;<br/>- i sostegni (fissi o mobili) per i segnali;<br/>- la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalità e l'efficienza;<br/>- l'accatastamento;<br/>- l'allontanamento a fine lavoro.<br/><b>euro (quattro/29)</b></p>   | cad                   | 4,29                    |
| Nr. 38<br>SIC.04.02.001.2.a | <p><b>SEGNALETICA DI SICUREZZA VERTICALE - SEGNALE TRIANGOLARE ... L.2 - LATO/DIAMETRO CM 90 - - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE</b></p> <p>Scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte posteriore, interamente rivestito nella parte anteriore con pellicola di classe 2<sup>^</sup> da impiegare all'esterno o all'interno del cantiere, fornito e posto in opera; per tutti i simboli indicanti divieti, avvertimenti, prescrizioni, sicurezza, salvataggio e soccorso indicati nel Codice della Strada e nel Dgs 81/</p>  |                       |                         |

| Num.Ord.<br>TARIFFA         | DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO   | unità<br>di<br>misura | P R E Z Z O<br>UNITARIO |
|-----------------------------|---|-----------------------|-------------------------|
| Nr. 39<br>SIC.04.02.001.2.b | <p>08 e s.m. e i.<br/>Nel prezzo sono compresi:<br/>- l'uso per la durata prevista;<br/>- i sostegni (fissi o mobili) per i segnali;<br/>- la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalità e l'efficienza;<br/>- l'accatastamento;<br/>- l'allontanamento a fine lavoro.<br/><b>euro (ventisette/12)</b></p> <p><b>SEGNALETICA DI SICUREZZA VERTICALE - SEGNALE TRIANGOLARE ... - LATO/DIAMETRO CM 90</b><br/><b>-- PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE</b></p>   | cad                   | 27,12                   |
| Nr. 40<br>SIC.04.02.005.2.a | <p>Scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte posteriore, interamente rivestito nella parte anteriore con pellicola di classe 2<sup>^</sup> da impiegare all'esterno o all'interno del cantiere, fornito e posto in opera; per tutti i simboli indicanti divieti, avvertimenti, prescrizioni, sicurezza, salvataggio e soccorso indicati nel Codice della Strada e nel Dgs 81/08 e s.m. e i.<br/>Nel prezzo sono compresi:<br/>- l'uso per la durata prevista;<br/>- i sostegni (fissi o mobili) per i segnali;<br/>- la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalità e l'efficienza;<br/>- l'accatastamento;<br/>- l'allontanamento a fine lavoro.<br/><b>euro (cinque/75)</b></p> <p><b>SEGNALETICA DI SICUREZZA VERTICALE - SEGNALE CIRCOLARE O ... L.2 - DIAMETRO/LATO CM 60</b><br/><b>-- PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE</b></p>     | cad                   | 5,75                    |
| Nr. 41<br>SIC.04.02.005.2.b | <p>Scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte posteriore, interamente rivestito nella parte anteriore con pellicola di classe 2<sup>^</sup> da impiegare all'esterno o all'interno del cantiere, fornito e posto in opera; per tutti i simboli indicanti divieti, avvertimenti, prescrizioni, sicurezza, salvataggio e soccorso indicati nel Codice della Strada e nel Dgs 81/08 e s.m. e i.<br/>Nel prezzo sono compresi:<br/>- l'uso per la durata prevista;<br/>- i sostegni (fissi o mobili) per i segnali;<br/>- la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalità e l'efficienza;<br/>- l'accatastamento;<br/>- l'allontanamento a fine lavoro.<br/><b>euro (venticinque/86)</b></p> <p><b>SEGNALETICA DI SICUREZZA VERTICALE - SEGNALE CIRCOLARE O ... - DIAMETRO/LATO CM 60</b><br/><b>-- PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE</b></p> | cad                   | 25,86                   |
| Nr. 42<br>SIC.04.02.010.1.a | <p>Scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte posteriore, interamente rivestito nella parte anteriore con pellicola di classe 2<sup>^</sup> da impiegare all'esterno o all'interno del cantiere, fornito e posto in opera; per tutti i simboli indicanti divieti, avvertimenti, prescrizioni, indicazioni, sicurezza, salvataggio e soccorso indicati nel Codice della Strada e nel Dgs 81/08 e s.m. e i.<br/>Nel prezzo sono compresi:<br/>- l'uso per la durata prevista;<br/>- i sostegni (fissi o mobili) per i segnali;<br/>- la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalità e l'efficienza;<br/>- l'accatastamento;<br/>- l'allontanamento a fine lavoro.<br/><b>euro (cinque/48)</b></p> <p><b>SEGNALETICA DI SICUREZZA VERTICALE - PANNELLO AGGIUNTIVO, ... O A 0,25 MQ DI SUPERFICIE -- PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE</b></p>  | cad                   | 5,48                    |

| Num.Ord.<br>TARIFFA         | DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO   | unità<br>di<br>misura | P R E Z Z O<br>UNITARIO |
|-----------------------------|---|-----------------------|-------------------------|
| Nr. 43<br>SIC.04.02.010.1.b | <p><b>euro (sessantaquattro/91)</b></p> <p><b>SEGNALETICA DI SICUREZZA VERTICALE - PANNELLO AGGIUNTIVO, ... 0,25 MQ DI SUPERFICIE - - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE</b></p> <p>Scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte posteriore, interamente rivestito nella parte anteriore con pellicola di classe 2<sup>^</sup> da impiegare all'esterno o all'interno del cantiere, fornito e posto in opera; per tutti i simboli indicanti divieti, avvertimenti, prescrizioni, indicazioni, sicurezza, salvataggio e soccorso indicati nel Codice della Strada e nel Dgs 81/08 e s.m. e i.</p> <p>Nel prezzo sono compresi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- l'uso per la durata prevista;</li> <li>- i sostegni (fissi o mobili) per i segnali;</li> <li>- la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalità e l'efficienza;</li> <li>- l'accatastamento;</li> <li>- l'allontanamento a fine lavoro.</li> </ul> <p><b>euro (tredici/77)</b></p> | m <sup>2</sup>        | 64,91                   |
| Nr. 44<br>SIC.04.02.010.3.a | <p><b>SEGNALETICA DI SICUREZZA VERTICALE - PANNELLO AGGIUNTIVO, ... 1 A 3,00 MQ DI SUPERFICIE - - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE</b></p> <p>Scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte posteriore, interamente rivestito nella parte anteriore con pellicola di classe 2<sup>^</sup> da impiegare all'esterno o all'interno del cantiere, fornito e posto in opera; per tutti i simboli indicanti divieti, avvertimenti, prescrizioni, indicazioni, sicurezza, salvataggio e soccorso indicati nel Codice della Strada e nel Dgs 81/08 e s.m. e i.</p> <p>Nel prezzo sono compresi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- l'uso per la durata prevista;</li> <li>- i sostegni (fissi o mobili) per i segnali;</li> <li>- la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalità e l'efficienza;</li> <li>- l'accatastamento;</li> <li>- l'allontanamento a fine lavoro.</li> </ul> <p><b>euro (settantatre/50)</b></p>                                    | m <sup>2</sup>        | 13,77                   |
| Nr. 45<br>SIC.04.02.010.3.b | <p><b>SEGNALETICA DI SICUREZZA VERTICALE - PANNELLO AGGIUNTIVO, ... 3,00 MQ DI SUPERFICIE - - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE</b></p> <p>Scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte posteriore, interamente rivestito nella parte anteriore con pellicola di classe 2<sup>^</sup> da impiegare all'esterno o all'interno del cantiere, fornito e posto in opera; per tutti i simboli indicanti divieti, avvertimenti, prescrizioni, indicazioni, sicurezza, salvataggio e soccorso indicati nel Codice della Strada e nel Dgs 81/08 e s.m. e i.</p> <p>Nel prezzo sono compresi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- l'uso per la durata prevista;</li> <li>- i sostegni (fissi o mobili) per i segnali;</li> <li>- la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalità e l'efficienza;</li> <li>- l'accatastamento;</li> <li>- l'allontanamento a fine lavoro.</li> </ul> <p><b>euro (quindici/59)</b></p>  | m <sup>2</sup>        | 73,50                   |
| Nr. 46<br>SIC.04.02.015.1.a | <p><b>SEGNALETICA DI SICUREZZA VERTICALE - SEGNALETICA DA CANTIERE EDILE - IN PVC RIGIDO - - DIMENSIONI CM 100X140</b></p> <p>In materiale plastico rettangolare, da impiegare all'interno e all'esterno del cantiere, indicante varie raffigurazioni, forniti e posti in opera al fine di assicurare un'ordinata gestione del cantiere garantendo meglio la sicurezza dei lavoratori.</p> <p>Sono compresi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>i sostegni per i segnali;</li> <li>la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalità e l'efficienza; l'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di lavoro.</li> </ul> <p>È inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo dei segnali per l'intera durata dei lavori al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.</p> <p><b>euro (ventiquattro/23)</b></p>   | cad                   | 24,23                   |
| Nr. 47<br>SIC.04.02.015.1.b | <p><b>SEGNALETICA DI SICUREZZA VERTICALE - SEGNALETICA DA CANTIERE EDILE - IN PVC RIGIDO - - DIMENSIONI CM 50X70</b></p> <p>In materiale plastico rettangolare, da impiegare all'interno e all'esterno del cantiere, indicante varie raffigurazioni, forniti e posti in opera al fine di assicurare un'ordinata gestione del cantiere garantendo meglio la sicurezza dei lavoratori.</p> <p>Sono compresi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>i sostegni per i segnali;</li> </ul>  |                       |                         |

| Num.Ord.<br>TARIFFA         | DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO  | unità<br>di<br>misura | P R E Z Z O<br>UNITARIO |
|-----------------------------|--|-----------------------|-------------------------|
| Nr. 48<br>SIC.04.02.020     | <p>la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalità e l'efficienza; l'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di lavoro.<br/>È inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo dei segnali per l'intera durata dei lavori al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.<br/><b>euro (sei/88)</b></p> <p><b>SEGNALETICA DI SICUREZZA VERTICALE - TABELLE LAVORI</b></p> <p>Da apporre nei cantieri per l'individuazione dei responsabili, dell'opera e dei costi e tempi esecutivi, di dimensioni 200x150 cm, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm a rifrangenza classe I;<br/>per tutto il periodo dei lavori.<br/><b>euro (ventiuno/69)</b></p>   | cad                   | 6,88                    |
| Nr. 49<br>SIC.04.03.005     | <p><b>SEGNALETICA DI SICUREZZA COMPLEMENTARE - DELINEATORE</b></p> <p>Flexibile in gomma bifacciale, con 6 inserti di rifrangenza di classe II (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig. II 392), utilizzati per delineare zone di lavoro di lunga durata, deviazioni, incanalamenti e separazioni dei sensi di marcia.<br/>Sono compresi:<br/>- allestimento in opera e successiva rimozione di ogni delineatore con utilizzo di idoneo collante;<br/>- il riposizionamenti a seguito di spostamenti provocati da mezzi in marcia;<br/>- la sostituzione in caso di eventuali perdite e/o danneggiamenti;<br/>- la manutenzione per tutto il periodo di durata della fase di riferimento;<br/>- l'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di lavoro.<br/>Misurato cadauno per giorno, posto in opera per la durata della fase di lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.<br/><b>euro (zero/40)</b></p> | cad                   | 21,69                   |
| Nr. 50<br>SIC.04.03.015     | <p><b>SEGNALETICA DI SICUREZZA COMPLEMENTARE - SACCHETTI DI ZAVORRA</b></p> <p>Per cartelli stradali, forniti e posti in opera.<br/>Sono compresi:<br/>- l'uso per la durata della fase che prevede il sacchetto di zavorra al fine di assicurare un ordinata gestione del cantiere garantendo meglio la sicurezza dei lavoratori;<br/>- la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalità e l'efficienza;<br/>- l'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di lavoro.<br/>Dimensioni standard: cm 60 x 40, capienza Kg. 25,00.<br/>È inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo dei sacchetti.<br/>Misurati per ogni giorno di uso, per la durata della fase di lavoro al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.<br/><b>euro (zero/25)</b></p>  | cad                   | 0,40                    |
| Nr. 51<br>SIC.04.03.030.1.a | <p><b>SEGNALETICA DI SICUREZZA COMPLEMENTARE - DELIMITAZIONE DI ... LS/ACCIAIO TIPO A MURETTO - - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE</b></p> <p>Sono compresi:<br/>- il piazzamento e la successiva rimozione di ogni elemento;<br/>- il riposizionamenti a seguito di spostamenti;<br/>- la sostituzione in caso di eventuali perdite e/o danneggiamenti,;<br/>- la manutenzione per tutto il periodo di durata della fase di riferimento;<br/>- l'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di lavoro.<br/><b>euro (quattordici/95)</b></p>  | ml                    | 14,95                   |
| Nr. 52<br>SIC.04.03.030.1.b | <p><b>SEGNALETICA DI SICUREZZA COMPLEMENTARE - DELIMITAZIONE DI ... ACCIAIO TIPO A MURETTO - - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE</b></p> <p>Sono compresi:<br/>- il piazzamento e la successiva rimozione di ogni elemento;<br/>- il riposizionamenti a seguito di spostamenti;<br/>- la sostituzione in caso di eventuali perdite e/o danneggiamenti,;<br/>- la manutenzione per tutto il periodo di durata della fase di riferimento;<br/>- l'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di lavoro.<br/><b>euro (sei/02)</b></p>  | ml                    | 6,02                    |
| Nr. 53<br>SIC.04.04.001     | <p><b>SEGNALETICA DI SICUREZZA LUMINOSA - LAMPEGGIANTE DA CANTIERE A LED</b></p> <p>Di colore giallo o rosso, con alimentazione a batterie, emissione luminosa a 360°, fornito e posto in opera.<br/>Sono compresi:</p>  |                       |                         |

| Num.Ord.<br>TARIFFA         | DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO   | unità<br>di<br>misura | P R E Z Z O<br>UNITARIO |
|-----------------------------|---|-----------------------|-------------------------|
| Nr. 54<br>SIC.04.05.005.b   | <p>- l'uso per la durata della fase che prevede il lampeggiante al fine di assicurare un ordinata gestione del cantiere garantendo meglio la sicurezza dei lavoratori;<br/>                     - la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalità e l'efficienza;<br/>                     - l'allontanamento a fine fase di lavoro.<br/>                     È inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo del lampeggiante.<br/>                     Misurate per ogni giorno di uso, per la durata della fase di lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.<br/> <b>euro (zero/85)</b></p> <p><b>ATTREZZATURE DI PRIMO SOCCORSO - CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO - - PER OLTRE DUE DIPENDENTI</b></p> <p>Completa di presidi chirurgici e farmaceutici secondo le disposizioni di legge.<br/>                     Sono compresi:<br/>                     - l'uso per la durata della fase che prevede la presenza in cantiere di questo presidio al fine di garantire un immediato primo intervento assicurando meglio la sicurezza e l'igiene dei lavoratori;<br/>                     - il reintegro del contenuto;<br/>                     - il mantenimento in un luogo facilmente accessibile ed igienicamente idoneo;<br/>                     - l'allontanamento a fine opera.<br/>                     È inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo della cassetta di medicazione, limitatamente al periodo temporale previsto dalla fase di lavoro.<br/>                     Misurata cadauno per assicurare la corretta organizzazione del cantiere e al fine di garantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori.<br/>                     Per tutta la durata dei lavori.<br/> <b>euro (duecentoventi/00)</b></p> | cad                   | 0,85                    |
| Nr. 55<br>SIC.04.06.001.1.a | <p><b>ATTREZZATURE ANTINCENDIO - ESTINTORE - ESTINTORE A POLVERE 12 KG PRESSURIZZATA - - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE</b></p> <p>Classe B C E da 12 kg, omologato M.I. DM 20/12/82, con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica, dotato di sistema di controllo della pressione tramite valvola di non ritorno a monte del manometro.<br/>                     Costo di utilizzo mensile.<br/> <b>euro (ventidue/00)</b></p>  | cad                   | 220,00                  |
| Nr. 56<br>SIC.04.06.001.1.b | <p><b>ATTREZZATURE ANTINCENDIO - ESTINTORE - ESTINTORE A POLVERE 12 KG PRESSURIZZATA - - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE</b></p> <p>Classe B C E da 12 kg, omologato M.I. DM 20/12/82, con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica, dotato di sistema di controllo della pressione tramite valvola di non ritorno a monte del manometro.<br/>                     Costo di utilizzo mensile.<br/> <b>euro (quattro/00)</b></p>  | cad                   | 22,00                   |
| Nr. 57<br>SIC.05.01.001.a   | <p><b>COORDINAMENTO - ASSEMBLEE - - COSTO ORARIO AD PERSONAM PER OGNI RESPONSABILE</b></p> <p>Assemblea tra responsabili della sicurezza delle imprese che concorrono ai lavori del cantiere e i lavoratori sui contenuti dei piani di sicurezza e il coordinamento delle attività di prevenzione da svolgersi all'inizio dei lavori.<br/> <b>euro (trentatre/57)</b></p>   | h                     | 33,57                   |
| Nr. 58<br>SIC.05.01.001.b   | <p><b>COORDINAMENTO - ASSEMBLEE - - COSTO AD PERSONAM LAVORATORI</b></p> <p>Assemblea tra responsabili della sicurezza delle imprese che concorrono ai lavori del cantiere e i lavoratori sui contenuti dei piani di sicurezza e il coordinamento delle attività di prevenzione da svolgersi all'inizio dei lavori.<br/>                     L'assemblea anche tra coordinatore e lavoratori da svolgersi eventualmente all'inizio di ogni fase lavorativa in relazione alla sua complessità.<br/> <b>euro (ventitre/24)</b></p> <p>-----<br/>                     -----<br/>                     -----<br/>                     -----<br/>                     -----<br/>                     -----<br/>                     -----<br/>                     -----<br/>                     -----<br/>                     -----</p>  | h                     | 23,24                   |

| Num.Ord.<br>TARIFFA       | DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO  | unità<br>di<br>misura | P R E Z Z O<br>UNITARIO |
|---------------------------|--|-----------------------|-------------------------|
| Nr. 59<br>SIC.05.02.001.a | <p style="text-align: center;"><b>02 - COSTI COVID (SpCap 2)</b></p> <p><b>INFORMAZIONE E FORMAZIONE - INFORMAZIONE -- COSTO ORARIO DI OGNI RESPONSABILE</b></p> <p>Ai lavoratori per ogni singola fase lavorativa prevedibile.<br/><b>euro (trentatre/57)</b></p>   | h                     | 33,57                   |
| Nr. 60<br>SIC.05.02.001.b | <p><b>INFORMAZIONE E FORMAZIONE - INFORMAZIONE -- COSTO ORARIO DI OGNI LAVORATORE</b></p> <p>Ai lavoratori per ogni singola fase lavorativa prevedibile.<br/><b>euro (ventitre/24)</b></p>   | h                     | 23,24                   |
| Nr. 61<br>SIC.06.005.a    | <p><b>MASCHERA DI PROTEZIONE DELLE VIE AEREE -- TIPO FFP2 SENZA VALVOLA</b></p> <p>Fornita dal datore di lavoro e usata dall'operatore durante le lavorazioni interferenti.<br/>Sono compresi:<br/>- l'uso per la durata dei lavori al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori;<br/>- la verifica e la manutenzione durante tutto il periodo dell'utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento;<br/>- lo smaltimento a fine opera.<br/>Il dispositivo è e resta di proprietà dell'impresa.<br/>È inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo del dispositivo durante le lavorazioni interferenti.<br/>Misurato, limitatamente ai periodi temporali (fasi di lavoro), previsti dal Piano di Sicurezza e Coordinamento per l'esecuzione di lavorazioni interferenti, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.<br/>Il DPI deve essere accompagnato dal Certificato valido di attestazione della Conformità emesso ai sensi del Regolamento UE 425/2016 da un organismo notificato.<br/>Certificata CE ai sensi della UNI EN 149, o nel caso non siano provviste di marcatura CE, devono avere l'attestazione di INAIL di rispondenza alle norme vigenti ai sensi dell'art. 15 DL n.18 del 17 Marzo 2020.<br/><b>euro (uno/85)</b></p>  | cad                   | 1,85                    |
| Nr. 62<br>SIC.06.010.a    | <p><b>GUANTI DI PROTEZIONE -- CON PELLICOLA IN NITRILE/LATTICE O MATERIALE ELASTOMERICO (DPI III CAT)</b></p> <p>Forniti dal datore di lavoro e usati dall'operatore durante le lavorazioni interferenti certificate CE ai sensi della EN 420, EN 374-2, EN 455.<br/>Nel caso non siano provviste di certificazione CE, devono avere l'attestazione di INAIL di rispondenza alle norme vigenti ai sensi del Decreto Legge 17/03/2020 n°18, art. 15.<br/>Sono compresi:<br/>- l'uso per la durata dei lavori al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori;<br/>- la verifica e la manutenzione durante tutto il periodo dell'utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento;<br/>- lo smaltimento a fine opera.<br/>Il dispositivo è e resta di proprietà dell'impresa.<br/>È inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo del dispositivo durante le lavorazioni interferenti.<br/>Misurato, limitatamente ai periodi temporali (fasi di lavoro), previsti dal Piano di Sicurezza e Coordinamento per l'esecuzione di lavorazioni interferenti, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.<br/>Il DPI deve essere accompagnato dal Certificato valido di attestazione della Conformità emesso ai sensi del Regolamento UE 425/2016 da un organismo notificato.<br/><b>euro (zero/07)</b></p> | cad                   | 0,07                    |
| Nr. 63<br>SIC.06.030      | <p><b>DISPENSER DI SOLUZIONI IDROALCOLICHE</b></p> <p>Fornitura e installazione di dispenser di soluzioni idroalcoliche o altro prodotto idoneo, nel rispetto di quanto disciplinato dal Ministero della Salute e dalle normative di riferimento emanate in materia, esclusa la fornitura dei prodotti igienizzanti.<br/>Prezzo per dispenser manuale da parete con capienza 500ml integrato da cartello dedicato, da affiggere a parete o su supporto.<br/><b>euro (ventinove/88)</b></p>   | cad                   | 29,88                   |
| Nr. 64<br>SIC.06.035      | <p><b>SOLUZIONE DISINFETTANTE IN GEL PER IGIENIZZAZIONE MANI</b></p> <p>Fornitura di prodotti classificati "Biocidi" per l'igiene umana o come PMC (Presidio Medico Chirurgico) conforme al regolamento (UE) 528/2012 e al DPR 392/1998, a base di etanolo (Alcool Etilico), ipocloruro di Sodio, Propan-2-olo (Alcool isopropilico), Perossido di Idrogeno (acqua ossigenata), ammonio quaternario e acido lattico in contenitori con tappo.<br/>Il presente articolo si intende comprensivo degli oneri per il riempimento dei dispenser (dispenser pagato a parte).<br/><b>euro (sette/00)</b></p>  | lt                    | 7,00                    |
| Nr. 65<br>SIC.06.040.a    | <p><b>SANIFICAZIONE AMBIENTI CHIUSI IN PRESENZA DI CASO CONFIRM ... SERVIZI IGIENICO-ASSISTENZIALI INCLUSO MENSE E SPOGLIATOI</b></p>  |                       |                         |

| Num.Ord.<br>TARIFFA      | DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO   | unità<br>di<br>misura | P R E Z Z O<br>UNITARIO |
|--------------------------|---|-----------------------|-------------------------|
| Nr. 66<br>SIC.06.040.b   | <p>Fatta da ditte specializzate per sanificare ambienti chiusi mediante operazioni previste di cui al comma 1 lettera b) art. 1 del Decreto Ministeriale 07/07/1997 n 274, che definisce l'attività di disinfezione quelle che riguardano il complesso dei procedimenti e operazioni atti a rendere sani determinati ambienti, mediante la distruzione o inattivazione di microorganismi patogeni.</p> <p>Trattamento eseguito scegliendo almeno tra i seguenti prodotti contenenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ipoclorito di sodio diluito al 0,1%;</li> <li>- etanolo al 70%;</li> <li>- perossido di idrogeno al 0,1%.</li> </ul> <p>Il prezzo non comprende le operazioni connesse strettamente alla pulizia degli ambienti, in quanto riconducibili ad adempimenti di natura igienico-sanitaria obbligatori, già compresi nel prezzo a nolo dell'apprestamento compensato con altra voce di Elenco Prezzi, mentre comprende i prodotti e i DPI necessari per le operazioni di disinfezione e lo smaltimento del materiale di risulta.</p> <p>Posizionati all'interno del cantiere, ivi comprese le attrezzature in essi collocate (tavoli, sedie, ante degli armadietti, maniglie, tastiere, monitor, ecc.), ricompresi nell'allegato XIII del d.lgs 81/2008, con la sola eccezione della sanificazione dei locali ad uso gabinetto compensata con altra voce di Elenco Prezzi, ma compresa la sanificazione del box ad uso ufficio di cantiere, da svolgersi con l'uso dei prodotti previsti per ambienti di lavoro non sanitari della Circolare n° 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute.</p> <p>Prezzo al mq, per ciascuna sanificazione, per ciascun box modulare a uno o più locali escluso il wc in presenza di caso confermato COVID-19.</p> <p><b>euro (uno/08)</b></p> | m <sup>2</sup>        | 1,08                    |
| Nr. 67<br>SIC.06.045     | <p><b>SANIFICAZIONE AMBIENTI CHIUSI IN PRESENZA DI CASO CONFERMATO COVID-19 - - DEL GABINETTO DI CANTIERE</b></p> <p>Fatta da ditte specializzate per sanificare ambienti chiusi mediante operazioni previste di cui al comma 1 lettera b) art. 1 del Decreto Ministeriale 07/07/1997 n 274, che definisce l'attività di disinfezione quelle che riguardano il complesso dei procedimenti e operazioni atti a rendere sani determinati ambienti, mediante la distruzione o inattivazione di microorganismi patogeni.</p> <p>Trattamento eseguito scegliendo almeno tra i seguenti prodotti contenenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ipoclorito di sodio diluito al 0,1%;</li> <li>- etanolo al 70%;</li> <li>- perossido di idrogeno al 0,1%.</li> </ul> <p>Il prezzo non comprende le operazioni connesse strettamente alla pulizia degli ambienti, in quanto riconducibili ad adempimenti di natura igienico-sanitaria obbligatori, già compresi nel prezzo a nolo dell'apprestamento compensato con altra voce di Elenco Prezzi, mentre comprende i prodotti e i DPI necessari per le operazioni di disinfezione e lo smaltimento del materiale di risulta.</p> <p>Di cui all'allegato XIII del d.lgs 81/2008, da svolgersi con l'uso dei prodotti previsti per ambienti di lavoro non sanitari della Circolare n° 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute.</p> <p>Prezzo per ciascuna sanificazione, per ciascun box modulare a uno o più locali a uso gabinetto o antibagno, in presenza di caso confermato COVID-19.</p> <p><b>euro (due/84)</b></p>   | cad                   | 2,84                    |
| Nr. 68<br>SIC.06.055.1.a | <p><b>DISINFEZIONE DELL'ABITACOLO O DELLA CABINA DI GUIDA DELL'AUTOMEZZO IN PRESENZA DI CASO CONFERMATO COVID-19</b></p> <p>Utilizzati nel cantiere di uso comune, compresi comandi esterni tipo dispositivi per azionamento macchine, fatta da ditte specializzate mediante operazioni previste di cui al comma 1 lettera b) art. 1 del Decreto Ministeriale 07/07/1997 n. 274.</p> <p>Trattamento eseguito scegliendo almeno tra i seguenti prodotti contenenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ipoclorito di sodio diluito al 0,1%;</li> <li>- etanolo al 70%;</li> <li>- perossido di idrogeno al 0,1%.</li> </ul> <p>Il presente articolo comprende i prodotti e i DPI necessari per le operazioni di disinfezione e lo smaltimento del materiale di risulta.</p> <p>Prezzo per ciascuna disinfezione, in presenza di caso confermato COVID-19.</p> <p><b>euro (due/77)</b></p>  | cad                   | 2,77                    |
| Nr. 69<br>SIC.06.055.1.b | <p><b>CARTELLONISTICA - IN PLASTICA/FOREX - - DI DIMENSIONE MINIMA FORMATO A4</b></p> <p>Fornitura e posa in opera cartellonistica di prescrizione, obblighi, di avvertimento e indicazioni procedure Covid-19 per l'intera durata dei lavori da ancorare su pareti o su palo o su strutture esistenti nel cantiere rettangolare/quadrato.</p> <p><b>euro (due/20)</b></p>  | cad                   | 2,20                    |
| Nr. 69<br>SIC.06.055.1.b | <p><b>CARTELLONISTICA - IN PLASTICA/FOREX - - DI DIMENSIONE MINIMA FORMATO A3</b></p> <p>Fornitura e posa in opera cartellonistica di prescrizione, obblighi, di avvertimento e indicazioni procedure Covid-19 per l'intera durata dei lavori da ancorare su pareti o su palo o su strutture esistenti nel cantiere rettangolare/quadrato.</p> <p><b>euro (due/46)</b></p>  | cad                   | 2,46                    |
| Nr. 70<br>SIC.06.055.1.c | <p><b>CARTELLONISTICA - IN PLASTICA/FOREX - - DI DIMENSIONE MINIMA FORMATO 50x70 O COMUNQUE MQ 0,35</b></p> <p>Fornitura e posa in opera cartellonistica di prescrizione, obblighi, di avvertimento e indicazioni procedure Covid-19 per</p>  |                       |                         |

