





## CITTA' DI BRINDISI

COSTRUZIONE ED ESERCIZIO DI UN IMPIANTO "AGROVOLTAICO" PER PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DA FONTE FOTOVOLTAICA AVENTE POTENZA IN IMMISSIONE PARI A 12,5 MWe POTENZA MODULI PARI A 12,52 MWp CON RELATIVO COLLEGAMENTO ALLA RETE ELETTRICA - IMPIANTO DENOMINATO "BRINDISI TORMARESCA" UBICATO IN AGRO DEL COMUNE DI BRINDISI.

progettato e sviluppato da

**DATI CATASTALI:** 

Brindisi Fg. 171 P.lla 8,9,10,21,25,532,536,677,681,683,685,687,689

Via Gen. Giacinto Antonelli n.3 70043 Monopoli (BA)



Ing. Emanuele Verdoscia Via Villafranca n.42 73041 Carmiano (LE)



Elaborato	Tecnico		
Elenco prezzi Dismissione	Ing. Emanuele Verdoscia		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 1 NV01	Rimozione e smaltimento in discarica autorizzata di Moduli fotovoltaici per 736500,00 kg euro (settantaottomilasettecento/00)	a corpo	78′700,00
Nr. 2 NV01.2.	Smaltimento Moduli fotovoltaici euro (zero/00)		0,00
Nr. 3 NV02	Smantellamento inverter, quadri elettrici, trasformatori e sistemi di sicurezza e controllo euro (sessantaunomiladuecentocinquanta/00)	a corpo	61´250,00
Nr. 4 NV02.1	Smaltimento Inverter, quadri elettrici, trasformatori e sistemi di sicurezza e controllo euro (zero/68)	kg	0,68
Nr. 5 NV03	Smantellamento prefabbricati per alloggiamento quadri di media tensione, fondazioni cabinati inverter e fondazioni cancelli di ingresso.  euro (ventiquattromilacinquantacinque/00)	a corpo	24´055,00
Nr. 6	Prefabbricati per alloggiamento quadri di media tensione, fondazioni cabinati inverter e fondazioni	·	·
NV03.1	euro (zero/20)	kg	0,20
Nr. 7 NV04	Smantellamento tubazioni corugate interrate (collegamenti strutture stringhe)  euro (quattordicimilaquattrocentoottantadue/00)	a corpo	14′482,00
Nr. 8 NV04.1	Smaltimento tubazioni corugate interrate (collegamenti strutture stringhe) euro (zero/25)	kg	0,25
Nr. 9 NV05	Smantellamento strutture di sostegno dei moduli fotovoltaici con viti di fondazione, container cabine di trasformazione e recinzione euro (diciassettemilacentocinquanta/00)	a corpo	17´150,00
Nr. 10 NV05.1	Smaltimento strutture di sostegno dei moduli fotovoltaici con viti di fondazione, container cabine di trasformazione e recinzione metallica euro (zero/00)	kg	0,00
Nr. 11 NV06	Smantellamento Cavi elettrici euro (cinquantaottomilaottocento/00)	a corpo	58′800,00
Nr. 12 NV06.1	Smaltimento cavi elettrici euro (zero/00)	kg	0,00
Nr. 13 NV07	Smaltimento Terra e pietrisco derivanti dalla rimozione della ghiaia delle strade euro (sessantatremilaseicentoquaranta/00)	a corpo	63´640,00
Nr. 14 NV07.1	Terra e pietrisco derivanti dalla rimozione della ghiaia delle strade euro (zero/08)		0,08
Nr. 15 NV08	Fornitura e spandimento di ammendante organico 3 kg/mq (tipo Ammendantecompostato misto e/o Ammendante compostato verde di cui al D.Lgs. 75/2010 e s.m.i.) da eseguirsi tra l'aratura e la finitura superficiale. euro (mille/00)		1′000,00
Nr. 16 NV09	Risarcimento con messa a dimora di piante su precedente rimboschimento mediante la riapertura manuale di buche di cm 40x40x40 e razionale collocamento a dimora delle piantine in contenitore. euro (due/00)	ha	2,00
	Il Tecnico		