


# Caprimulgus europaeus



## Tassonomia

Regno Phylum Classe Ordine Famiglia  
ANIMALIA CHORDATA AVES CAPRIMULGIFORMES CAPRIMULGIDAE

Nome scientifico *Caprimulgus europaeus*

Descritto da Linnaeus, 1758

Nome comune Succiacapre

## Informazioni sulla valutazione

Categoria e criteri della Lista Rossa	Minor Preoccupazione (LC)
Anno di pubblicazione	2012
Autori	Valentina Peronace, Jacopo G. Cecere, Marco Gustin, Carlo Rondinini
Revisori	Alessandro Andreotti, Nicola Baccetti, Pierandrea Brichetti, Lorenzo Fornasari, Bruno Massa, Sergio Nissardi, Lorenzo Serra, Fernando Spina, Guido Tellini Florenzano
Compilatori	Carlo Rondinini, Alessia Battistoni, Valentina Peronace, Corrado Teofili
Razionale	L'areale della specie in Italia risulta essere vasto (maggiore di 20000 km <sup>2</sup> , Boitani et al. 2002) e la popolazione italiana è stimata in 20000-60000 individui maturi. Anche se ci sono alcune evidenze di declino (BirdLife International 2004, Brichetti & Fracasso 2006), questo non sembra essere sufficientemente marcato da raggiungere i limiti necessari per classificare la popolazione italiana in una categoria di minaccia (declino della popolazione del 30% in tre generazioni), sebbene il fenomeno necessiti di ulteriori approfondimenti. Per queste ragioni la popolazione italiana viene classificata a Minore Preoccupazione (LC).

## Areale Geografico

Distribuzione Specie migratrice nidificante estiva in tutta la Penisola, Sicilia e Sardegna.

## Popolazione

Popolazione Popolazione italiana stimata approssimativamente in 10.000-30.000 coppie ed è considerata in diminuzione (Brichetti & Fracasso 2006).

Tendenza della popolazione In declino

## Habitat ed Ecologia

Habitat ed Ecologia Nidifica in ambienti xerici a copertura arborea e arbustiva disomogenea.

Ambiente Terrestre

## Minacce

Principali minacce Trasformazione dell'habitat di nidificazione e alimentazione. Modificazioni nei sistemi di conduzione agricola e di allevamento di bestiame.

## Misure di conservazione

Misura di conservazione Elencata in Allegato I della Direttiva Uccelli (79/409/CEE).

## Bibliografia

BirdLife International (2004), *Birds in Europe: population estimates, trends and conservation status*.

Boitani, L., Corsi, F., Falucci, A., Maiorano, L., Marzetti, I., Masi, M., Montemaggioli, A., Ottaviani, D., Reggiani, G., & Rondinini, C. (2002), *Rete Ecologica Nazionale. Un approccio alla conservazione dei vertebrati italiani*. Università di Roma "La Sapienza", Dipartimento di Biologia Animale e dell'Uomo; Ministero dell'Ambiente, Direzione per la Conservazione della Natura. Istituto di Ecologia Applicata, Roma

Brichetti, P. and Fracasso, G. (2006), *ORNITOLOGIA ITALIANA - Stercorariidae-Caprimulgida* Alberto Perdisa Editore, Bologna