

Oenanthe hispanica



Tassonomia

Regno Phylum Classe Ordine Famiglia
 ANIMALIA CHORDATA AVES PASSERIFORMES TURDIDAE

Nome scientifico *Oenanthe hispanica*
 Descrittore Linnaeus, 1758
 Nome comune Monachella

Informazioni sulla valutazione

Categoria e criteri della Lista Rossa In Pericolo (EN) C2a(i)
Anno di pubblicazione 2012
Autori Valentina Peronace, Jacopo G. Cecere, Marco Gustin, Carlo Rondinini
 Alessandro Andreotti, Nicola Baccetti, Pierandrea Brichetti, Lorenzo Fornasari,
Revisori Bruno Massa, Sergio Nissardi, Lorenzo Serra, Fernando Spina, Guido Tellini
 Florenzano
Compilatori Carlo Rondinini, Alessia Battistoni, Valentina Peronace, Corrado Teofili
 L'areale della popolazione italiana risulta essere vasto (maggiore di 20000 km²,
 Boitani et al. 2002). Il numero di individui maturi è stimato in 2000-4000 e risulta in
 decremento (Brichetti & Fracasso 2008). Inoltre, il numero di individui maturi in ogni
 sub-popolazione è di ridotte dimensioni (minore di 250, Brichetti & Fracasso 2008).
Razionale La specie in Italia si qualifica pertanto per la categoria In Pericolo (EN) secondo il
 criterio C2a(i). La popolazione europea ha subito un forte decremento in tempi
 storici e attualmente è in calo in alcuni Paesi, tra cui la Spagna che ospita una delle
 popolazioni più numerose (BirdLife International 2004). Per tali ragioni non è
 ipotizzabile al momento un fenomeno di immigrazione da fuori regione, pertanto la
 valutazione fatta per la popolazione italiana rimane invariata.

Areale Geografico

Distribuzione Specie migratrice nidificante estiva sulla penisola e Sicilia, più diffusa in Puglia,
 Basilicata e Calabria.

Popolazione

Popolazione Popolazione italiana stimata in 1.000-2.000 coppie ed è considerata stabile (BirdLife
 International 2004, Brichetti & Fracasso 2008).
Tendenza della popolazione In declino

Habitat ed Ecologia

Habitat ed Ecologia Nidifica in ambienti aperti accidentati e xerici, anche in cave di marmo (Brichetti &
 Fracasso 2008).
Ambiente Terrestre

Minacce

Principali minacce Perdita di habitat.

Misure di conservazione

Misure di conservazione Nessuna informazione

Bibliografia

BirdLife International (2004), *Birds in Europe: population estimates, trends and conservation status*.

Boitani, L., Corsi, F., Falcucci, A., Maiorano, L., Marzetti, I., Masi, M., Montemaggiori, A., Ottaviani, D.,
 Reggiani, G., & Rondinini, C. (2002), *Rete Ecologica Nazionale. Un approccio alla conservazione dei
 vertebrati italiani* Università di Roma "La Sapienza", Dipartimento di Biologia Animale e dell'Uomo; Ministero
 dell'Ambiente, Direzione per la Conservazione della Natura. Istituto di Ecologia Applicata, Roma

Brichetti, P. and Fracasso, G. (2008), *Ornitologia italiana. Vol. 5 - Turdidae-Cisticolidae* Oasi Alberto Perdisa
 Editore, Bologna

