

## Lanius minor



### Tassonomia

Regno Phylum Classe Ordine Famiglia  
 ANIMALIA CHORDATA AVES PASSERIFORMES LANIIDAE

Nome scientifico *Lanius minor*  
 Descrittore Gmelin, 1788  
 Nome comune Averla cenerina

### Informazioni sulla valutazione

**Categoria e criteri della Lista Rossa** Vulnerabile (VU) C1  
**Anno di pubblicazione** 2012  
**Autori** Valentina Peronace, Jacopo G. Cecere, Marco Gustin, Carlo Rondinini, Alessandro Andreotti, Nicola Baccetti, Pierandrea Bricchetti, Lorenzo Fornasari,  
**Revisori** Bruno Massa, Sergio Nissardi, Lorenzo Serra, Fernando Spina, Guido Tellini Florenzano  
**Compileri** Carlo Rondinini, Alessia Battistoni, Valentina Peronace, Corrado Teofili  
**Razionale** L'areale della specie è vasto (Boitani et al. 2002) e il numero di individui maturi è superiore ai 10000 (BirdLife International 2004, Bricchetti & Fracasso 2011). Tuttavia, sulla base delle circa 200 coppie mediamente contattate ogni anno nel corso del progetto MITO2000, la popolazione italiana risulta in declino dell'80% nel periodo 2000-2010 (LIPU & Rete Rurale Nazionale 2011, www.mito2000.it). Le minacce a cui la popolazione è soggetta sono legate principalmente alla trasformazione degli habitat tanto nei quartieri di nidificazione che di svernamento. Data l'entità del declino, la popolazione italiana rientra abbondantemente nei criteri necessari a classificarla In Pericolo (EN) secondo il criterio A. In Europa la specie è in generale declino, soprattutto nei Paesi che ospitano le popolazioni più numerose (BirdLife International 2004). Per tale ragione non è ipotizzabile immigrazione da fuori regione e la valutazione per la popolazione italiana rimane invariata.

### Areale Geografico

**Distribuzione** E' distribuita in maniera irregolare nelle aree pianeggianti e collinari italiane. In particolare nella Pianura Padana, Maremma tosco-laziale e fascia che va dal Gargano alla Calabria ionica. Assente in Sardegna (Boitani et al. 2002).

### Popolazione

**Popolazione** Popolazione italiana stimata in 1000-2500 coppie in decremento (BirdLife International 2004).  
**Tendenza della popolazione** In declino

### Habitat ed Ecologia

**Habitat ed Ecologia** Ambienti pianeggianti e collinari, aree agricole inframmezzate da filari o piccoli boschetti.  
**Ambiente** Terrestre

### Minacce

**Principali minacce** Nessuna informazione

### Misure di conservazione

**Misure di conservazione** Elencata in Allegato I della Direttiva Uccelli (79/409/CEE).

### Bibliografia

BirdLife International (2004), *Birds in Europe: population estimates, trends and conservation status*.  
 Boitani, L., Corsi, F., Falcucci, A., Maiorano, L., Marzetti, I., Masi, M., Montemaggiori, A., Ottaviani, D., Reggiani, G., & Rondinini, C. (2002). *Rete Ecologica Nazionale. Un approccio alla conservazione dei vertebrati italiani* Università di Roma "La Sapienza", Dipartimento di Biologia Animale e dell'Uomo; Ministero dell'Ambiente, Direzione per la Conservazione della Natura. Istituto di Ecologia Applicata, Roma

