

Podarcis siculus



Tassonomia

Regno Phylum **Classe** Ordine **Famiglia**
 ANIMALIA CHORDATA REPTILIA SQUAMATA LACERTIDAE

Nome scientifico *Podarcis siculus*
Descrittore (Rafinesque, 1810)
Nome comune LUCERTOLA CAMPESTRE
Note tassonomiche È possibile che si tratti di un complesso di specie (Oliverio et al. 1998, 2000), ma la questione è tuttora dibattuta (cf. Capula & Ceccarelli 2003).

Informazioni sulla valutazione

Categoria e criteri della Lista Rossa Minor Preoccupazione (LC)
Anno di pubblicazione 2013
Autori Franco Andreone, Claudia Corti, Francesco Ficetola, Edoardo Razzetti, Antonio Romano, Roberto Sindaco
Revisori UZI, SHI
Compilatori Carlo Rondinini, Alessia Battistoni, Valentina Peronace, Corrado Teofili
Razionale Valutata specie a Minor Preoccupazione (LC) per la sua ampia distribuzione, per la popolazione presumibilmente ampia, per la tolleranza a una vasta varietà di habitat.

Areale Geografico

Distribuzione Distribuita in Italia a sud delle Alpi, in Sicilia, Sardegna e Lampedusa, nel sud della Svizzera, in Corsica, sulla costa adriatica dalla Slovenia al Montenegro. Altre popolazioni introdotte sparse in Francia, Turchia, Spagna, Tunisia, Stati Uniti e in nord Africa. Presente dal livello del mare fino a 2200 m di quota (C. Corti in Sindaco et al. 2006).

Popolazione

Popolazione Specie comune o abbondante, tranne che in Pianura Padana dove molte popolazioni si sono estinte per la scomparsa di habitat idoneo (C. Corti in Sindaco et al. 2006).
Tendenza della popolazione In aumento

Habitat ed Ecologia

Habitat ed Ecologia Si trova in una vasta varietà di habitat anche modificati, inclusi edifici. Frequenta habitat relativamente aperti, che offrono possibilità di buona assolazione, e ambienti antropizzati quali parchi urbani e aree coltivate (M. Biaggini, C. Corti, M. Capula in Corti et al. 2010).
Ambiente Terrestre
Altitudine (metri sopra il livello del mare) **Max:** 2200 m

Minacce

Principali minacce Non esistono minacce di rilievo.

Misure di conservazione

Misure di conservazione Elencata in appendice II della Convenzione di Berna e in appendice IV della direttiva Habitat (92/43/CEE). Presente in numerose aree protette (Cox & Temple 2009).

Bibliografia

- Corti, C., Capula, M., Luiselli, L., Razzetti, E., Sindaco, R. (2010), *Fauna d'Italia, Reptilia* Calderini, Bologna
- Cox, N.A. e Temple, H.J. (2009), *European Red List of Reptiles*. Office for Official Publications of the European Communities., Luxembourg
- Sindaco, R., Doria, G., Razzetti, E. & Bernini, F. (2006), *Atlante degli anfibi e rettili d'Italia* Societas Herpetologica Italica, Edizioni Polistampa, Firenze

