

					
A	07/04/22	Graziano	Bolognesi	Brygnoni	Emissione per autorizzazione
REVISIONE	DATA	ELABORATO	VERIFICATO	APPROVATO	DESCRIZIONE
COMMITTENTE Green Venture Montorio S.R.L. P.IVA 02324050687 Piazza Ettore Troilo, 27 65127 - Pescara Italia PEC greenventuremontorio@pec.it					IMPIANTO CABINA UTENTE GREEN VENTURE MONTORIO - GREENERGY
INGEGNERIA & COSTRUZIONI 					TITOLO COMPUTO METRICO OPERE COMUNI PUNTO DI RACCOLTA
SCALA	FORMATO	FOGLIO / DI		N. DOCUMENTO	
-	A4	1 / 4		3 0 4 1 1 A	

Computo metrico opere comuni punto di raccolta

ID	PUNTO DI RACCOLTA	UM	QTA'
IMPIANTO DI CANTIERE OPERE PROVVISORIALI			
1.1	Oneri per la gestione della sicurezza come da Piano della Sicurezza e Coordinamento	Lot	1,0
1.2	Impianto di cantiere	Lot	1,0
SCAVO E RIPORTO			
2.1	Scavo a cielo aperto	mc	4.052,0
2.2	Scavo a sezione obbligata	mc	1.096,0
2.3	Reinterro	mc	4.208,5
2.4	Conferimento a discarica di materiale di risulta dagli scavi non riutilizzabile	mc	939,5
PIAZZALI E DRENAGGI			
3.1	Fornitura e posa inerte granulometria 0-50 mm spaccato, compresa compattazione del materiale	mc	147,0
3.2	Fornitura e posa geotessili	mq	5.100,0
3.3	Tubi in PVC per drenaggi, compreso letto e rinfianco	m	495,0
3.4	Tubi in PVC per fognature, compreso letto e rinfianco	m	180,00
3.5	Pozzetto prefabbricato con chiusino in ghisa carrabile, 0,5x0,5x0,6 m, compreso letto e rinfianco	n	35,0
3.6	Disoleatore prefabbricato	n	4,0
3.7	Vasca di prima pioggia prefabbricata	n	1,0
3.8	Pozzetto di prima pioggia prefabbricato	n	1,0
3.9	Bacino di laminazione prefabbricato	n	1,0
3.10	Imhof 10 abitanti equivalenti	n	5,0
3.11	Serbaotio interrato acqua 5000 l	n	5,0
3.12	Tubi in PVC diametro 200 mm per cassetteria, compreso letto e rinfianco	m	600,0
3.13	Terreno vegetale	mc	180,4
CONGLOMERATO CEMENTIZIO			
4.1	Fornitura e posa di conglomerato cementizio a resistenza caratteristica C12/15	mc	351,0
4.2	Fornitura e posa di conglomerato cementizio a resistenza caratteristica C20/25	mc	176,2
4.2	Fornitura e posa di conglomerato cementizio a resistenza caratteristica C25/30	mc	217,4
4.3	Fornitura e posa di conglomerato cementizio a resistenza caratteristica C30/37	mc	0,0
4.4	Fornitura e posa di conglomerato cementizio a resistenza caratteristica C35/45	mc	559,7
4.5	Fornitura e posa di conglomerato cementizio a resistenza caratteristica C45/55	mc	0,0
4.6	Fornitura e posa di ferro sagomato di armatura ad aderenza migliorata tipo B450C da 6 a 50 mm diametro	kg	62.946,6
4.7	Pannelli recinzione perimetrale	m	604,0
VIABILITA'			
5.1	Fornitura e posa di strato bituminoso a caldo tipo binder di spessore 7 cm	mq	5.100,0
5.2	Fornitura e posa di strato bituminoso a caldo per strato di usura tappetino spessore 3 cm	mq	5.100,0
5.3	Fornitura e posa di cordolo stradale pieno in calcestruzzo dimensione 12/15	m	268,5
MAGLIA DI TERRA			
6.1	Fornitura e posa di corda di rame ricotto Cu-ETP sezione 70/120 mmq, compreso quanto necessario per dare il lavoro finito	m	2.003,9
OPERE METALLICHE			
7.1	Fornitura e posa carpenteria tralicciata	kg	0,0
7.2	Fornitura e posa in opera carpenteria tubolare	kg	21.972,3
FABBRICATI			
8.1	Fabbricato comando stallo trasformatore	n	4,0
8.2	Fabbricato comando stallo linea	n	1,0

Computo metrico opere comuni punto di raccolta

COMPONENTISTICA ELETTROMECCANICA AT/MT ESTERNA		
9.1	Fornitura e posa in opera di morse e tubi in lega di alluminio	Lot 5,0
9.2	Fornitura e posa in opera di modulo ibrido AT / Interruttori AT	n 5,0
9.3	Fornitura e posa in opera di sezionatori AT	n 5,0
9.4	Fornitura e posa in opera di TV	n 18,0
9.5	Fornitura e posa in opera di TA	n 12,0
9.6	Fornitura e posa in opera di trasformatori AT/MT	n 4,0
9.7	Fornitura e posa in opera di scaricatori AT	n 18,0
Valore complessivo delle opere:		EUR 12.262.905
Costi per la demolizione e lo smaltimento a fine vita delle opere, al lordo del ricavato per il recupero dei materiali riutilizzabili:		EUR 933.544

Computo metrico opere comuni punto di raccolta

ID	CAVIDOTTO AT UTENZA	UM	QTA'
10.1	Scavo a sezione obbligata per cavidotto	mc	507,4
10.2	Fornitura e posa inerte granulometria 0-70 mm spaccato, compresa compattazione del materiale	mc	325,9
10.3	Fornitura e posa sabbia fine, compresa compattazione del materiale	mc	0,0
10.4	Fornitura e posa di conglomerato cementizio a resistenza caratteristica C12/15	mc	149,0
10.5	Fornitura e posa di strato bituminoso a caldo tipo binder di spessore 7 cm	m ²	0,0
10.6	Fornitura e posa di strato bituminoso a caldo per strato di usura tappetino spessore 3 cm	m ²	0,0
10.7	Fornitura e posa conduttori unipolari AT 1600 mm ²	m	1.536,2
10.8	Conferimento a discarica di materiale di risulta dagli scavi non riutilizzabile	mc	507,4
10.9	Fornitura e posa in opera di terminali cavo AT	n	6,0
10.10	Fornitura e posa in opera di carpenteria tubolare terminali cavo AT	kg	503,2
10.11	Fornitura e posa in opera di terminali cavo AT	n	6,0
10.12	Fornitura e posa in opera di carpenteria tubolare terminali cavo AT	kg	503,2
	Valore complessivo delle opere:	EUR	847.474
	Costi per la demolizione e lo smaltimento a fine vita delle opere, al lordo del ricavato per il recupero dei materiali riutilizzabili:	EUR	50.739