

IMPIANTO	STRUTTURA	N MODULI X STRUTTURA	N STRUTTURE	N MODULI COMPLESSIVI	POTENZA MODULO (Wp)	POTENZA COMPLESSIVA (MWp)
SEZIONE A	TIPO 1: 14x2	28	648	18144	670	12,16
TOTALE SEZ A						12,16
SEZIONE B	TIPO 1: 14x2	28	64	1792	670	1,20
TOTALE SEZ B						1,20
SEZIONE C	TIPO 1: 14x2	28	85	2380	670	1,59
TOTALE SEZ C						1,59
SEZIONE D	TIPO 1: 14x2	28	109	3052	670	2,04
TOTALE SEZ D						2,04
TOTALE			906	25368		17,00


ULTERIORI DATI TECNICI

TIPOLOGIA DI STRUTTURA: DOUBLE PORTRAIT
 PITCH: 11,50 m
 AREA CONTRATTUALIZZATA: 33,75 Ettari
 AREA RECINTATA: 26,28 Ettari
 ENERGIA PRODOTTA: 31.494 MWh/anno
 PRODUZIONE SPECIFICA: 1853 KWh/KWc/anno
 INDICE DI RENDIMENTO PR: 85,50%
 NUMERO DI INVERTER: 74 Huawei Technologies SUN2000-215KTL-H3

LEGENDA

- SITO CATASTALE
- FASCE DI RISPETTO**
- VIABILITA' TIPO F - 10 m
- LINEA ELETTRICA DI ALTA TENSIONE FASCIA DI ASSERVIMENTO - 16 m
- FABBRICATI IN SITO FASCIA DI RISPETTO - 10 m
- VEGETAZIONE IN SITO
- ACCESSO AREA IMPIANTO
- RECINZIONI IN PROGETTO
- FASCIA DI RISPETTO INSTALLAZIONE IMPIANTO
- STRUTTURA TRACKER TIPO 1 14x2 MODULI
- VIABILITA' DI PROGETTO (LARGHEZZA 4 m)
- FASCIA DI MITIGAZIONE/COMPENSAZIONE ESTERNO RECINZIONE (LARGHEZZA 3 m)
- FILARI OLIVETO SUPERINTENSIVO
- CABINATI**
- LOCALE GUARDIANA E CONTROLLO ACCESSI
- MAGAZZINO
- CABINA DI CAMPO
- CABINA UTENTE
- CABINA DI CONSEGNA

SCALA 1:2000 - 1 cm = 20 m



REV.	DESCRIZIONE	IS.	MCU	IC	02/2023

		MontanaSpA Via Carlo Farini 10, 20139 Milano Milano (sede certificata ISO) Brescia Palermo Cagliari Roma Siracusa	Tel. +39 02 54118178 Fax +39 02 54122880 www.montana.com P.IVA 030302026 Cap.Soc. 003000000
Commento: FLYNIS PV 43 S.r.l.			
Progettato: ING. LAURA CONTI <small>iscritta all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Pavia al n. 1726</small>			
Oggetto: IMPIANTO INTEGRATO AGRIVOLTAICO COLEGATO ALLA RTN POTENZA 17,00 MWp COMUNE DI GALATINA (LE) PROGETTO DEFINITIVO			
Tavola: LAYOUT DI PROGETTO			n. Tav.: 07
Nr. Ref.: 2983_5372_GA_VIA_T07_REV0_LAYOUT DI PROGETTO			Scala: 1:2000

E' VIETATA LA RIPRODUZIONE DI QUESTO DOCUMENTO SENZA PREVENTIVA AUTORIZZAZIONE SCRITTA DELLA MONTANA SPA