



*Ministero della cultura*

SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PIANO NAZIONALE  
DI RIPRESA E RESILIENZA

*Prot. n. (vedi intestazione digitale)*

*Roma*

*(vedi intestazione digitale)*

*Class* 34.43.01/8.299.1/2021

*Al* Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica  
Direzione generale valutazioni ambientali  
[VA@pec.mite.gov.it](mailto:VA@pec.mite.gov.it)

*Al* Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica  
Commissione Tecnica PNRR-PNIEC  
[compniec@pec.mite.gov.it](mailto:compniec@pec.mite.gov.it)

*Alla* Società SOLAR RUBRUM S.r.l.  
[SOLAR.RUBRUM@PEC.IT](mailto:SOLAR.RUBRUM@PEC.IT)

*Oggetto* [ID: 9326] **COMUNE DI POTENZA**. Progetto di impianto fotovoltaico e opere di connessione alla RTN, denominato "IMPIANTO FOTOVOLTAICO POTENZA", della potenza nominale complessiva pari a 11,841 MWp, da realizzarsi nel Comune di Potenza (PZ), in Contrada "Caira"  
Procedura ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 152/2006  
Proponente: Società SOLAR RUBRUM S.r.l.  
**Richiesta integrazioni**

*E. p. c*

*Al* Servizio II – Scavi e tutela del patrimonio archeologico della DG ABAP

*Alla* Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio della Basilicata  
[sabap-bas@pec.cultura.gov.it](mailto:sabap-bas@pec.cultura.gov.it)

*Alla* Regione Basilicata

Dipartimento Ambiente ed Energia  
Ufficio compatibilità ambientale  
[ufficio.compatibilita.ambientale@cert.regione.basilicata.it](mailto:ufficio.compatibilita.ambientale@cert.regione.basilicata.it)

In riferimento al progetto in epigrafe,

**considerato** che la Soprintendenza Speciale PNRR con nota prot. SS-PNRR n. 4907 del 03/04/2023 ha chiesto alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio della Basilicata, al Servizio II della Direzione Generale ABAP e al Servizio III della Direzione Generale ABAP di esaminare la documentazione pubblicata sul sito del M.A.S.E. al seguente link:

<https://va.mite.gov.it/it-IT/Oggetti/Documentazione/9474/13913>

e fornire le proprie valutazioni in merito;  
alla luce di quanto stabilito dall'art. 24 del D. Lgs. 152/2006, si rileva quanto segue.

A

La Soprintendenza ABAP della Basilicata, con nota prot. 6030 del 26/05/2023, acquisita da questa Soprintendenza Speciale con prot. SS-PNRR n. 9415 del 30/05/2023 ha segnalato alcune carenze negli elaborati presentati, chiedendo di produrre la seguente documentazione integrativa, al fine di consentire l'espressione delle valutazioni di propria competenza per la componente paesaggistica:

- "Certificato usi civici per tutte le particelle interessate dall'impianto, incluse quelle interferenti con le opere di connessione;
- Reportage fotografico con foto-simulazioni **ante e post operam**, prodotte da posizioni da cui sia **percepibile l'impianto**:

i) i punti di vista "sensibili" o di belvedere, accessibili al pubblico e:

- lungo la viabilità prossima all'area di intervento, privilegiando i tratti in cui l'impianto è maggiormente visibile: C.da Caira, E847;
- dai beni monumentali presenti in Potenza (PZ): "*masseria Giovanniello*", "*masseria Loguercio*";
- dall' area archeologica Serra Braida a Vaglio (D.M. 22/08/1984);

ii) i beni paesaggistici tutelati presenti all'interno dell'area vasta di analisi (5 km);

Le fotosimulazioni dovranno: (i) essere realizzate su immagini fotografiche **reali, nitide e aggiornate** (non saranno ritenute idonee fotosimulazioni su base fotografica estrapolata da Google Street View), (ii) essere riprese in condizioni di **piena visibilità** (assenza di nuvole, nebbia, foschia, condizioni di luminosità poco favorevoli alla lettura del contesto), (iii) essere corredate da una planimetria che indichi i coni ottici e le coordinate geografiche dei punti di ripresa, espresse in formato WGS 84 gradi decimali (es. 40.123456, 16.123456), (iv) essere corredate da sezioni illustrative della morfologia del terreno, (v) privilegiare i punti di maggiore visibilità dell'impianto.

- Redazione della **Carta dell'intervisibilità cumulata** che tenga conto non solo della visibilità dell'impianto in progetto, ma anche degli altri impianti fotovoltaici esistenti, autorizzati e in corso di autorizzazione (questi ultimi, con avvio del procedimento anteriore rispetto a quello dell'impianto di che trattasi), ricadenti all'interno dell'area di analisi, corredata da legenda con indici di visibilità. Non si ritiene esaustivo quanto riportato nell'elaborato "A\_3\_18 CARTA\_DI\_INTERVISIBILITA", che contempla unicamente l'intervisibilità dal comune di Potenza, per cui l'analisi dovrà essere estesa a tutti i comuni che circondano l'impianto"

Con riferimento alla componente archeologica, nella richiamata nota la Sabap della Basilicata ha comunicato quanto segue:

"Per quanto di competenza archeologica, con nota prot. n. 2532-A del 6/03/2023, la Società proponente ha richiesto a questo Ufficio un parere archeologico al progetto. Questa Soprintendenza,

esaminata la documentazione pervenuta, ha ritenuto necessaria l'attivazione della procedura di verifica dell'interesse archeologico, di cui ai commi 3 e 8 dell'articolo 25 D.Lgs. 50/2016, nelle forme precisate dalle Linee Guida approvate con DPCM del 14 febbraio 2022 (pubblicate nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 88 del 14 aprile 2022), ed è tuttora in corso la valutazione del piano indagini predisposto.”

**Preso atto** di quanto sopra ed esaminati gli elaborati presentati dal proponente, al fine di consentire l'espressione del parere di competenza di questa Soprintendenza Speciale, si chiede di produrre la documentazione integrativa richiesta dalla Soprintendenza ABAP della Basilicata avendo cura di richiamare, in ciascun elaborato, il numero d'ordine delle integrazioni di seguito indicate:

1. Certificato degli usi civici per le particelle catastali interessate dalla realizzazione dell'impianto, incluse quelle attraversate dalle opere di connessione;
2. reportage fotografico ante e post operam, completo di fotoinserimenti, secondo le specifiche richieste;
3. carta dell'intervisibilità cumulata dell'impianto, secondo le specifiche richieste;

Inoltre, occorre che ai fini della valutazione della compatibilità paesaggistica, si producano:

4. carta a scala adeguata dei vincoli (beni architettonici, beni archeologici e beni paesaggistici) presenti nell'area vasta (5 Km) completa dell'elenco dei beni, opportunamente numerati e individuati sulla carta, delle opere previste dal progetto e delle distanze tra le opere e i beni vincolati utilizzando anche la ricognizione dei beni culturali e paesaggistici fatta nell'ambito della redazione del Piano Paesaggistico Regionale;
5. carta dell'intervisibilità relativa all'areale di almeno 5 Km dall'impianto con riportati i principali punti di pregio (beni culturali e paesaggistici, centri abitati e centri storici, luoghi panoramici etc.) e la viabilità da cui è visibile l'impianto;
6. fotoinserimenti dal Tratturo comunale nr. 255 e anche dai seguenti beni culturali e paesaggistici, oltre quelli già indicati sopra: Area Archeologica Rivisco, Area Archeologica Malvaccaro, Sistema Montuoso della Sellata-Volturno, Area montana di Tempa Alta, Parco nazionale dell'Appennino Lucano – Val d'Agri – Lagonegrese, Parco Sant'Antonio La Macchi, Villa Comunale Santa Maria; Stazione ferroviaria centrale/inferiore, Ponte Musmecì;
7. elaborazione che espliciti, anche graficamente, le soluzioni progettuali previste per l'interferenza del cavidotto e le opere di connessione con la fascia di rispetto del "Torrente Rifreddo" – BD142c\_444a;
8. nuovo elaborato A.3.16 "Altimetrie" che sia esteso all'areale di almeno 5 Km dall'impianto proposto;
9. per le opere di mitigazione, soluzioni progettuali che possano ridurre la visibilità, non solo dei singoli campi di cui si compone l'impianto fotovoltaico ma anche delle recinzioni; inoltre è

necessario che le nuove soluzioni progettuali vengano elaborate attraverso un apposito progetto con l'integrazione, possibilmente, di differenti essenze arboree e arbustive opportunamente esplicitate e planimetrie articolate con distribuzione diffusa (non necessariamente rettilinee lungo le recinzioni) e che rispettino le qualità del paesaggio agrario locale.


Il Funzionario del Servizio V della DG ABAP  
Arch. Daniele Vadala  
(email: [daniele.vadala-01@cultura.gov](mailto:daniele.vadala-01@cultura.gov))



IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO V DG ABAP  
Arch. Rocco Rosario TRAMUTOLA



(\*) Per il SOPRINTENDENTE SPECIALE per il PNRR  
(Dott. Luigi LA ROCCA)  
IL DIRIGENTE  
(Arch. Rocco Rosario TRAMUTOLA)



(\*) rif. delega nota prot. 36085 del 06/10/2022.