



Ministero della cultura

SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA

Roma (vedi intestazione digitale)

Class SS-PNRR [34.43.01/10.30.2/2021]

Allegati:

Al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica
Direzione Generale Valutazioni Ambientali
Divisione V – Procedure di Valutazione VIA e VAS
VA@pec.mite.gov.it

Al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica
Commissione Tecnica PNRR-PNIEC
compniec@pec.mite.gov.it

Alla Società Asja Ambiente Italia S.p.A.
asja.tecnico@hyperpec.it

Oggetto: **[ID_VIP: 9272] MATERA (MT):** Progetto di un impianto di produzione di energia da fonte eolica e delle relative opere connesse con potenza 49,6 MW ubicato nel comune di Matera (MT).

Proponente: Società Asja Ambiente Italia S.p.A.

Provvedimento unico in materia ambientale PNIEC PNRR ai sensi dell'art. 27 del D.Lgs. 152/2006

Richiesta integrazioni Soprintendenza Speciale per il PNRR (MiC)

e. p. c.

Alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e paesaggio
della Basilicata
sabap-bas@pec.cultura.gov.it

Alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio
per la città metropolitana di Bari
sabap-ba@pec.cultura.gov.it

Al Servizio II della DG ABAP – *Scavi e tutela del patrimonio archeologico*
dg-abap.servizio2@pec.cultura.gov.it

Al Servizio III della DG ABAP – *Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico*
dg-abap.servizio3@pec.cultura.gov.it

Alla Regione Basilicata
Direzione Generale dell'Ambiente del Territorio e dell'Energia
Ufficio compatibilità ambientale
ufficio.compatibilita.ambientale@cert.regione.basilicata.it



MINISTERO
DELLA
CULTURA

SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA

Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4401

PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it

Alla Regione Puglia
Dipartimento ambiente, paesaggio e qualità urbana
dipartimento.ambiente.territorio@pec.rupar.puglia.it

- Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio
sezione.paesaggio@pec.rupar.puglia.it

- Sezione autorizzazioni ambientali
servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it

- Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio
Servizio Parchi e Tutela della Biodiversità
ufficioparchi.regione@pec.rupar.puglia.it

In riferimento al procedimento in epigrafe.

VISTO quanto disposto dall'art. 24 del D. Lgs. 152/2006;

RILEVATO che l'intervento rientra tra quelli disciplinati dall'art. 8, c. 2-bis, del D. Lgs. 152/2006, in quanto ricompreso tra le categorie progettuali di cui all'Allegato II della Parte Seconda del D. Lgs. 152/2006 di competenza statale, nonché tra i progetti di attuazione del Piano Nazionale Energia e Clima (PNIEC) di cui all'Allegato I-bis del medesimo D. Lgs. 152/2006;

VISTI gli elaborati pubblicati sulla piattaforma web dedicata del Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica, al seguente indirizzo:

<https://va.mite.gov.it/it-IT/Oggetti/Documentazione/9423/13825>;

CONSIDERATO che la Scrivente, con nota prot. n. 6501 del 29/05/2023, ha richiesto alla Soprintendenza ABAP della Basilicata il proprio parere endoprocedimentale e ai Servizi II e III della Direzione Generale ABAP i propri contributi istruttori. Inoltre, a seguito di una preliminare analisi svolta sulla documentazione pubblicata dalla quale è emerso che parte del tracciato del cavidotto e la sotto stazione utente di progetto nonché l'area vasta di indagine intercettano territori pugliesi (comuni di Altamura e Gravina in Puglia), questa Soprintendenza Speciale PNRR ha coinvolto anche la Soprintendenza ABAP per la città metropolitana di Bari;

CONSIDERATO che la **Soprintendenza ABAP per la città metropolitana di Bari**, in riscontro alla summenzionata nota di questa Soprintendenza Speciale PNRR, ha inoltrato richiesta di integrazione documentale;

RAVVISATA, pertanto, la necessità da parte di **questo Ministero** di acquisire documentazione integrativa, se ne trasmettono di seguito i contenuti al MASE, come previsto dal D. Lgs. 152/2006, art. 24.

Per quanto concerne i territori lucani:

- 1.a) **Integrazione delle fotosimulazioni, ante e post operam**, prodotte da tutti i punti percettivi sensibili dinamici e statici, ai sensi degli artt. 10, 136 e 142 del D.Lgs 42/2004 e ss.mm.ii, ricompresi nell'area vasta di analisi (raggio pari a 50 volte il diametro dell'aerogeneratore). Le fotosimulazioni riprodotte nell'elaborato "028a-IT-EOL-E-MATE-PDF-Fotoinserimenti-signed" analizzano l'impatto percepito solo da alcuni punti percettivi sensibili ricompresi nell'area vasta di



MINISTERO
DELLA
CULTURA

SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA

Via di San Michele 22, 00153 Roma -- TEL. 06.6723.4401

PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it

analisi, inoltre, quasi nella totalità in modalità “panoramica”, la quale altera visibilmente distanze e proporzioni della realtà riprodotta.

I fotoinserimenti dovranno rispondere ai seguenti requisiti:

- essere realizzati in scala adeguata e leggibile (dovrà essere usata la medesima scala nelle rappresentazioni *ante e post operam*);
- non presentare distorsioni di alcun genere (es. modalità panoramica);
- essere realizzati su immagini fotografiche reali, nitide e aggiornate (non saranno ritenute idonee fotosimulazioni su base fotografica estrapolata da Google Street View);
- essere ripresi in condizioni di piena visibilità (assenza di nuvole, nebbia, foschia, condizioni di luminosità poco favorevoli alla lettura del contesto);
- essere corredati da una planimetria che indichi i coni ottici e le coordinate geografiche dei punti di ripresa, espresse in formato WGS 84 gradi decimali (es. 40.123456, 16.123456);
- essere corredati da sezioni illustrative della morfologia del terreno;
- privilegiare i punti di maggiore visibilità dell'impianto. In particolare, dal *Tratturo Comunale da Gravina a Matera*, dal *Tratturo Comunale Matera-Irsina* (almeno quattro punti di ripresa, ambo i lati) al fine di valutare i potenziali impatti in sequenza;

Per quanto concerne i territori pugliesi:

- 1.b) **Documentazione fotografica e fotoinserimenti**, realizzati con le specifiche di cui sopra, dall'immobile di *Masseria Marinella*, dal complesso di *Masseria Jesce*, dal *sito archeologico di Pisciuolo* e dal *sito di Botromagno*;
- 1.c) **Documentazione fotografica e fotoinserimenti**, realizzati con le specifiche di cui sopra, dal *Regio Tratturo Melfi – Castellaneta* e dal *Tratturello Gravina - Matera* (almeno quattro punti di ripresa per ogni tracciato), al fine di valutare i potenziali impatti in sequenza, con punti di ripresa non localizzati in corrispondenza di singoli e sporadici elementi mascheranti;

Per quanto concerne i territori lucani e i territori pugliesi:

- 1.d) **Attestazione inesistenza usi civici** sui terreni interessati dall'intervento nel suo complesso ed eventuale planimetria con rappresentazione grafica e localizzazione degli stesi rispetto all'impianto;
- 1.e) **Cartografia degli impatti cumulativi** in cui siano opportunamente rappresentati l'impianto in oggetto, con relative opere di connessione, e tutti gli impianti FER (eolici, fotovoltaici, agrivoltaici, ecc.), nell'area vasta di indagine, già realizzati, in corso di realizzazione, approvati ma non ancora realizzati e quelli per i quali è ancora in corso l'istruttoria.
Si richiede, inoltre, la valutazione dell'effetto cumulo, così come da DGR 2122/2012 e DGR 162/2014;
- 1.f) **Elaborato grafico** di progetto con individuazione delle **aree non idonee** come indicate dall'art. 6 del DL 17.05.2022 n. 50 e s.m.;
- 1.g) Ai sensi del combinato disposto degli articoli 23, comma 6 e art. 25 comma 8 lettere a), b) e c) del D.Lgs 50/2016 si richiedono **prospezioni geofisiche e saggi archeologici** nelle aree cui la



documentazione archeologica attribuisce rischio alto, oltre che una mirata nuova ricognizione di superficie nell'area del sito pugliese della Masseria Facciomini.

Le indagini geofisiche dovranno essere definite sulla base di uno specifico progetto elaborato da soggetto con idonei requisiti, da perfezionarsi eventualmente anche a seguito di sopralluoghi congiunti sul posto, al fine dell'individuazione della metodologia più adeguata ai contesti e di un corretto posizionamento delle aree da sottoporre ad indagine.

I saggi archeologici, da eseguirsi ad opera di ditta specializzata nel settore OS25, dovranno assicurare una sufficiente campionatura dell'area di che trattasi; definizione del numero di saggi, collocazione ed estensione degli stessi potranno essere definiti all'esito degli eventuali sopralluoghi congiunti sul posto e dell'analisi delle risultanze delle suddette prospezioni geofisiche. Ulteriori prospezioni e saggi potranno essere richiesti a seguito della trasmissione e dell'analisi della documentazione richiesta.

Supporto Ales S.p.A.
arch. Ilaria Martella

Il funzionario del Servizio V della DG ABAP
arch. Serena Bisogno

Serena Bisogno

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO V DG ABAP
arch. Rocco Rosario TRAMUTOLA

R. Tramutola

(*) Per il SOPRINTENDENTE SPECIALE
per il PNRR
(dott. Luigi LA ROCCA)
IL DIRIGENTE
(arch. Rocco Rosario TRAMUTOLA)

R. Tramutola

(*) rif. delega nota prot. 36085 del 06/10/2022



MINISTERO
DELLA
CULTURA

SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA

Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4401

PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it