



## Modulo per la presentazione delle osservazioni per i piani/programmi/progetti sottoposti a procedimenti di valutazione ambientale di competenza statale

### Presentazione di osservazioni relative alla procedura di:

- Valutazione Ambientale Strategica (VAS) – art.14 co.3 D.Lgs.152/2006 e s.m.i.
- Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) – art.24 co.3 D.Lgs.152/2006 e s.m.i.
- Verifica di Assoggettabilità alla VIA – art.19 co.4 D.Lgs.152/2006 e s.m.i.

*(Barrare la casella di interesse)*

Il/La Sottoscritto/a \_\_\_\_\_ Ludovica Nigiotti \_\_\_\_\_

in qualità di legale rappresentante della Pubblica Amministrazione/Ente/Società/Associazione

\_\_\_\_\_ RWE RENEWABLES ITALIA srl \_\_\_\_\_  
*(Nel caso di persona giuridica - società, ente, associazione, altro)*

### PRESENTA

ai sensi del D.Lgs.152/2006, le **seguenti osservazioni** al

- Piano/Programma, sotto indicato
- Progetto, sotto indicato

*(Barrare la casella di interesse)*

ID: ..... **Impianto Eolico denominato "Poggio delle Campane" ubicato nel comune di Badia Tedalda (AR) e Sestino (AR) costituito da 8 (otto) aerogeneratori di potenza nominale 6,2 MW per un totale di 49,6 MW con relative opere connesse ed infrastrutture indispensabili nei comuni di Badia Tedalda e Sestino** *(inserire la denominazione completa del piano/programma ( procedure di VAS) o del progetto (procedure di VIA, Verifica di Assoggettabilità a VIA e **obbligatoriamente il codice identificativo ID: xxxx del procedimento**)*

*N.B.: eventuali file allegati al presente modulo devono essere unicamente in formato PDF e NON dovranno essere compressi (es. ZIP, RAR) e NON dovranno superare la dimensione di 30 MB. Diversamente NON potranno essere pubblicati.*

### OGGETTO DELLE OSSERVAZIONI

*(Barrare le caselle di interesse; è possibile selezionare più caselle):*

- Aspetti di carattere generale (es. struttura e contenuti della documentazione, finalità, aspetti procedurali)
- Aspetti programmatici (coerenza tra piano/programma/progetto e gli atti di pianificazione/programmazione territoriale/settoriale)
- Aspetti progettuali (proposte progettuali o proposte di azioni del Piano/Programma in funzione delle probabili ricadute ambientali)
- Aspetti ambientali (relazioni/impatti tra il piano/programma/progetto e fattori/componenti ambientali)
- Altro *(specificare)* \_\_\_\_\_

### ASPETTI AMBIENTALI OGGETTO DELLE OSSERVAZIONI

*(Barrare le caselle di interesse; è possibile selezionare più caselle):*

- Atmosfera
- Ambiente idrico

- Suolo e sottosuolo
- Rumore, vibrazioni, radiazioni
- Biodiversità (vegetazione, flora, fauna, ecosistemi)
- Salute pubblica
- Beni culturali e paesaggio
- Monitoraggio ambientale
- Altro (*specificare*) \_\_\_\_\_

**TESTO DELL' OSSERVAZIONE**

**Premesse e aspetti di carattere generale**

- In data 21/04/2023 [ID 9755] la Società RWE (di seguito la “**Società**”) ha presentato presso il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica - Direzione Generale Valutazioni Ambientali - Divisione V (di seguito “**Mase**” o “**Amministrazione precedente**”), istanza per l’avvio del procedimento di valutazione di impatto ambientale ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. 152/2006 (di seguito “**VIA**”) relativa al progetto di un impianto eolico della potenza complessiva di 39,6 MW, costituito da 6 aerogeneratori di potenza pari a 6,6 MW ciascuno e delle relative opere civili ed elettriche connesse da installarsi nei Comuni di Sestino (AR) (aerogeneratori), Badia Tedalda (AR), Borgo Pace e Mercatello sul Metauro (PU) (cavidotto di collegamento MT e cabina di trasformazione utente MT/AT) denominato “Sestino” (di seguito “**Progetto Sestino**” o “**Impianto Sestino**”).
- In data 05/05/2023 [ID 9787] e, dunque, in data successiva a quella dell’istanza depositata da parte della scrivente Società, la società Friel S.p.A. (di seguito “**Friel**”), presentava presso il Mase l’istanza di VIA relativa al progetto di un impianto eolico denominato "Poggio delle Campane" costituito da 8 (otto) aerogeneratori di potenza nominale 6,2 MW per un totale di 49,6 MW con relative opere connesse ed infrastrutture indispensabili e ubicato nei comuni di Badia Tedalda (AR) e Sestino (AR) (di seguito “**Progetto Poggio delle Campane**” o “**Impianto Poggio delle Campane**”).
- Il progetto presentato dalla Friel prevede l’ubicazione dell’Impianto Poggio delle Campane su aree limitrofe ed – in alcuni casi – identiche a quelle interessate dall’Impianto Sestino. Ed infatti, dalla sovrapposizione dei 2 progetti, emerge che l’Impianto Poggio delle Campane interferisce in modo significativo e sostanziale con il Progetto Sestino, della scrivente Società (si veda tavola allegata). Nello specifico, si evidenzia che, sotto il profilo tecnico, l’Impianto Poggio delle Campagne interferisce con l’Impianto Sestino in quanto vi è una considerevole sovrapposizione delle opere progettuali, con la conseguente inosservanza delle inter-distanze – previste della normativa di settore – con i 6 aerogeneratori dell’Impianto Sestino, di cui si riportano di seguito le coordinate:

<b>WTG</b>	<b>COORDINATE PIANE SISTEMA</b>		<b>COORDINATE PIANE SISTEMA</b>	
	<b>UTM WGS 84 – FUSO 33 NORD</b>		<b>GAUSS-BOAGA – ROMA 40 FUSO EST</b>	
	EST	NORD	EST	NORD

WTG_AG1	279174.72 0	4845683.23 0	2299164.29 9	4845771.33 7
WTG_AG2	278449.72 7	4845866.90 4	2298438.79	4845955.49
WTG_AG3	277884.64 7	4846107.01 7	2297874.55 7	4846195.18 0
WTG_AG4	277395.89 6	4845396.14 9	2297386.06	4845484.13
WTG_AG5	278298.33 4	4845257.34 6	2298288.46 0	4845345.83 7
WTG_AG6	279058.77 2	4844829.01 7	2299048.78	4844917.61

Chiariti gli aspetti tecnici, si segnala, inoltre, che sul sito internet del Mase, nella sezione “informazioni generali”, sono presenti diversi errori relativi, *inter alia*, alle caratteristiche tecniche dell’impianto Poggio delle Campane. Nello specifico, come evidenziato nella schermata del portale del Mase – riportata di seguito per comodità – l’Impianto Poggio delle Campane risulta essere un impianto fotovoltaico e non un impianto eolico. Sebbene si presume che si tratti di un errore meramente materiale, tale errore ha reso più gravosa la ricerca da parte della scrivente Società di ulteriori impianti eolici limitrofi all’Impianto Sestino che potessero interferire - come di fatto è successo – con l’impianto stesso, limitando di fatto il tempo utile a disposizione della scrivente per formulare le proprie osservazioni; infatti se si prova ad effettuare una ricerca esclusivamente tra impianti eolici, il Progetto Poggio delle Campane non figura tra i progetti eolici soggetti a VIA innanzi al Mase.

#### Informazioni generali

Opera: "DONNA LAURA" con potenza di picco pari a 17,37MWp ed opere accessorie da realizzarsi nel comune di Francavilla Fontana, San Michele Salentino e Lufiano

Progetto: Impianto Eolico denominato "Poggio delle Campane" ubicato nel comune di Badia Tedalda (AR) e Sestino (AR) costituito da 8 (otto) aerogeneratori di potenza nominale 6,2 MW per un totale di 49,6 MW con relative opere connesse ed infrastrutture indispensabili nei comuni di Badia Tedalda e Sestino

Proponente: Fri-el S.p.a.

Tipologia di opera: Fotovoltaici

Scadenza presentazione osservazioni: 15/06/2023

Altri progetti per la stessa opera: Mostra / Nascondi

#### Territori ed aree marine

Regioni: Toscana

Province: Arezzo

Comuni: Sestino, Badia Tedalda

Aree marine: Nessuna area marina

- Dal punto di vista strettamente documentale, giova segnalare quanto segue: in primo luogo il modulo di avviso al pubblico utilizzato è del 21/03/2023 e, pertanto, non risulta coincidere con l’ultimo modulo del 28/04/2023 presente sul sito del Mase, che, pertanto, era già disponibile al momento della presentazione dell’istanza; in secondo luogo si è riscontrato che relativamente al (i) preventivo di connessione (elaborato n. 224313\_D\_R\_0207\_00\_Prev\_connes) e (ii) alla relazione anemologica (elaborato n. 224313-D-R-0400-00 Rel anemo) sono stati caricati solo ed esclusivamente i frontespizi, rendendo impossibile visionare il contenuto di tali elaborati.

Sul punto è opportuno segnalare che il preventivo di connessione è espressamente richiesto dal modulo di istanza di VIA, e, quindi, rappresenta un documento essenziale ai fini dell’avvio del

procedimento e dunque della procedibilità dell'istanza di VIA; con riferimento alla relazione anemologica si osserva che i contenuti di tale elaborato sono alla base di numerosi altri elaborati, come le stime di produzione su come orientare le ellissi di interferenza e, pertanto, tali contenuti sono fondamentali per formulare puntuali osservazioni su eventuali interferenze con il Progetto Sestino.

Come già correttamente osservato dalla Società Mountain Wilderness Italia aps (di seguito la “**Società Mountain**”) con nota prot. n. MASE-2023-0095970, “*mancando l'intero contenuto della relazione anemologica (...) non è stato possibile consultare i dati ivi riportati per le necessarie valutazioni (...) in contrasto con il D.lgs. 152/2006 che all'articolo 24 recita “chiunque abbia interesse può prendere visione, sul sito web, del progetto e della relativa documentazione e presentare le proprie osservazioni all'autorità competente, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi”*”.

In aggiunta a quanto già rappresentato dalla Società Mountain, preme evidenziare che la mancata pubblicazione degli elaborati di cui ai punti (i) e (ii) sopra, ove non sia frutto di un mero errore materiale, è in contrasto non solo con la *ratio* sottesa agli articoli 23 e 24 del D.lgs. 152/2006 ma anche ai principi di trasparenza e pubblicità che devono orientare l'agire della pubblica amministrazione. Ed infatti, nella consapevolezza che l'articolo 21 del D.lgs. 152/2006, *inter alia*, tuteli la riservatezza di eventuali informazioni industriali o commerciali indicate dal proponente, è opportuno che l'Amministrazione – laddove sia stata effettivamente presentata una richiesta di riservatezza da parte della Friel - fornisca una motivazione che indichi le ragioni e le valutazioni che hanno portato il Mase a ritenere prevalente l'interesse privato della Friel alla riservatezza dei documenti citati rispetto all'interesse pubblico all'informazione ambientale, nonché motivare perché – in alternativa – l'Amministrazione procedente non abbia disposto l'accesso parziale alle informazioni contenute nei documenti di cui ai punti (i) e (ii), così come previsto dall'articolo 5 del D.lgs. 195/2005, sull' 'accesso del pubblico all'informazione ambientale.

### **Aspetti Progettuali**

La documentazione archeologica non appare redatta in conformità con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 febbraio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 14 aprile 2022, “*Linee guida per la procedura di verifica dell'interesse archeologico e individuazione di procedimenti semplificati*” considerato che tutti i file prodotti sono in formato pdf e non sono presenti i template QGIS, che rappresentano l'unica modalità ufficiale di elaborazione del documento VIARCH, come indicato dalle linee guida approvate con il decreto sopra citato. Pertanto, la documentazione archeologica prodotta è da considerarsi non conforme alla vigente normativa.

### **Aspetti Ambientali**

Con riferimento alla Vegetazione, flora, fauna ed ecosistemi (ai sensi della nuova normativa di settore si richiede di analizzare la componente Biodiversità) si evidenzia quanto segue:

- a) *Vegetazione e flora*: i dati di letteratura sono estremamente scarni, non vi è alcun riferimento all'eventuale presenza di specie di interesse comunitario nell'area interessata dai lavori, né sono stati effettuati i rilievi di campo. Anche la specifica relazione faunistica e floristica è carente e basata solo su bibliografia.

Nello specifico mancano i seguenti elaborati:

- ✓ **carte della vegetazione, carte delle fisionomie vegetali, necessari in scala 1/10.000 per un areale di almeno 4-5 km, restituita, almeno per le aree di interesse progettuale sulla base di indagini in sito,**
  - ✓ **la valutazione delle essenze arboree interferite e che devono essere ripiantate, il loro numero, l'età, il loro stato di salute, il loro pregio, ect,**
  - ✓ **la valutazione delle essenze arbustive di pregio interferite e che devono essere ripiantate,**
  - ✓ **manca l'analisi delle metodologie di estirpazione e reimpianto,**
  - ✓ **l'individuazione dell'area dove andare a ripiantare le essenze arboree interferite.**
- b) **Fauna:** la relazione è basata solo su dati prevalentemente di bibliografia e piuttosto scarni. L'elaborato denominato "Relazione faunistica e floristica" è inadeguato in quanto non fornisce una seria valutazione degli impatti dell'Impianto Poggio delle Campane. **L'analisi dell'avifauna e della chiroptero fauna non è frutto di un monitoraggio secondo l'approccio B.A.C.I.** Inoltre, non si ha evidenza dei seguenti dati: (i) della descrizione della metodologia seguita (ii) dei punti di ascolto (iii) dei punti di osservazione (iii) di quanti sopralluoghi sono stati eseguiti e (iv) dei risultati e delle analisi eseguite.
- c) **Ecosistemi:** **l'analisi è quasi assente; manca la carta degli ecosistemi, necessaria in scala 1/10.000 per un areale di almeno 4-5 km, restituita sulla base di indagini in sito almeno per le aree di interesse progettuale.**
- d) **Habitat:** **l'analisi è del tutto assente; non vi è alcun riferimento agli habitat di interesse comunitario, né vi è evidenza dei rilievi di campo. Inoltre, manca la carta degli habitat, necessaria in scala 1/10.000 per un areale di almeno 4-5 km, restituita sulla base di indagini in sito almeno per le aree di interesse progettuale.**

Alla luce di quanto rappresentato, la scrivente Società si riserva, in esito ad un opportuno riscontro sui punti sopra sollevati, ed avuto pieno accesso alle informazioni necessarie a poter esercitare le proprie facoltà di controinteressato ai sensi di legge, di proporre ulteriori osservazioni.

Il/La Sottoscritto/a dichiara di essere consapevole che, ai sensi dell'art. 24, comma 7 e dell'art.19 comma 13, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., le presenti osservazioni e gli eventuali allegati tecnici saranno pubblicati sul Portale delle valutazioni ambientali VAS-VIA del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ([www.va.minambiente.it](http://www.va.minambiente.it)).

**Tutti i campi del presente modulo devono essere debitamente compilati. In assenza di completa compilazione del modulo l'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare se i dati forniti risultano sufficienti al fine di dare seguito alle successive azioni di competenza.**

## ELENCO ALLEGATI

Allegato 1 - Dati personali del soggetto che presenta l'osservazione

Allegato 2 - Copia del documento di riconoscimento in corso

Allegato 3 – Interferenze Friel Rev01



Luogo e data Roma 15/06/2023

Il/La dichiarante

Firmato digitalmente da: Ludovica Nigiotti  
Data: 15/06/2023 17:23:30

---

(Firma)

Legenda

- Ellissi RWE
- Ellissi Friel
- Torri RWE
- Torri Friel

