

m_ante.MASE.REGISTRO UFFICIALE.INGRESSO.010112023-2023



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE

ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

05-01-00 - Direzione Generale dell'Ambiente

Ministero della Transizione Ecologica - Direzione
 generale valutazioni ambientali
 va@PEC.mite.gov.it
 Ministero della Transizione Ecologica - Commissione
 Tecnica PNRR/PNIEC
 COMPNIEC@PEC.mite.gov.it
 e p.c. Ministero della cultura - Soprintendenza
 Speciale per il Piano di Ripresa e Resilienza
 ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

Oggetto: [ID: 9277] Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.), ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 152/2006, e s.m.i, relativa al progetto fotovoltaico "Energia dell'Olio Sardo", sito in nei Comuni di Pabillonis e Guspini (SU), da 52,557 MWp e relative opere di connessione alla R.T.N. Proponente: Pacifico Lapislazzuli S.r.l. - Autorità Competente: Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (M.A.S.E.).
Trasmissione osservazioni. Integrazione.

In riferimento al procedimento di V.I.A. in oggetto, per il quale questa Direzione Generale ha già inviato le osservazioni di competenza, con nota prot. D.G.A. n. 11390 del 07.04.2023, si trasmettono, ad integrazione della stessa, i contributi istruttori resi dal Servizio Demanio e Patrimonio di Cagliari, con nota prot. n. 16523 del 17.04.2023 (prot. D.G.A. n. 12231 del 19.04.2023) e dal Servizio del Genio civile di Cagliari, con nota prot. n. 20633 del 19.05.2023 (prot. D.G.A. n. 15592 di pari data).

Nel restare a disposizione per eventuali chiarimenti, si porgono cordiali saluti.

Il Direttore Generale

Delfina Spiga

Siglato da :

SILVIA PUTZOLU

PAOLO PISANO

DANIELE SIUNI



Firmato digitalmente da
 Delfina Spiga
 05/06/2023 18:31:52



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE SOS ENTES LOCALES, FINANTZIAS E URBANISTICA

ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE E URBANISTICA

04-01-00 - Direzione Generale degli Enti Locali e Finanze

04-01-03 - Servizio Demanio e Patrimonio di Cagliari

Direzione Generale dell'Ambiente - RAS
difesa.ambiente@pec.regione.sardegna.it
e p.c. Servizio Genio Civile Cagliari
lpp.gcc@pec.regione.sardegna.it

Oggetto: VIA027 – Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.) ai sensi dell'art.23 del D.Lgs 52/2006 relativa al progetto fotovoltaico "Energia dell'Olio Sardo", sito nei Comuni di Pabillonis e Guspini (SU), da 52,557 MWp, e relative opere di connessione alla R.T.N. Proponente: Pacifico Lapislazzuli S.r.l. - Autorità Competente: Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (M.A.S.E.).
Richiesta contributi istruttori.Nota riscontro.

Con la presente si riscontra la richiesta di contributi istruttori sull'intervento di cui all'oggetto, inoltrata dalla Direzione Generale dell'Ambiente della Regione Autonoma della Sardegna, acquisita da questo Servizio Demanio e Patrimonio di Cagliari con prot. n. 0012272 del 22/03/2023.

- RICHIAMATA la nota del M.A.S.E. prot. n. 35105 del 09.03.2023 (prot. D.G.A. n. 7737 di pari data) in cui si invitano i soggetti in indirizzo a voler inoltrare, per quanto di competenza, i propri contributi istruttori;
- VISTI gli elaborati grafici e testuali disponibili all'indirizzo <https://va.mite.gov.it/it-IT/Oggetti/Documentazione/9437/13851>;
- VISTA la relazione tecnica redatta da questo Settore in cui si rileva che l'intervento proposto è ubicato nell'area compresa tra i corpi idrici denominati rispettivamente **Canale Trottu, Flumini Bellu e Flumini Mannu di Pabillonis** sui quali confluirebbe una rete di canali rappresentati esclusivamente nella tavoletta IGM "Guspini" ma non nella rete idrografica della Sardegna e nelle mappe catastali d'impianto del Catasto Terreni, in particolare il F.°30 sez. C del Comune di Guspini;
- RICHIAMATO l'art. 96 del R.D. n. 523/1904 secondo il quale nessuno può realizzare opere nel demanio idrico senza il permesso dell'Autorità Amministrativa;

SI COMUNICA

che, non essendo state rilevate interferenze dei lavori di cui all'oggetto con beni inquadabili nel novero del demanio idrico/idraulico sui quali la Regione Sardegna detiene il diritto dominicale, anche in presenza dell'Autorizzazione corredata dal Nulla Osta definitivo da parte di tutti gli Enti e soggetti interessati, non



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE SOS ENTES LOCALES, FINANTZIAS E URBANISTICA

ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE E URBANISTICA

ricorrerebbero i presupposti per il rilascio della Concessione demaniale e l'applicazione del relativo canone.

Si resta a disposizione per ogni eventuale chiarimento in relazione alla presente nota

Il Direttore del Servizio

Sabina Bullitta

Istruttore tecnico: Antioco Zucca

Siglato da :

STEFANIA ZEDDA



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SOS TRABALLOS PUBLICOS

ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI

08-01-00 - Direzione Generale dei Lavori Pubblici

08-01-30 - Servizio del Genio civile di Cagliari

05-01-00 - Direzione Generale dell'Ambiente

Oggetto: [ID: 9277] Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.), Oggetto: ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 152/2006, e s.m.i, relativa al progetto fotovoltaico "Energia dell'Olio Sardo", sito nei Comuni di Pabillonis e Guspini (SU), da 52,557 MWp, e relative opere di connessione alla R.T.N. Proponente: Pacifico Lapislazzuli S.r.l. – Autorità Competente: Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (M.A.S.E.). Richiesta contributi istruttori. Riscontro - Cod. prat.: IA 2023-0140.

Con riferimento alla comunicazione di codesta Direzione Generale dell'Ambiente, prot. n. 8829 del 17.03.2023, acquisita al protocollo della Direzione Generale dei Lavori Pubblici in data 21.03.2023 con il n. 12128, relativa al procedimento in oggetto, e con la quale si rendono disponibili i documenti progettuali relativi all'intervento previsto per le valutazioni di competenza, si rappresenta quanto segue.

L'intervento consiste nella realizzazione di un impianto fotovoltaico di potenza di picco pari a 52.557 kWp costituito da 86.160 moduli fotovoltaici da ubicarsi in agro di Pabillonis. La Soluzione Tecnica Minima Generale prevede che la centrale venga collegata in antenna a 36 kV sulla sezione 36 kV di una nuova Stazione Elettrica (SE) di trasformazione della RTN a 220/150/36kV, da inserire in entra-esce alla linea RTN 220 kV "SulcisOristano". Il cavidotto di connessione alla RTN della centrale fotovoltaica ha una lunghezza di circa 10,3 km e interessa i territori dei Comuni di Guspini e Pabillonis.

Per quanto di competenza, questo Ufficio rilascia l'approvazione ai sensi dell'art. 93 e seguenti del R.D. 25 luglio 1904, n. 523, di opere interferenti con i corsi d'acqua individuati nella cartografia catastale e tecnica regionale, nella cartografia dell'Istituto Geografico Militare - Carta topografica d'Italia-serie 25V edita per la Sardegna dal '58 al '65 - compresi, inoltre, quei corsi d'acqua che allo stato attuale seguono un percorso diverso a causa di evoluzione naturale o a causa di interventi di deviazione o derivazione, nonché quelli individuati in sede di sopralluogo; nell'individuazione si tiene conto delle disposizioni contenute nella normativa specifica in materia e del reticolo idrografico approvato con Del. n.3 del C.I. Autorità di Bacino regionale del 30.07.2015 ai fini PAI.

A tal proposito, l'attività istruttoria svolta dall'Ufficio scrivente, ha rilevato l'interferenza (in parallelismo o attraversamento) delle opere previste nell'area di ubicazione dell'impianto fotovoltaico e lungo la rete di



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE SOS TRABALLOS PUBLICOS

ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI

cavidotti di connessione con i seguenti elementi del reticolo idrografico (elencati a partire dal sito dell'impianto):

- Fiume_8747;
- Fiume_41511;
- Fiume_28453;
- Fiume_7956;
- Fiume_27585;
- Fiume_637;
- Fiume_22477;
- Fiume_13021;
- Gora Is Mulinus;
- Riu Melas.

Al fine di consentire a questo Servizio di emettere il parere di competenza ex art. 93 del R.D. n. 523/1904, vista la carenza documentale in proposito, si richiede di indicare le modalità di risoluzione delle interferenze di ognuno degli elementi idrici sopra indicati ed, in particolare nel caso di attraversamento, di dettagliare opportunamente la tipologia mediante rappresentazione grafica (planimetria e sezione). Riguardo gli attraversamenti si ricorda che le modalità dovranno essere coerenti con i vincoli di cui all'art. 21, comma 2, lettera c) delle NdA del P.A.I.

Si informa, altresì, che, come prospettato nell'elaborato progettuale N° 38 (Relazione cavidotti) per quanto riguarda l'attraversamento da parte del cavidotto del Fiume_7956 (Ponte A) e del Fiume_27585 (Ponte B), le infrastrutture a rete possono essere realizzate in appoggio mediante zancature (o in trincea o similari) ad attraversamenti (quali ponti stradali) esistenti e realizzati prima dell'entrata in vigore del PAI (in assenza di alloggi all'uopo destinati, quali cavedi o similari, autorizzati) solo se i medesimi attraversamenti rispettano le disposizioni contenute nella "*Direttiva per lo svolgimento delle verifiche di sicurezza delle infrastrutture esistenti di attraversamento viario o ferroviario del reticolo idrografico della Sardegna nonché delle altre opere interferenti*" approvata con Delibera del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino della Sardegna, n.2 del 17.10.2017, ciò indipendentemente dal fatto che le stesse opere d'arte ricadano o meno in aree pericolose perimetrare dal P.A.I.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE SOS TRABALLOS PUBLICOS

ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI

Riguardo le opere previste in particolare nell'area destinata all'impianto fotovoltaico, si rammenta che dovranno essere rispettate le disposizioni del Capo VII – "Polizia delle acque pubbliche" del Regio Decreto 523/1904; in particolare, come esplicitato all'art. 96 lett. f), all'interno di una fascia di 10 metri dalle sponde dei corsi d'acqua l'esecuzione di opere edili (fabbriche e scavi) sono vietate; solo nel caso di recinzioni (da intendersi in rete metallica e infisse nel terreno naturale, comunque non realizzate con muratura continua) la distanza di rispetto è da considerarsi non inferiore ai metri 4.00.

Per eventuali informazioni pregasi contattare il Coordinatore del settore opere idrauliche e assetto idrogeologico, Dott. Ing. Enrico Gavaudo (tel. 070 6066937; mail: egavaudo@regione.sardegna.it) o il funzionario incaricato dell'istruttoria della pratica di che trattasi, Dott. Giuseppe Piras (tel. 070 6062415; mail: giusepiras@regione.sardegna.it).

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

(art. 30, c. 4 della L.R. 31/1998 e ss.mm.ii.)

Dott. Ing. Costantino Azzena

(firmato digitalmente)

Siglato da :

ENRICO GAVAUDO