

Relazione tecnica descrittiva

Progetto definitivo

Impianto agrivoltaico "F-CORTE"

Comune di Sassari (SS)

Località "Strada Vicinale La Corte-Campanedda



| N. REV. | DESCRIZIONE | ELABORATO | CONTROLLATO | APPROVATO | IT/FTV/F-CORTE/PDF/C/RT/001-a |
|---------|-------------|-----------|-------------------|-------------------|---|
| 0 | Emissione | I.A.T. | Asja Nurra s.r.l. | G.F. – IAT s.r.l. | 17/04/2023 Corso Vittorio Emanuele II, 6 10123 Torino - Italia asja.nurra@pec.it |

| | | |
|--|--|--|
| COMMITTENTE  | OGGETTO IMPIANTO AGRIVOLTAICO "F-CORTE" PROGETTO DEFINITIVO | COD. ELABORATO IT/FTV/F-CORTE/PDF/C/RT/001-a |
|  CONSULENZA E PROGETTI www.iatprogetti.it | TITOLO RELAZIONE TECNICA DESCRITTIVA | PAGINA 1 di 118 |

INDICE

| | | |
|------------|--|-----------|
| 1 | PREMESSA GENERALE | 4 |
| 2 | DATI DEL PROPONENTE E CAPACITA' ECONOMICO/GESTIONALI E IMPRENDITORIALI | 6 |
| 3 | DEFINIZIONI..... | 7 |
| 4 | LO SCENARIO DI RIFERIMENTO | 9 |
| 4.1 | La strategia energetica europea e nazionale..... | 9 |
| 4.2 | Governance del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)..... | 14 |
| 4.3 | Stato dell'arte della tecnologia solare fotovoltaica per gli impianti "utility scale" | 19 |
| 4.3.1 | <i>Premessa</i> | 19 |
| 4.3.2 | <i>Aspetti generali.....</i> | 20 |
| 4.3.3 | <i>I moduli FV</i> | 22 |
| 4.3.4 | <i>Modalità di posa dei moduli</i> | 27 |
| 4.3.5 | <i>Gli inverter</i> | 28 |
| 4.3.6 | <i>I criteri di dimensionamento: potenza DC e AC.....</i> | 29 |
| 4.4 | Impatto e sostenibilità ambientale | 30 |
| 5 | INQUADRAMENTO TERRITORIALE ED URBANISTICO..... | 32 |
| 5.1 | Ubicazione dell'area di intervento..... | 32 |
| 5.2 | Inquadramento urbanistico e norme di tutela del territorio | 39 |
| 5.2.1 | <i>Inquadramento urbanistico – Piano Urbanistico Comunale (P.U.C.) di Sassari.....</i> | 39 |
| 5.2.2 | <i>Analisi dei vincoli di carattere paesaggistico-ambientale.....</i> | 39 |
| 5.3 | Inquadramento geologico generale | 42 |
| 6 | CONFIGURAZIONE GENERALE DELL'IMPIANTO..... | 48 |
| 6.1 | Criteri di scelta del sito | 48 |
| 6.2 | Criteri di inserimento territoriale e ambientale..... | 49 |
| 6.3 | Lay-out del sistema fotovoltaico e potenza complessiva..... | 51 |
| 6.4 | Potenzialità energetica del Sito ed analisi di producibilità dell'impianto | 53 |
| 6.4.1 | <i>Premessa</i> | 53 |
| 6.4.2 | <i>I risultati del calcolo</i> | 53 |
| 6.4.2.1 | <i>Stima dell'irraggiamento globale ed incidente sul piano dei collettori.....</i> | 53 |
| 6.4.2.2 | <i>Simulazione energetica</i> | 55 |
| 6.5 | Principali ricadute ambientali positive..... | 57 |
| 6.5.1 | <i>Premessa</i> | 57 |
| 6.5.2 | <i>Contributo alla riduzione delle emissioni di CO₂.....</i> | 57 |
| 6.5.3 | <i>Emissioni evitate di inquinanti atmosferici.....</i> | 59 |

| | | |
|--|--|--|
| COMMITTENTE  | OGGETTO IMPIANTO AGRIVOLTAICO "F-CORTE" PROGETTO DEFINITIVO | COD. ELABORATO IT/FTV/F-CORTE/PDF/C/RT/001-a |
|  CONSULENZA E PROGETTI www.iatprogetti.it | TITOLO RELAZIONE TECNICA DESCRITTIVA | PAGINA 2 di 118 |

| | | |
|----------|--|-----------|
| 6.5.4 | <i>Risparmio di risorse energetiche non rinnovabili</i> | 60 |
| 7 | DESCRIZIONE TECNICA DEI COMPONENTI DELL'IMPIANTO | 61 |
| 7.1 | Componenti principali e criteri generali di progettazione strutturale ed elettromeccanica | 61 |
| 7.2 | Gli inseguitori monoassiali | 62 |
| 7.2.1 | <i>Caratteristiche principali</i> | 63 |
| 7.2.2 | <i>Durata e trattamento protettivo dei componenti in acciaio</i> | 64 |
| 7.2.3 | <i>I pali di sostegno</i> | 65 |
| 7.3 | Moduli fotovoltaici | 66 |
| 7.4 | Schema a blocchi impianto fotovoltaico | 69 |
| 7.5 | Cabina Elettrica Utente | 70 |
| 7.6 | Quadro Elettrico a 36kV – Cabina di raccolta | 71 |
| 7.7 | Cavi di distribuzione dell'energia a 36 kV | 74 |
| 7.8 | Unità di conversione e trasformazione | 76 |
| 7.9 | Cavi di distribuzione dell'energia in Bassa Tensione (BT) in c.a. e c.c. | 79 |
| 7.9.1 | <i>Cavi lato c.a. bassa tensione</i> | 79 |
| 7.9.2 | <i>Cavi lato a.c in bassa tensione all'interno degli edifici</i> | 79 |
| 7.9.3 | <i>Cavi lato c.c. bassa tensione</i> | 80 |
| 7.9.4 | <i>Modalità di posa principale cavi b.t.</i> | 80 |
| 7.10 | Quadri elettrici BT lato c.a. | 80 |
| 7.11 | Quadri di campo e di parallelo stringhe lato c.c. | 81 |
| 7.12 | Misura dell'energia | 82 |
| 7.12.1 | <i>Aspetti generali</i> | 82 |
| 7.13 | Cabine prefabbricate | 83 |
| 7.14 | Software per visualizzazione, monitoraggio, telesorveglianza | 84 |
| 7.15 | Impianto di videosorveglianza | 85 |
| 7.16 | Stazione meteorologica | 85 |
| 8 | PROGETTAZIONE DELL'IMPIANTO AGRIVOLTAICO AVANZATO | 86 |
| 8.1 | La definizione normativa di "agro-voltaico" | 86 |
| 8.2 | Le Linee Guida ministeriali in materia di impianti agrivoltaici | 87 |
| 8.2.1 | <i>Premessa</i> | 87 |
| 8.2.2 | <i>Caratteristiche e requisiti degli impianti agrivoltaici</i> | 89 |
| 8.2.2.1 | Requisito A: riconducibilità dell'impianto alla definizione di "agrivoltaico" | 89 |
| 8.2.2.2 | Requisito B: gestione orientata alla produzione sinergica di energia elettrica e prodotti agricoli | 90 |

| | | |
|---|--|--|
| COMMITTENTE  | OGGETTO IMPIANTO AGRIVOLTAICO "F-CORTE" PROGETTO DEFINITIVO | COD. ELABORATO IT/FTV/F-CORTE/PDF/C/RT/001-a |
|  CONSULENZA E PROGETTI www.iatprogetti.it | TITOLO RELAZIONE TECNICA DESCRITTIVA | PAGINA 3 di 118 |

| | | |
|------------|---|------------|
| 8.2.2.3 | Requisito C: adozione di soluzioni integrate innovative con moduli elevati da terra | 91 |
| 8.2.2.4 | Requisiti D ed E: sistemi di monitoraggio..... | 92 |
| 8.2.3 | <i>Conclusioni</i> | 95 |
| 8.3 | Rispondenza del progetto ai requisiti A, B, C, D ed E | 96 |
| 9 | OPERE ACCESSORIE | 102 |
| 9.1 | Preparazione dell'area | 102 |
| 9.2 | Recinzioni e cancelli | 102 |
| 9.3 | Scavi per posa cavidotti | 103 |
| 9.4 | Interventi di mitigazione e inserimento ambientale | 103 |
| 10 | MOVIMENTI DI TERRA | 106 |
| 10.1.1 | <i>Scavi per la realizzazione dei cavidotti e opere di regimazione idrica</i> | 106 |
| 11 | DESCRIZIONE DEL PROCESSO COSTRUTTIVO | 108 |
| 11.1 | Indicazioni generali per l'esecutore dei lavori..... | 108 |
| 11.2 | Descrizione del contesto in cui è collocata l'area del cantiere | 108 |
| 11.3 | Principali lavorazioni previste | 109 |
| 11.4 | Impianto elettrico di cantiere..... | 111 |
| 11.5 | Precauzioni aggiuntive con impianti FV | 112 |
| 11.6 | Tempi di realizzazione..... | 112 |
| 12 | POSSIBILI RICADUTE SOCIALI, OCCUPAZIONALI ED ECONOMICHE DELL'INTERVENTO A LIVELLO LOCALE | 113 |
| 13 | NORMATIVA DI RIFERIMENTO | 114 |
| 13.1 | Norme legislative generali, nazionali e regionali | 114 |
| 13.2 | Opere in cemento armato | 115 |
| 13.3 | Norme tecniche impianti elettrici | 116 |
| 13.4 | Norme ARERA | 116 |
| 13.5 | Norme e Codice di Rete Terna..... | 117 |
| 13.6 | Altri documenti tecnici..... | 117 |

| | | |
|---|--|--|
| COMMITTENTE  | OGGETTO IMPIANTO AGRIVOLTAICO "F-CORTE" PROGETTO DEFINITIVO | COD. ELABORATO IT/FTV/F-CORTE/PDF/C/RT/001-a |
|  CONSULENZA E PROGETTI www.iatprogetti.it | TITOLO RELAZIONE TECNICA DESCRITTIVA | PAGINA 4 di 118 |

1 PREMESSA GENERALE

La Società Asja Nurra s.r.l., con sede legale a Torino (TO) in Corso Vittorio Emanuele II n. 6, intende realizzare un impianto agrivoltaico per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile su terreni ubicati in agro del Comune di Sassari (Provincia di Sassari), in località "La Corte", e denominato "F-CORTE".

Il sistema agro-energetico in progetto si conforma ai requisiti previsti dalle Linee guida in materia di impianti agrivoltaici, pubblicate dal Ministero della transizione ecologica il 27 giugno 2022 ai fini dell'accesso agli incentivi PNRR (c.d. "agrivoltaico avanzato"). A tale riguardo si evidenzia che i titolari delle aziende agricole che attualmente esercitano l'attività agricola/zootecnica sui fondi interessati dall'impianto sono al momento interessati a proseguire le proprie attività in sinergia con l'operatore elettrico ed è quindi intenzione del medesimo di affidare lo svolgimento delle attività agricole/zootecniche a tali aziende. Resta in ogni caso inteso che nel corso della vita utile dell'impianto tali soggetti potranno essere sostituiti da altre aziende agricole.

L'impianto avrà una potenza complessiva AC di 26 MW, data dalla somma delle potenze nominali dei singoli inverter (potenza nominale lato DC pari a 32,07 MW_P), e sarà costituito da n.92 inseguitori monoassiali con orientazione secondo l'asse nord-sud (n. 92 *tracker* da n. 2x14 moduli FV e n. 835 *tracker* da n. 2x28 pannelli FV).

L'intervento ha ottenuto il preventivo di connessione di cui al Codice pratica TERNA n. 202201969 relativo ad una potenza in immissione di 26 MW.

In accordo con la citata STMG l'impianto sarà collegato in antenna sulla sezione a 36 kV della futura Stazione Elettrica (SE) di Trasformazione 150/36 kV della RTN, denominata "Fiumesanto 2", da inserire in entra – esce alle linee esistenti RTN a 150 kV "Fiumesanto – Porto Torres" (n. 342 e n. 343) e alla futura linea 150 kV "Fiumesanto – Porto Torres" prevista nel Piano di Sviluppo di Terna.

Il campo solare sarà suddiviso in n. 2 blocchi di potenza (sottocampi), ciascuno dei quali invierà l'energia prodotta alle cabine di conversione e trasformazione (*power station*) equipaggiate con inverter centralizzati da 4,2/4,4 MW e n. 1 trasformatore elevatore da 4,2/4,4 MW. All'interno di suddette cabine si eleverà la tensione dal livello BT di 630/660 V, fornita in uscita dagli inverter, alla tensione di 36 kV per il successivo vettoriamento dell'energia alla cabina di raccolta posta al confine dell'area utile dell'impianto; questa sarà collegata alla cabina elettrica utente posta nei pressi della futura SE RTN 36/150kV "Fiumesanto 2" in loc. *Tribuna* (Sassari).

La produzione di energia annua dell'impianto è stimata in circa 68 GWh/anno, pari al fabbisogno energetico di circa 27.200 famiglie.

L'elettrodotto in antenna a 36 kV per il collegamento alla citata Stazione RTN costituisce impianto di utenza per la connessione, mentre lo stallo arrivo produttore a 36 kV nella medesima stazione

| | | |
|---|--|--|
| COMMITTENTE  | OGGETTO IMPIANTO AGRIVOLTAICO "F-CORTE" PROGETTO DEFINITIVO | COD. ELABORATO IT/FTV/F-CORTE/PDF/C/RT/001-a |
|  www.iatprogetti.it | TITOLO RELAZIONE TECNICA DESCRITTIVA | PAGINA 5 di 118 |

costituisce impianto di rete per la connessione.

In attesa della pubblicazione delle specifiche tecniche da parte di Terna su cavi, celle e apparecchiature per le connessioni a 36 kV (attualmente oggetto di valutazione, indagine di mercato e verifiche di cantiere da parte di Terna), ogni indicazione qui riportata ai cavi a 36 kV deve intendersi riferita a cavi da 20,8/36 kV o cavi da 26/45 kV commercialmente disponibili e idonei allo scopo.

| | | |
|---|--|--|
| COMMITTENTE  | OGGETTO IMPIANTO AGRIVOLTAICO "F-CORTE" PROGETTO DEFINITIVO | COD. ELABORATO IT/FTV/F-CORTE/PDF/C/RT/001-a |
|  CONSULENZA E PROGETTI www.iatprogetti.it | TITOLO RELAZIONE TECNICA DESCRITTIVA | PAGINA 6 di 118 |

2 DATI DEL PROPONENTE E CAPACITA' ECONOMICO/GESTIONALI E IMPRENDITORIALI

La società Proponente Asja Nurra S.r.l., con sede legale a Torino in Corso Vittorio Emanuele II n. 6 e sede operativa in Rivoli (TO) in Via Ivrea n. 70, fa parte del gruppo Asja il cui capofila è Asja Ambiente Italia S.p.A., società operativa dal 1995 nella produzione di energia verde da biogas, eolico e fotovoltaico, in Italia e all'estero.

La mission aziendale è lo sviluppo ecosostenibile, perseguito mediante la realizzazione di nuovi progetti nel settore dell'energia rinnovabile e dell'efficienza energetica per contribuire attivamente alla lotta al cambiamento climatico.

I valori aziendali fondono armoniosamente lo sviluppo imprenditoriale e la responsabilità sociale, attraverso:

- la responsabilità verso le persone e l'ambiente;
- la legalità e la trasparenza;
- l'innovazione e il miglioramento continuo.

| | | |
|---|--|--|
| COMMITTENTE  | OGGETTO IMPIANTO AGRIVOLTAICO "F-CORTE" PROGETTO DEFINITIVO | COD. ELABORATO IT/FTV/F-CORTE/PDF/C/RT/001-a |
|  www.iatprogetti.it | TITOLO RELAZIONE TECNICA DESCRITTIVA | PAGINA 7 di 118 |

3 DEFINIZIONI

Per le finalità del presente documento si applicano le definizioni riportate nel Glossario del Codice di trasmissione, dispacciamento, sviluppo e sicurezza della rete (in seguito Codice di Rete). Nel seguente elenco si riportano alcune di esse, integrate secondo quanto riportato nella Guida Tecnica Terna recante le "Condizioni generali di connessione alle reti AT" delle centrali fotovoltaiche.

Campo fotovoltaico: insieme di tutte le stringhe fotovoltaiche di un sistema dato.

Cella fotovoltaica: elemento minimo che manifesta l'effetto fotovoltaico, cioè che genera una tensione elettrica in corrente continua quando è sottoposto ad assorbimento di fotoni della radiazione solare.

Centrale Fotovoltaica (o impianto fotovoltaico): insieme di uno o più campi fotovoltaici e di tutte le infrastrutture e apparecchiature richieste per collegare gli stessi alla rete elettrica ed assicurarne il funzionamento.

Interruttore Generale: interruttore la cui apertura assicura la separazione dell'intera Centrale Fotovoltaica dalla rete del Gestore. Una Centrale Fotovoltaica può essere connessa alla rete anche con più di un Interruttore Generale.

Interruttore di Inverter: interruttore la cui apertura assicura la separazione del singolo inverter dalla rete.

Inverter (o convertitore di potenza c.c./c.a.): apparecchiatura impiegata per la conversione della corrente continua prodotta dai moduli fotovoltaici in corrente alternata monofase o trifase.

Linee di sottocampo: linee di media tensione che raccolgono la produzione parziale della Centrale Fotovoltaica sulla sezione MT dell'impianto d'utenza.

Maximum Power Point (MPP): punto di massima potenza. È il punto di funzionamento del pannello fotovoltaico in cui questo rilascia la potenza massima possibile, espressa in kW PICCO (kWp). Il massimo punto di potenza varia a seconda dell'irraggiamento e della temperatura dell'ambiente.

Modulo fotovoltaico: il più piccolo insieme di celle fotovoltaiche interconnesse e protette dall'ambiente circostante.

Pannello fotovoltaico: gruppo di moduli pre-assemblati, fissati meccanicamente insieme e collegati elettricamente.

Potenza nominale o di targa dell'inverter: potenza attiva massima alla tensione nominale che può essere fornita con continuità da ogni singolo inverter nelle normali condizioni di funzionamento. È riportata nei dati di targa. È espressa in kW.

Potenza apparente dell'inverter: potenza apparente del singolo inverter alla tensione nominale

| | | |
|---|--|--|
| COMMITTENTE  | OGGETTO IMPIANTO AGRIVOLTAICO "F-CORTE" PROGETTO DEFINITIVO | COD. ELABORATO IT/FTV/F-CORTE/PDF/C/RT/001-a |
|  www.iatprogetti.it | TITOLO RELAZIONE TECNICA DESCRITTIVA | PAGINA 8 di 118 |

nelle normali condizioni di funzionamento. È riportata nei dati di targa. È espressa in kVA.

Potenza nominale della Centrale Fotovoltaica (Pn): Corrisponde alla somma delle potenze di targa degli inverter solari utilizzati per la conversione da DC a AC. È espressa in MW (vedasi par. 4.3.6 per approfondimenti).

Potenza nominale dei moduli fotovoltaici: potenza attiva alla tensione nominale che può essere fornita con continuità in condizioni specificate da ogni singolo modulo. È riportata nei dati di targa ed è espressa in kWp (vedasi par. 4.3.6 per approfondimenti).

Potenza nominale disponibile della Centrale Fotovoltaica (Pnd): somma delle potenze nominali degli inverter disponibili in un determinato momento. È espressa in MW.

Potenza erogabile dall'inverter: potenza massima erogabile dall'inverter nelle condizioni ambientali e irraggiamento correnti. È espressa in kW.

Potenza erogabile della Centrale Fotovoltaica: potenza che può essere erogata dalla centrale nelle condizioni ambientali correnti. È la somma delle potenze erogabili degli inverter disponibili in un determinato momento. È espressa in MW.

Potenza attiva immessa in rete dalla Centrale Fotovoltaica: potenza erogata dalla centrale fotovoltaica alla rete, misurata nel punto di connessione. È espressa in MW.

Potenza reattiva immessa in rete dalla Centrale Fotovoltaica: potenza erogata dalla Centrale Fotovoltaica alla rete, misurata nel punto di connessione. È espressa in MVar. Nel seguito sono utilizzate le seguenti convenzioni di segno: positiva se immessa in rete (effetto capacitivo), negativa se assorbita (effetto induttivo).

Punto di Connessione: (o Punto di Consegna): confine fisico tra la rete di trasmissione e l'impianto d'utenza attraverso il quale avviene lo scambio fisico dell'energia elettrica.

Sottocampo fotovoltaico: le parti del campo fotovoltaico che si connettono in maniera distinta alla sezione di media tensione (sezione MT) attraverso le linee di sotto-campo. Il termine di sottocampo fotovoltaico ai fini della presente guida non rappresenta l'insieme delle stringhe connesse al singolo inverter ma fa riferimento alla parzializzazione della Centrale Fotovoltaica nella sezione MT dell'impianto d'utenza.

Stringa fotovoltaica: insieme di pannelli fotovoltaici collegati elettricamente in serie.

| | | |
|---|--|--|
| COMMITTENTE  | OGGETTO IMPIANTO AGRIVOLTAICO "F-CORTE" PROGETTO DEFINITIVO | COD. ELABORATO IT/FTV/F-CORTE/PDF/C/RT/001-a |
|  CONSULENZA E PROGETTI www.iatprogetti.it | TITOLO RELAZIONE TECNICA DESCRITTIVA | PAGINA 9 di 118 |

4 LO SCENARIO DI RIFERIMENTO

4.1 La strategia energetica europea e nazionale

Le politiche europee in materia di energia perseguono due principali obiettivi: quello della progressiva decarbonizzazione dell'economia e quello della piena realizzazione di un mercato unico.

Con specifico riguardo alle problematiche di maggiore interesse per il presente Studio, si evidenzia come negli ultimi anni l'Unione Europea abbia deciso di assumere un ruolo di *leadership* mondiale nella riduzione delle emissioni di gas serra. Il primo fondamentale passo in tale direzione è stato la definizione di obiettivi ambiziosi già al 2020.

Nel 2008, l'Unione Europea ha varato il "Pacchetto Clima-Energia" (cosiddetto "Pacchetto 20-20-20"), con i seguenti obiettivi energetici e climatici al 2020:

- un impegno unilaterale dell'UE a ridurre di almeno il 20% entro il 2020 le emissioni di gas serra rispetto ai livelli del 1990. Gli interventi necessari per raggiungere gli obiettivi al 2020 continueranno a dare risultati oltre questa data, contribuendo a ridurre le emissioni del 40% circa entro il 2050.
- un obiettivo vincolante per l'UE di contributo del 20% di energia da fonti rinnovabili sui consumi finali lordi entro il 2020, compreso un obiettivo del 10% per i biocarburanti.
- una riduzione del 20% nel consumo di energia primaria rispetto ai livelli previsti al 2020, da ottenere tramite misure di efficienza energetica.

Tale obiettivo, solo enunciato nel pacchetto, è stato in seguito declinato, seppur in maniera non vincolante, nella direttiva efficienza energetica approvata in via definitiva nel mese di ottobre 2012.

In una prospettiva di progressiva riduzione delle emissioni climalteranti, il Consiglio europeo del 23-24 ottobre 2014 ha approvato i nuovi obiettivi clima energia al 2030, di seguito richiamati:

- riduzione di almeno il 40% delle emissioni di gas a effetto serra nel territorio UE rispetto al 1990;
- quota dei consumi finali di energia coperti da fonti rinnovabili pari al 27%, vincolante a livello europeo, ma senza target vincolanti a livello di Stati membri;
- riduzione del 27% dei consumi finali di energia per efficienza energetica, non vincolante ma passibile di revisioni per un suo innalzamento al 30%.

Negli auspici del Consiglio d'Europa, un approccio comune durante il periodo fino al 2030 aiuterà a garantire la certezza normativa agli investitori e a coordinare gli sforzi dei paesi dell'UE.

Il quadro delineato al 2030 contribuisce a progredire verso la realizzazione di un'economia a basse emissioni di carbonio e a costruire un sistema che:

- assicuri energia a prezzi accessibili a tutti i consumatori;

| | | |
|---|--|--|
| COMMITTENTE  | OGGETTO IMPIANTO AGRIVOLTAICO "F-CORTE" PROGETTO DEFINITIVO | COD. ELABORATO IT/FTV/F-CORTE/PDF/C/RT/001-a |
|  CONSULENZA E PROGETTI www.iatprogetti.it | TITOLO RELAZIONE TECNICA DESCRITTIVA | PAGINA 10 di 118 |

- renda più sicuro l’approvvigionamento energetico dell’UE;
- riduca la dipendenza europea dalle importazioni di energia;
- crei nuove opportunità di crescita e posti di lavoro.

Lo stesso, inoltre, apporta anche benefici sul piano dell’ambiente e della salute, ad esempio riducendo l’inquinamento atmosferico.

L’Italia ha stabilito i propri contributi agli obiettivi europei al 2030 attraverso la predisposizione della *Proposta di Piano Nazionale Integrato per l’energia e il clima*; relativamente all’energia rinnovabile, di particolare interesse per il presente studio, la Proposta di Piano fissa un obiettivo di copertura, nel 2030, del 30% del consumo finale lordo di energia da fonti rinnovabili. In particolare, si prevede che il contributo delle rinnovabili al soddisfacimento dei consumi finali lordi totali al 2030 sia così differenziato tra i diversi settori:

- 55,4% di quota rinnovabili nel settore elettrico;
- 33% di quota rinnovabili nel settore termico (usi per riscaldamento e raffrescamento);
- 21,6% per quanto riguarda l’incorporazione di rinnovabili nei trasporti.

Relativamente al settore elettrico, è prevista una forte penetrazione dell’eolico e del fotovoltaico attraverso la stimolazione di una nuova produzione, nonché promuovendo il *revamping* e il *repowering* degli impianti esistenti.

Tabella 4.1 – Obiettivi di crescita della potenza (MW) da fonte rinnovabile al 2030 (Fonte: PNIEC)

| Fonte | 2016 | 2017 | 2025 | 2030 |
|-------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Idrica | 18.641 | 18.863 | 19.140 | 19.200 |
| Geotermica | 815 | 813 | 919 | 950 |
| Eolica | 9.410 | 9.766 | 15.690 | 18.400 |
| <i>di cui off-shore</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>300</i> | <i>900</i> |
| Bioenergie | 4.124 | 4.135 | 3.570 | 3.764 |
| Solare | 19.269 | 19.682 | 26.840 | 50.880 |
| <i>di cui CSP</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>250</i> | <i>880</i> |
| Totale | 52.258 | 53.259 | 66.159 | 93.194 |

| | | |
|---|--|--|
| COMMITTENTE  | OGGETTO IMPIANTO AGRIVOLTAICO "F-CORTE" PROGETTO DEFINITIVO | COD. ELABORATO IT/FTV/F-CORTE/PDF/C/RT/001-a |
|  CONSULENZA E PROGETTI www.iatprogetti.it | TITOLO RELAZIONE TECNICA DESCRITTIVA | PAGINA 11 di 118 |




Figura 4.1 – Traiettorie di crescita dell'energia elettrica da fonti rinnovabili al 2030 (Fonte: PNIEC)

Tra le politiche e misure per realizzare il contributo nazionale all'obiettivo fissato al 2030, il Piano pone l'accento sulla ripartizione dello stesso fra le Regioni, attraverso l'individuazione, da parte di quest'ultime, delle aree da mettere a disposizione per la realizzazione degli impianti, privilegiando installazioni a ridotto impatto ambientale.

Nell'ambito dell'Unione Europea, inoltre, si è da alcuni anni iniziato a discutere sugli scenari e gli obiettivi per orizzonti temporali di lungo e lunghissimo termine, ben oltre il 2020. Nello studio denominato *Energy Roadmap 2050* si prevede, infatti, una riduzione delle emissioni di gas serra del 80-95% entro il 2050 rispetto ai livelli del 1990, con un abbattimento per il settore elettrico di oltre il 95%. I diversi scenari esaminati dalla Commissione per questo percorso assegnano grande importanza all'efficienza energetica e alla produzione da fonti rinnovabili, guardando anche con attenzione all'utilizzo di energia nucleare e allo sviluppo della tecnologia CCS (*Carbon Capture and Storage*), e prevedendo un ruolo fondamentale per il gas durante la fase di transizione, che consentirà di ridurre le emissioni sostituendo carbone e petrolio nella fase intermedia, almeno fino al 2030÷2035. I principali cambiamenti strutturali identificati includono:

- un aumento della spesa per investimenti e una contemporanea riduzione di quella per il combustibile;
- un incremento dell'importanza dell'energia elettrica, che dovrà quasi raddoppiare la quota sui consumi finali (fino al 36-39%) e contribuire alla decarbonizzazione dei settori dei trasporti e del riscaldamento;
- un ruolo cruciale affidato all'efficienza energetica, che potrà raggiungere riduzioni fino al 40% dei consumi rispetto al 2005;

| | | |
|---|--|--|
| COMMITTENTE  | OGGETTO IMPIANTO AGRIVOLTAICO "F-CORTE" PROGETTO DEFINITIVO | COD. ELABORATO IT/FTV/F-CORTE/PDF/C/RT/001-a |
|  CONSULENZA E PROGETTI www.iatprogetti.it | TITOLO RELAZIONE TECNICA DESCRITTIVA | PAGINA 12 di 118 |

- un incremento sostanziale delle fonti rinnovabili, che potranno rappresentare il 55% dei consumi finali di energia (e dal 60 al 90% dei consumi elettrici);
- un incremento delle interazioni tra sistemi centralizzati e distribuiti.

L'attuale Commissione Ue, guidata da Ursula von Der Leyen, ha presentato a dicembre 2019 il suo **Green Deal (GD)** che punta a realizzare un'economia "neutrale" sotto il profilo climatico entro il 2050, ossia azzerare le emissioni nette di CO2 con interventi in tutti i settori economici, dalla produzione di energia ai trasporti, dal riscaldamento/raffreddamento degli edifici alle attività agricole, nonché nei processi manifatturieri, nelle industrie "pesanti" e così via.

Tra i temi più importanti su energia e ambiente del GD:

- la possibilità di eliminare i sussidi ai combustibili fossili e in particolare le esenzioni fiscali sui carburanti per navi e aerei, seguendo la logica che il costo dei mezzi di trasporto deve riflettere l'impatto di tali mezzi sull'ambiente;
- la possibilità di adottare una "carbon border tax" per tassare alla frontiera le importazioni di determinati prodotti, in modo che il loro prezzo finale rispecchi il reale contenuto di CO2, ossia la quantità di CO2 rilasciata nell'atmosfera per produrre quelle merci;
- **Decarbonizzare il mix energetico, puntando in massima parte sulle rinnovabili**, con la contemporanea rapida uscita dal carbone.

Nel settembre 2020 la Commissione ha proposto di **elevare l'obiettivo della riduzione delle emissioni di gas serra per il 2030, compresi emissioni e assorbimenti, ad almeno il 55% rispetto ai livelli del 1990.**

Sono state prese in considerazione tutte le azioni necessarie in tutti i settori, compresi un aumento dell'efficienza energetica e dell'energia da fonti rinnovabili, in maniera da garantire il progredire verso un'economia climaticamente neutra e gli impegni assunti nel quadro dell'accordo di Parigi.

Obiettivi chiave per il 2030:

- una riduzione almeno del 40% delle emissioni di gas a effetto serra (rispetto ai livelli del 1990);
- una **quota almeno del 32% di energia rinnovabile**;
- un miglioramento almeno del 32,5% dell'efficienza energetica.

L'obiettivo della riduzione del 40% dei gas serra è attuato mediante il sistema di scambio di quote di emissione dell'UE (il cd ETS), il regolamento sulla condivisione degli sforzi con gli obiettivi di riduzione delle emissioni degli Stati membri, e il regolamento sull'uso del suolo, il cambiamento di uso del suolo e la silvicoltura. In tal modo tutti i settori contribuiranno al conseguimento dell'obiettivo del 40% riducendo le emissioni e aumentando gli assorbimenti.

Al fine di mettere in atto e realizzare questi obiettivi chiave, **il 14 luglio 2021 la Commissione europea ha adottato un pacchetto di proposte per rendere le politiche dell'UE in materia di clima, energia, uso del suolo, trasporti e fiscalità idonee a ridurre le emissioni nette di gas**

| | | |
|---|--|--|
| COMMITTENTE  | OGGETTO IMPIANTO AGRIVOLTAICO "F-CORTE" PROGETTO DEFINITIVO | COD. ELABORATO IT/FTV/F-CORTE/PDF/C/RT/001-a |
|  CONSULENZA E PROGETTI www.iatprogetti.it | TITOLO RELAZIONE TECNICA DESCRITTIVA | PAGINA 13 di 118 |

serra di almeno il 55% entro il 2030, rispetto ai livelli del 1990.

Il pacchetto contiene in tutto 13 nuove proposte legislative per riformare diversi settori e prevede innanzitutto di rivedere il sistema di scambio di quote di carbonio denominato ETS, che, nello specifico, viene anche allargato al settore marittimo; viene introdotto un nuovo sistema parallelo riservato ai trasporti su strada e ai sistemi di riscaldamento degli edifici.

I target di abbattimento delle emissioni del vecchio sistema ETS entro il 2030 passano dal -43% al -61% sui livelli del 2005. Il nuovo ETS, invece, avrà un obiettivo di taglio emissioni del 43% al 2030 sui livelli del 2005 e sarà in vigore dal 2025.

È prevista altresì la **revisione della direttiva RED (Renewable Energy Directive) sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili**. La Commissione ha stabilito nuovi target vincolanti sulle fonti pulite, precisando anche quali fonti di energia possono essere considerate pulite. **La direttiva sulle energie rinnovabili fisserà un obiettivo maggiore per produrre il 40% della nostra energia da fonti rinnovabili entro il 2030**. Tutti gli Stati membri contribuiranno a questo obiettivo e verranno proposti obiettivi specifici per l'uso delle energie rinnovabili nei trasporti, nel riscaldamento e raffreddamento, negli edifici e nell'industria. La produzione e l'uso di energia rappresentano il 75% delle emissioni dell'UE e, quindi, è fondamentale accelerare la transizione verso un sistema energetico più verde.

Nel frattempo, i principali Paesi europei si stanno muovendo verso l'adozione di obiettivi di strategia energetica in linea con quelli comunitari. Ne sono esempio le strategie energetiche di Germania, Regno Unito e Danimarca.

La Germania, con la "Energiewende", si propone: una produzione da rinnovabili pari al 18% dei consumi finali al 2020, per arrivare fino al 60% al 2050 (con obiettivo di sviluppo rinnovabili nel settore elettrico pari al 35% al 2020, e fino all'80% al 2050); una riduzione dei consumi primari al 2020 del 20% rispetto ai valori del 2008 (in particolare, è attesa una riduzione dei consumi elettrici del 10% al 2020), per arrivare fino al 50% nel 2050.

Il Governo del Regno Unito ("*Enabling the transition to a Green Economy*") ha attivato una serie di strumenti di policy a supporto della transizione verso la green economy. Tra gli obiettivi del Governo inglese al 2020, vi è la riduzione delle emissioni di gas serra del 34% e la produzione del 15% dell'energia tramite fonti rinnovabili.

La Danimarca, con la "Strategia Energetica 2050", si propone un orientamento di lungo periodo flessibile, che punta a rendere il Paese indipendente dai combustibili fossili entro il 2050, fissando come punti chiave del percorso al 2020: la produzione da rinnovabili al 30% dei consumi finali e la riduzione dei consumi primari del 4% rispetto ai valori del 2006.

| | | |
|--|--|--|
| COMMITTENTE  | OGGETTO IMPIANTO AGRIVOLTAICO "F-CORTE" PROGETTO DEFINITIVO | COD. ELABORATO IT/FTV/F-CORTE/PDF/C/RT/001-a |
|  CONSULENZA E PROGETTI www.iatprogetti.it | TITOLO RELAZIONE TECNICA DESCRITTIVA | PAGINA 14 di 118 |

Rispetto alla cornice programmatica di riferimento, infine, si sottolinea il crescente impulso impresso alla diffusione delle Fonti Energetiche Rinnovabili dal Legislatore europeo con l’emanazione del Regolamento del consiglio 2022/2577 che istituisce il quadro per accelerare la diffusione delle energie rinnovabili; ciò in ragione, tra gli altri, dei seguenti “considerata”:

[...] per fare fronte all'esposizione dei consumatori e delle imprese europei a prezzi elevati e volatili che causano difficoltà economiche e sociali, per agevolare la riduzione necessaria della domanda di energia sostituendo le forniture di gas naturale con energia da fonti rinnovabili e per aumentare la sicurezza dell'approvvigionamento, l'Unione deve intraprendere ulteriori azioni immediate e temporanee per accelerare la diffusione delle fonti energetiche rinnovabili, in particolare mediante misure mirate suscettibili di accelerare il ritmo di diffusione delle energie rinnovabili nell'Unione nel breve termine;

[...] gli Stati membri dovrebbero poter introdurre deroghe a taluni obblighi di valutazione stabiliti dalla normativa ambientale dell'Unione per i progetti di energia rinnovabile nonché per i progetti di stoccaggio dell'energia e per i progetti di rete elettrica necessari per l'integrazione dell'energia rinnovabile nel sistema elettrico. Al fine di introdurre tali deroghe, dovrebbero essere soddisfatte due condizioni, segnatamente che il progetto sia ubicato in una zona dedicata alle energie rinnovabili o alla rete e tale zona sia stata oggetto di una valutazione ambientale strategica;

[...] il ruolo importante che le energie rinnovabili possono svolgere nella decarbonizzazione del sistema energetico dell'Unione, offrendo soluzioni immediate per sostituire l'energia basata sui combustibili fossili e contribuendo alla gestione della situazione deteriorata del mercato.

4.2 Governance del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)

Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) si inserisce all’interno del programma *Next Generation EU* (NGEU), concordato dall’Unione Europea in risposta alla crisi pandemica. La principale componente del programma NGEU è il Dispositivo per la Ripresa e Resilienza, che ha una durata di 6 anni (dal 2021 al 2026) e una dimensione totale di 672,5 miliardi di euro.

Il Piano si sviluppa intorno a tre assi strategici condivisi a livello europeo (digitalizzazione e innovazione, transizione ecologica e inclusione sociale) e lungo le seguenti missioni:

- 1) **Digitalizzazione, Innovazione, Competitività, Cultura**, con l’obiettivo di promuovere la trasformazione digitale del Paese, sostenere l’innovazione del sistema produttivo, e investire in turismo e cultura;
- 2) **Rivoluzione Verde e Transizione Ecologica**, con gli obiettivi principali di migliorare la sostenibilità e la resilienza del sistema economico e assicurare una transizione ambientale

| | | |
|---|--|--|
| COMMITTENTE  | OGGETTO IMPIANTO AGRIVOLTAICO "F-CORTE" PROGETTO DEFINITIVO | COD. ELABORATO IT/FTV/F-CORTE/PDF/C/RT/001-a |
|  CONSULENZA E PROGETTI www.iatprogetti.it | TITOLO RELAZIONE TECNICA DESCRITTIVA | PAGINA 15 di 118 |

equa e inclusiva;

- 3) **Infrastrutture per una Mobilità Sostenibile**, il cui obiettivo primario è lo sviluppo di un'infrastruttura di trasporto moderna, sostenibile ed estesa a tutte le aree del Paese;
- 4) **Istruzione e Ricerca**, con l'obiettivo di rafforzare il sistema educativo, le competenze digitali e tecnico-scientifiche, la ricerca e il trasferimento tecnologico;
- 5) **Inclusione e Coesione**, per facilitare la partecipazione al mercato del lavoro, rafforzare le politiche attive del lavoro e favorire l'inclusione sociale;
- 6) **Salute**, con l'obiettivo di rafforzare la prevenzione e i servizi sanitari sul territorio, modernizzare e digitalizzare il sistema sanitario e garantire equità di accesso alle cure.

Il Piano prevede inoltre un ambizioso programma di riforme per facilitare la fase di attuazione e, più in generale, contribuire alla modernizzazione del Paese, rendendo il contesto economico più favorevole allo sviluppo dell'attività d'impresa.

Di particolare interesse, ai fini del presente Progetto, è la missione relativa alla rivoluzione verde e transizione ecologica, la quale consiste in:

- C1. Economia circolare e agricoltura sostenibile;
- C2. Energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità sostenibile;
- C3. Efficienza energetica e riqualificazione degli edifici;
- C4. Tutela del territorio e della risorsa idrica.

In merito allo sviluppo dell'energia rinnovabile, il Piano prevede un incremento della quota di energia prodotta da FER, in linea con gli obiettivi europei e nazionali di decarbonizzazione, attraverso:

- lo sviluppo dell'agro-voltaico, ossia l'implementazione di sistemi ibridi agricoltura-produzione di energia che non compromettano l'utilizzo dei terreni dedicati all'agricoltura, ma contribuiscano alla sostenibilità ambientale ed economica delle aziende coinvolte. L'obiettivo dell'investimento è installare a regime una capacità produttiva da impianti agro-voltaici di 1,04 GW, che produrrebbe circa 1.300 GWh annui, con riduzione delle emissioni di gas serra stimabile in circa 0,8 milioni di tonnellate di CO₂;
- la promozione delle rinnovabili per le comunità energetiche e l'auto-consumo, ipotizzando che riguardino impianti fotovoltaici con una produzione annua di 1.250 kWh per kW, ovvero circa 2.500 GWh annui, i quali contribuiranno a una riduzione delle emissioni di gas serra stimata in circa 1,5 milioni di tonnellate di CO₂ all'anno;

| | | |
|---|--|--|
| COMMITTENTE  | OGGETTO IMPIANTO AGRIVOLTAICO "F-CORTE" PROGETTO DEFINITIVO | COD. ELABORATO IT/FTV/F-CORTE/PDF/C/RT/001-a |
|  CONSULENZA E PROGETTI www.iatprogetti.it | TITOLO RELAZIONE TECNICA DESCRITTIVA | PAGINA 16 di 118 |

- la promozione impianti innovativi (incluso off-shore), che combinino tecnologie ad alto potenziale di sviluppo con tecnologie più sperimentali (come i sistemi che sfruttano il moto ondoso), in assetti innovativi e integrati da sistemi di accumulo. La realizzazione di questi interventi, per gli assetti ipotizzati in funzione delle diverse tecnologie impiegate, consentirebbe di produrre circa 490 GWh anno che contribuirebbero ad una riduzione di emissioni di gas climalteranti stimata intorno alle 286.000 tonnellate di CO₂;
- lo sviluppo del biometano.

Per rendere efficace l'implementazione di questi interventi nei tempi previsti, sono in fase di attuazione alcune riforme fondamentali, in parte contenute nel recente D.L. 77/2021 (Decreto Semplificazioni).

Con particolare riferimento al comma 2 dell'art. 31 del predetto D.L., inteso a facilitare la risoluzione dei potenziali conflitti tra i valori oggetto di tutela paesaggistica e la realizzazione degli impianti fotovoltaici, il Legislatore evidenzia la circostanza che, per rispettare gli obiettivi UE sul clima e l'energia entro il 2030, l'Italia deve raggiungere i 52 GWp di installazioni fotovoltaiche (circa 30 GWp in più rispetto ai circa 22 GWp attuali).

Per raggiungere il suddetto obiettivo al 2030 a livello nazionale si dovrebbero garantire una media dell'installato di circa 3 GWp all'anno. Inoltre, occorre tener conto che, secondo il Politecnico di Milano, in vista del nuovo obiettivo di riduzione del 55% delle emissioni al 2030 posto dalla Commissione UE, le installazioni fotovoltaiche dovrebbero raggiungere i 68,4 GWp (pertanto circa 46 GW in più rispetto a quelli attuali).

Alla luce degli obiettivi sopra esposti si avverte dunque, a livello di governance, una necessità impellente di imprimere un'accelerazione all'installazione di impianti fotovoltaici, anche in considerazione del fatto che, nonostante la disponibilità di strumenti di sostegno, stabiliti ai sensi del DM 4 luglio 2019 (il cd DM FER1), gli operatori non partecipano alle aste ivi definite in quanto privi di autorizzazioni, così come si evince dai risultati degli ultimi 3 bandi per aste e registri indetti dal GSE e già conclusi:

- III bando: il GSE ha reso noto l'esito a fine settembre 2020, da cui risulta che sono state inviate richieste per poco più di un terzo della potenza incentivabile (1.300 MW), con scarsa partecipazione in tutte le categorie;
- IV bando: come risulta dalle graduatorie pubblicate a fine gennaio 2021, sono state presentate richieste per meno di un terzo del contingente incentivabile e i progetti ammessi corrispondono ad appena un quarto della potenza ammissibile, con un divario particolarmente rilevante per le aste per i grandi impianti (356,8 MW richiesti a fronte dei 1.374,1 disponibili);

| | | |
|---|--|--|
| COMMITTENTE  | OGGETTO IMPIANTO AGRIVOLTAICO "F-CORTE" PROGETTO DEFINITIVO | COD. ELABORATO IT/FTV/F-CORTE/PDF/C/RT/001-a |
|  CONSULENZA E PROGETTI www.iatprogetti.it | TITOLO RELAZIONE TECNICA DESCRITTIVA | PAGINA 17 di 118 |

- V bando: il GSE ha reso noto l'esito a fine maggio 2021 e risulta che, rispetto a un contingente incentivabile di quasi 2.500 MW, sono state presentate domande per 358 MW, di cui in posizione utile per gli incentivi meno di 300 MW.

Le disposizioni di cui ai commi 5, 6 e 7 dell'art. 31 del Decreto Semplificazioni sono volte a contribuire all'attuazione della transizione *green* e incrementare l'efficienza energetica delle aree agricole italiane, sostenendo investimenti per la realizzazione di impianti agrivoltaici che consentano la coltivazione dei terreni sottostanti le installazioni.

Tali disposizioni si pongono nel solco di quanto già previsto dal legislatore in occasione del D.L. n. 76 del 2020 (decreto Semplificazioni 2020), che ha inteso ammettere deroghe al rigido divieto di incentivazione di installazioni fotovoltaiche a terra, introdotto nel 2012 come reazione a fenomeni di sfruttamento eccessivo dei terreni agricoli nella fase di sviluppo "impetuoso" del fotovoltaico nel nostro Paese.

Il c.d. agrivoltaico consiste nell'integrazione del fotovoltaico nell'attività agricola, con installazioni che permettono la coltura agricola o l'allevamento e che prevedono un ruolo centrale degli agricoltori, che vanno ad integrare il reddito aziendale e a prevenire fenomeni di abbandono o dismissione dell'attività produttiva. In altri termini, l'agrivoltaico ammette - contestualmente - l'utilizzo dei terreni agricoli e la produzione di energia pulita (con un consumo di suolo estremamente contenuto, si affronta, dunque, uno dei maggiori fattori limitanti l'installazione del fotovoltaico in Italia, ossia la mancanza di disponibilità di superfici). Esso rappresenta un'ottima alternativa eco-sostenibile ai tradizionali impianti. Tali sistemi produttivi ibridi agricoltura-energia devono essere realizzati, evidentemente, in maniera tale da non compromettere l'utilizzo di suolo dedicato all'agricoltura, contribuendo alla sostenibilità, oltre che ambientale, anche economica delle aziende interessate. Di qui l'opportunità di ripensare l'approccio esistente, incentivando modelli virtuosi di impianti agrivoltaici, per sostenere la diffusione e la crescita di attività economiche più ecosostenibili.

In coerenza con quanto previsto da specifiche disposizioni del DL 77/2021 in merito all'istituzione della Commissione VIA "PNRR-PNIEC" per la semplificazione dei procedimenti di valutazione ambientale di progetti la cui realizzazione si ponga alla base dell'attuazione del PNRR e del raggiungimento degli obiettivi del PNIEC, infine, il Legislatore ha inteso indicare espressamente, nell'Allegato 2, alla Parte seconda, del decreto legislativo n. 152 del 2006, anche gli impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica con potenza complessiva superiore a 10 MW.

Infine, nella conversione in legge del cosiddetto decreto Energia (DL 17/2022), la cui legge di conversione è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.98 del 28/04/2022, sono state inserite numerose novità per il settore delle rinnovabili.

Per quanto attiene al settore fotovoltaico a terra, tra le principali novità di interesse per il presente progetto, si segnalano le seguenti:

| | | |
|---|--|--|
| COMMITTENTE  | OGGETTO IMPIANTO AGRIVOLTAICO "F-CORTE" PROGETTO DEFINITIVO | COD. ELABORATO IT/FTV/F-CORTE/PDF/C/RT/001-a |
|  CONSULENZA E PROGETTI www.iatprogetti.it | TITOLO RELAZIONE TECNICA DESCRITTIVA | PAGINA 18 di 118 |

- la PAS per impianti fino a 20 MW senza necessità di verifica di impatto ambientale, in assenza di vincoli, è applicabile in aree a destinazione industriale, produttiva o commerciale, discariche o lotti di discarica chiusi e ripristinati, cave esaurite (e ripristinate) nonché per impianti agrivoltaici elevati (della tipologia ammessa agli incentivi) che distino non più di 3 chilometri da aree a destinazione industriale, commerciale artigianale;
- per gli impianti fotovoltaici ricadenti nelle aree sopra indicate, la soglia di cui all'allegato IV alla parte II del TUA, punto 2 lettera b), per l'assoggettamento alle procedure di verifica di assoggettabilità a VIA è elevata a 20 MW.

Per tutte queste categorie, per l'esenzione dallo screening è necessario che sia allegata una autodichiarazione che l'area d'impianto non è interessata da vincoli paesaggistici, culturali, ambientali, idrogeologici, naturalistici ed eventuali vincoli sulle aree interessate dalle opere di connessione non rilevano.

Di preminente importanza risulta essere il D.Lgs. 3 marzo 2011, n. 28 – “ Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE” in cui all'art.9bis si riporta: *“..Le medesime disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai progetti di nuovi impianti fotovoltaici e alle relative opere connesse da realizzare nelle aree classificate idonee ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, ivi comprese le aree di cui al comma 8 dello stesso articolo 20, di potenza fino a 10 MW, nonché agli impianti agro-voltaici di cui all'articolo 65, comma 1-quater, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, che distino non più di 3 chilometri da aree a destinazione industriale, artigianale e commerciale. Il limite relativo agli impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica con potenza complessiva superiore a 10 MW, di cui al punto 2) dell'allegato II alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e il limite di cui alla lettera b) del punto 2 dell'allegato IV alla medesima parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per il procedimento di verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale di cui all'articolo 19 del medesimo decreto, sono elevati a 20 MW per queste tipologie di impianti, purché il proponente allegghi alla dichiarazione di cui al comma 2 del presente articolo un'autodichiarazione dalla quale risulti che l'impianto non si trova all'interno di aree comprese tra quelle specificamente elencate e individuate ai sensi della lettera f) dell'allegato 3 annesso al decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 settembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 219 del 18 settembre 2010. La procedura di cui al presente comma, con edificazione diretta degli impianti fotovoltaici e delle relative opere connesse e infrastrutture necessarie, si applica anche qualora la pianificazione urbanistica richieda piani attuativi per l'edificazione.”*

| | | |
|---|--|--|
| COMMITTENTE  | OGGETTO IMPIANTO AGRIVOLTAICO "F-CORTE" PROGETTO DEFINITIVO | COD. ELABORATO IT/FTV/F-CORTE/PDF/C/RT/001-a |
|  CONSULENZA E PROGETTI www.iatprogetti.it | TITOLO RELAZIONE TECNICA DESCRITTIVA | PAGINA 19 di 118 |

4.3 Stato dell'arte della tecnologia solare fotovoltaica per gli impianti "utility scale"

4.3.1 Premessa

Con una capacità totale installata di circa 850 GW¹ in tutto il mondo e incrementi annuali di circa 100 GW negli ultimi anni, la tecnologia solare fotovoltaica (FV) ha assunto un ruolo sempre più importante nel panorama della generazione elettrica a livello globale. Un sostanziale calo del costo delle centrali fotovoltaiche (riduzione dell'80% dal 2008) ha migliorato la competitività del solare fotovoltaico, riducendo la necessità di sussidi e consentendo alla tecnologia di competere, in alcuni mercati, con differenti opzioni di generazione di energia.

Sebbene l'energia prodotta dai sistemi FV rappresenti attualmente una piccola percentuale della generazione elettrica globale², la diffusione delle centrali solari fotovoltaiche sta crescendo rapidamente sia per le applicazioni di scala industriale (o "utility scale") sia nella generazione distribuita. Come rappresentato dalla Figura 4.2, la crescita del solare FV è pienamente in linea con lo scenario di sostenibilità prefigurato dall'International Energy Agency per il 2030, nel quale la generazione elettrica da FV è attesa in circa 3.300 TWh.




Figura 4.2 – Scenario di produzione elettrica da sistemi FV al 2030 (Fonte IEA)

La riduzione dei costi, spinta dai progressi tecnologici, le economie di scala nella produzione e le innovazioni nelle soluzioni di finanziamento hanno determinato il raggiungimento, per le moderne

¹ Dato riferito al 31/12/2021 – Fonte IRENA "Renewable capacity statistics" (2022)

² Oltre 1.000 TWh nel 2021, pari a circa il 3,6% della produzione energetica globale (Fonte IEA <https://www.iea.org/reports/solar-pv>)

| | | |
|---|--|--|
| COMMITTENTE  | OGGETTO IMPIANTO AGRIVOLTAICO "F-CORTE" PROGETTO DEFINITIVO | COD. ELABORATO IT/FTV/F-CORTE/PDF/C/RT/001-a |
|  CONSULENZA E PROGETTI www.iatprogetti.it | TITOLO RELAZIONE TECNICA DESCRITTIVA | PAGINA 20 di 118 |

centrali FV, del cosiddetto regime di “*grid parity*”³ in un crescente numero di mercati. Progressi continui e ulteriori riduzioni dei costi amplieranno queste opportunità nel prossimo futuro, anche nei paesi in via di sviluppo in cui esistono condizioni solari favorevoli. La tecnologia del solare si sta rivelando applicabile in più luoghi e per più applicazioni di quanto molti esperti del settore avevano previsto anche pochi anni fa.

4.3.2 *Aspetti generali*

In questa sezione sono sinteticamente illustrati le tecnologie dei moduli FV, i sistemi di supporto dei moduli, gli inverter e i metodi di quantificazione delle prestazioni degli impianti fotovoltaici.

Al riguardo sarà fornita una panoramica delle attuali tecnologie disponibili in commercio, utilizzate nei progetti fotovoltaici di taglia industriale, al fine di fornire un quadro di informazioni utili a favorire il processo istruttorio del progetto.

³ In energetica la *grid parity* è il punto in cui l'energia elettrica prodotta per mezzo di impianti alimentati a fonti energetiche rinnovabili ha lo stesso prezzo dell'energia prodotta tramite fonti energetiche convenzionali cioè le fonti fossili, o fonti energetiche alternative come il nucleare.

| | | |
|---|--|--|
| COMMITTENTE  | OGGETTO IMPIANTO AGRIVOLTAICO "F-CORTE" PROGETTO DEFINITIVO | COD. ELABORATO IT/FTV/F-CORTE/PDF/C/RT/001-a |
|  CONSULENZA E PROGETTI www.iatprogetti.it | TITOLO RELAZIONE TECNICA DESCRITTIVA | PAGINA 21 di 118 |




Figura 4.3 – Configurazione tipica di un impianto FV “utility scale” (Fonte Terna)

La Figura 4.3 fornisce un’illustrazione schematica della configurazione tipica di un impianto *grid connected* di potenza superiore al megawatt (soglia convenzionalmente indicata per la classificazione degli impianti c.d. “utility scale”). I componenti principali includono:

- **Moduli fotovoltaici:** convertono la radiazione solare incidente in elettricità attraverso l’effetto fotovoltaico, un processo non inquinante né rumoroso. L’effetto PV è un effetto associato alle proprietà dei materiali semiconduttori in base al quale la radiazione solare che incide sulle celle fotovoltaiche determina una variazione della distribuzione delle cariche ed una differenza di potenziale. Secondo questo principio, la cella fotovoltaica solare produce elettricità in corrente

| | | |
|---|--|--|
| COMMITTENTE  | OGGETTO IMPIANTO AGRIVOLTAICO "F-CORTE" PROGETTO DEFINITIVO | COD. ELABORATO IT/FTV/F-CORTE/PDF/C/RT/001-a |
|  www.iatprogetti.it | TITOLO RELAZIONE TECNICA DESCRITTIVA | PAGINA 22 di 118 |

continua (DC). Un impianto fotovoltaico si compone di numerose celle collegate tra loro in moduli e moduli collegati tra loro in stringhe⁴ per produrre la potenza richiesta;

- **Inverter:** sono necessari per convertire l'elettricità DC in corrente alternata (AC) per il collegamento alla rete pubblica. Ogni inverter è collegato elettricamente a numerosi moduli in serie e stringhe in parallelo;
- **Sistemi di sostegno (e/o orientazione) del modulo:** consentono di fissare saldamente i moduli fotovoltaici a terra con un angolo di inclinazione fisso o su inseguitori solari;
- **Trasformatori elevatori:** L'uscita dagli inverter richiede generalmente un'ulteriore elevazione in tensione per raggiungere il livello di tensione della rete AC. I sistemi di trasformazione portano la tensione in uscita dagli inverter alla tensione di rete richiesta (ad esempio 15 kV, 20 kV, 36 kV, 150 kV, 220 kV a seconda del punto di connessione alla rete e degli standard nazionali);
- **L'interfaccia di connessione alla rete:** qui l'elettricità prodotta viene trasferita nella rete pubblica. La tipica sottostazione elettrica è provvista anche dei quadri di interfaccia di rete richiesti, interruttori di circuito e sezionatori per la protezione e l'isolamento della centrale fotovoltaica, nonché delle apparecchiature di misurazione. La sottostazione e il punto di misurazione possono essere ubicati anche all'esterno del limite dell'impianto fotovoltaico.

4.3.3 I moduli FV

Nel seguito saranno sinteticamente individuate le opzioni tecnologiche disponibili in commercio per i moduli FV; si accennerà inoltre alla certificazione dei moduli ed al degrado delle prestazioni dei moduli FV solari nel tempo.

I materiali

Le proprietà specifiche dei semiconduttori richieste per il funzionamento delle celle FV limitano lo spettro delle materie prime da cui possono essere fabbricate. Il silicio è il materiale più comune, ma sono estremamente importanti anche le celle che impiegano CdTe e CIGS / CIS. Le tecnologie fotovoltaiche emergenti (le celle organiche) sono realizzate con polimeri, tuttavia, non sono ancora disponibili in commercio.

Ogni materiale ha caratteristiche uniche che incidono sulle prestazioni delle celle, sul metodo di produzione e sui costi. Le celle fotovoltaiche possono essere basate su "wafer" di silicio (prodotti tagliando "fette" di materiale (wafer) da un blocco di lingotto solido di silicio) o su tecnologie a "film sottile", nelle quali un sottile strato di materiale semiconduttore viene posto su substrati a basso costo.

Le celle fotovoltaiche sono generalmente classificate come cristalline o a film sottile. Le celle di silicio

⁴ I moduli possono essere collegati elettricamente in serie o in parallelo. Se collegati in serie, la tensione ai capi della stringa aumenta. Le stringhe di moduli collegati in parallelo sono viceversa attraversate da una corrente maggiore.

| | | |
|---|--|--|
| COMMITTENTE  | OGGETTO IMPIANTO AGRIVOLTAICO "F-CORTE" PROGETTO DEFINITIVO | COD. ELABORATO IT/FTV/F-CORTE/PDF/C/RT/001-a |
|  CONSULENZA E PROGETTI www.iatprogetti.it | TITOLO RELAZIONE TECNICA DESCRITTIVA | PAGINA 23 di 118 |

cristallino (c-Si) forniscono moduli ad alta efficienza e sono suddivise in silicio monocristallino (mono-c-Si) o silicio multicristallino (multi-c-Si). Le celle mono-c-Si sono generalmente le più efficienti, ma sono anche più costose delle multi-c-Si. Le celle a film sottile offrono un'alternativa più economica, ma sono meno efficienti. Esistono tre tipi principali di celle a film sottile: cadmio tellururo (CdTe), rame indio (gallio) di-selenide (CIGS / CIS) e silicio amorfo (a-Si).

Allo stato attuale, la tecnologia c-Si comprende quasi l'80% della capacità solare installata a livello globale ed è verosimile che rimanga dominante nel prossimo futuro.

Il degrado e vita utile dei moduli

Le prestazioni di un modulo fotovoltaico diminuiscono nel tempo. Il degrado ha diverse cause, che possono includere effetti associati all'umidità, temperatura, irraggiamento solare e differenze di potenziale; questo è indicato come (PID – *Potential Induced Degradation*)⁵. Altri fattori che influenzano il degrado includono la qualità dei materiali utilizzati nella fabbricazione, il processo di fabbricazione e la qualità dell'assemblaggio e dell'imballaggio delle celle nel modulo.

La manutenzione influisce solo limitatamente sul degrado dei moduli, che dipende principalmente dalle caratteristiche specifiche del modulo utilizzato e dalle condizioni climatiche locali. È quindi decisiva la scelta di produttori di moduli affidabili.

L'entità e la natura del degrado variano a seconda delle tecnologie dei moduli. Per i moduli cristallini, il tasso di degrado è in genere più elevato nel primo anno dopo l'esposizione iniziale alla luce e quindi si stabilizza. Il LID⁶ si verifica a causa di difetti che si manifestano all'esposizione iniziale alla luce. Può essere causato dalla presenza di boro, ossigeno o altri prodotti chimici lasciati dal processo di stampa o incisione della produzione della cella. A seconda del wafer e della qualità della cella, il LID può variare dallo 0,5% al 2,0%.

Un ulteriore degrado delle tecnologie amorfe e cristalline si verifica a livello di modulo e può essere causato da:

- Effetto delle condizioni ambientali sulla superficie del modulo (ad esempio, inquinamento)
- Scolorimento o foschia dell'incapsulante o del vetro
- Difetti di laminazione
- Sollecitazioni meccaniche e umidità sui contatti

⁵ Nei grandi impianti in cui le stringhe di moduli collegati in serie consentono di raggiungere livelli di tensione notevole (anche 1000 V) il verificarsi del PID è piuttosto frequente. Soprattutto verso l'estremità della stringa, verso il polo positivo o il negativo, l'elevata differenza di potenziale rispetto alla terra porta, a livello fisico, ad una migrazione delle cariche ioniche dalla cella verso la cornice del modulo frontale (che solitamente si trova al potenziale di terra per ragioni di sicurezza), attraverso il materiale di incapsulamento ed addirittura attraverso il vetro frontale. Sebbene il flusso elettrico sia dell'ordine dei micro Ampere, questa debole ma continua corrente di dispersione provoca nel medio periodo un veloce e continuo degrado del materiale che si traduce in una diminuzione consistente della corrente prodotta dal modulo.

⁶ Lid è l'acronimo di *Light Induced Degradation*, un difetto relativamente comune nelle celle solari di silicio cristallino di tipo p.

| | | |
|--|--|--|
| COMMITTENTE  | OGGETTO IMPIANTO AGRIVOLTAICO "F-CORTE" PROGETTO DEFINITIVO | COD. ELABORATO IT/FTV/F-CORTE/PDF/C/RT/001-a |
|  CONSULENZA E PROGETTI www.iatprogetti.it | TITOLO RELAZIONE TECNICA DESCRITTIVA | PAGINA 24 di 118 |

- Ripartizione del contatto cellulare
- Degrado del cablaggio

I moduli fotovoltaici possono avere un tasso di degrado della potenza a lungo termine compreso tra lo 0,3% e l'1,0% all'anno. Per i moduli cristallini, un tasso di degrado generico dello 0,4% all'anno è spesso considerato applicabile. Alcuni produttori di moduli hanno condotto specifici test indipendenti che dimostrano che si possono ipotizzare con sicurezza tassi di degrado più bassi.

In generale, si prevede che i moduli fotovoltaici di buona qualità abbiano una vita utile compresa tra 25 e 30 anni. Oltre tale limite aumenta significativamente il rischio di un incremento dei tassi di degrado.

Certificazioni

La Commissione elettrotecnica internazionale (IEC) emette norme accettate a livello internazionale per i moduli fotovoltaici. Il Comitato Tecnico 82, "*Sistemi solari fotovoltaici*," è responsabile della stesura di tutti gli standard IEC relativi al fotovoltaico. In genere i moduli fotovoltaici devono essere testati per la durabilità e l'affidabilità secondo questi standard:

Le norme IEC 61215 (per moduli c-Si) e IEC 61646 (per moduli a film sottile) includono test per cicli termici, umidità e congelamento, sollecitazioni meccaniche e torsioni, resistenza alla grandine e prestazioni in condizioni di prova standard (STC). Si tratta di marchi di qualità minima accettati e certificano che i moduli possono resistere a un uso prolungato. Tuttavia, tali certificazioni sono molto meno rappresentative in merito alle prestazioni del modulo in condizioni di posa sul campo.

Uno standard IEC per la potenza e la classificazione energetica dei moduli fotovoltaici a diversa irradianza e condizioni di temperatura è diventato disponibile nel 2011. IEC 61853-1 "*Test delle prestazioni dei moduli fotovoltaici e classificazione energetica*" fornisce la metodologia per l'accertamento delle prestazioni dettagliate dei moduli. Si dispone quindi di un protocollo accurato per confrontare le prestazioni dei diversi modelli di modulo.

| | | |
|---|--|--|
| COMMITTENTE  | OGGETTO IMPIANTO AGRIVOLTAICO "F-CORTE" PROGETTO DEFINITIVO | COD. ELABORATO IT/FTV/F-CORTE/PDF/C/RT/001-a |
|  CONSULENZA E PROGETTI www.iatprogetti.it | TITOLO RELAZIONE TECNICA DESCRITTIVA | PAGINA 25 di 118 |

Tabella 4.2 – Standard di riferimento per i moduli fotovoltaici

| Test | Descrizione | Commento |
|-------------------------|---|---|
| IEC 61215 | Moduli FV terrestri in silicio cristallino (c-Si) – Qualificazione del progetto e omologazione | Comprende test per cicli termici, umidità e congelamento, sollecitazioni meccaniche e resistenza a torsione e grandine. La certificazione standard utilizza una pressione di 2.400 Pa. I moduli in luoghi con forti nevicate possono essere testati in condizioni 5.400 Pa più rigide. |
| IEC 61646 | Moduli fotovoltaici terrestri a film sottile- Qualificazione del progetto e omologazione | Molto simile alla certificazione IEC 61215, ma un test aggiuntivo considera specificamente il degrado aggiuntivo dei moduli a film sottile. |
| EN / IEC 61730 La | Qualifica di sicurezza del modulo fotovoltaico | parte 2 della certificazione definisce tre diverse classi di applicazione: – Classe di sicurezza O – Applicazioni ad accesso limitato. – Classe di sicurezza II – Applicazioni generali. – Classe di sicurezza III – Applicazioni a bassa tensione (BT). |
| IEC 60364-4-41 | Protezione contro le scosse elettriche | Sicurezza del modulo valutata in base a: – Durabilità. – Elevata rigidità dielettrica. – Stabilità meccanica. – Spessore e distanze dell'isolamento. |
| IEC 61701 | Resistenza alla nebbia salina e alla corrosione | Necessaria per i moduli installati vicino alla costa o per applicazioni marittime. |
| IEC 61853-1 | Test delle prestazioni dei moduli fotovoltaici e classificazione energetica | Descrive i requisiti per la valutazione delle prestazioni dei moduli fotovoltaici in termini di potenza nominale in un intervallo di irraggiamento e temperature. |
| IEC 62804 | Test di durabilità della tensione di sistema per moduli c-Si | Descrive la procedura di test e le condizioni per condurre un test PID. Il modulo fotovoltaico sarà considerato resistente al PID se la perdita di potenza è inferiore al 5% dopo il test. |
| Conformità europea (CE) | Il prodotto certificato è conforme ai requisiti di salute, sicurezza e ambiente dell'Unione Europea. | Obbligatorio nello Spazio economico europeo. |
| UL 1703 | Conformarsi al National Electric Code, alla Sicurezza sul lavoro e alla salute e alla National Fire Prevention Association. I moduli offrono almeno il 90% della potenza nominale del produttore. | Underwriters Laboratories Inc. (UL) è una società indipendente di certificazione dei test di sicurezza dei prodotti con sede negli Stati Uniti che è un laboratorio di test riconosciuto a livello nazionale (NRTL). La certificazione da parte di un NRTL è obbligatoria negli Stati Uniti. |

Sviluppi tecnologici

La tecnologia dei moduli fotovoltaici si sta sviluppando rapidamente. Mentre la ricerca e sviluppo è concentrata su un'ampia gamma di approcci tecnici diversi, gli effetti di questi approcci si concentrano sul miglioramento dell'efficienza del modulo o sulla riduzione dei costi di produzione.

Negli anni recenti sono stati apportati miglioramenti incrementali alle celle c-Si convenzionali. Uno

| | | |
|---|--|--|
| COMMITTENTE  | OGGETTO IMPIANTO AGRIVOLTAICO "F-CORTE" PROGETTO DEFINITIVO | COD. ELABORATO IT/FTV/F-CORTE/PDF/C/RT/001-a |
|  www.iatprogetti.it | TITOLO RELAZIONE TECNICA DESCRITTIVA | PAGINA 26 di 118 |

di questi miglioramenti è l'incorporamento dei contatti frontali in scanalature microscopiche tagliate al laser al fine di ridurre l'area superficiale dei contatti, e quindi aumentare l'area della cella che è esposta alla radiazione solare. Allo stesso modo, un altro approccio prevede il passaggio dei contatti frontali lungo il retro della cella e quindi direttamente attraverso la cella fino alla superficie anteriore.

Diversi tipi di celle solari hanno intrinsecamente prestazioni migliori in diverse parti dello spettro solare. Pertanto, un'area di interesse della ricerca applicata è la diversificazione di celle di diversi tipi. Con una specifica combinazione di celle solari impilate (sufficientemente trasparenti) può essere prodotta una cella "multi-giunzione" che offre prestazioni migliori su una gamma più ampia dello spettro solare. Questo approccio è portato all'estremo nelle celle III-V (che prendono il nome dai rispettivi gruppi di elementi nella tavola periodica) in cui vengono utilizzati i materiali ottimali per ciascuna parte dello spettro solare. Le celle III-V sono estremamente costose, ma hanno raggiunto efficienze superiori al 40 per cento. Approcci meno costosi basati sullo stesso concetto di base includono celle ibride (costituite da celle impilate di c-Si e film sottile) e celle a-Si multi-giunzione.

Altre tecnologie emergenti, che non sono ancora pronte per il mercato, ma potrebbero essere di interesse commerciale in futuro, includono le celle sferiche, celle a nastro e celle organiche o sensibili al colorante. Le celle solari sensibili alla tintura hanno recentemente attirato attenzione a causa dei loro bassi costi di produzione e della facilità di fabbricazione. Tuttavia, la loro bassa efficienza e la loro instabilità nel tempo rappresentano ancora un punto debole significativo.

La Figura 4.4 illustra lo sviluppo della ricerca nel campo delle celle FV dal 1975 all'epoca corrente. Va notato come le celle disponibili in commercio, in termini di efficienza, siano ancora significativamente indietro rispetto alle celle ancora in fase di ricerca.

| | | |
|---|--|--|
| COMMITTENTE  | OGGETTO IMPIANTO AGRIVOLTAICO "F-CORTE" PROGETTO DEFINITIVO | COD. ELABORATO IT/FTV/F-CORTE/PDF/C/RT/001-a |
|  www.iatprogetti.it | TITOLO RELAZIONE TECNICA DESCRITTIVA | PAGINA 27 di 118 |




Figura 4.4 – Progressi della ricerca in termini di efficienza delle celle FV (fonte United States National Renewable Energy Laboratory <https://www.nrel.gov/pv/assets/pdfs/best-research-cell-efficiencies-rev220630.pdf>)

4.3.4 Modalità di posa dei moduli

I moduli fotovoltaici devono essere montati su una struttura che ne assicuri costantemente la corretta orientazione nonché in grado di fornire supporto e protezione strutturali. Gli elementi di ancoraggio possono essere ad orientazione fissa o variabile. Negli schemi a orientazione fissa i moduli sono in genere inclinati rispetto al piano orizzontale al fine di massimizzare la radiazione annuale che ricevono. L'angolo di inclinazione ottimale (tilt) dipende dalla latitudine della posizione del sito. La direzione verso cui è rivolto il sistema (azimut) nell'emisfero nord è convenzionalmente riferita al sud geografico.

In siti con un'alta percentuale di radiazione solare diretta, è possibile utilizzare inseguitori solari (*tracker*) monoassiali o biassiali per aumentare la captazione energetica annuale media totale. I *tracker* seguono il sole nei suoi movimenti giornalieri rispetto all'orizzonte. Queste sono generalmente le uniche parti mobili impiegate in un impianto solare fotovoltaico.

In funzione del sito e delle caratteristiche precise dell'irradiazione solare, i *tracker* possono aumentare il rendimento energetico annuo fino a 30/35 per cento per inseguitori monoassiali e 45 per cento per inseguitori biassiali. Il *tracking* produce anche un plateau di uscita di potenza più regolare. Ciò aiuta a soddisfare la domanda di picco nei pomeriggi, cosa comune nei climi caldi a causa dell'uso di unità di condizionamento dell'aria.

| | | |
|---|--|--|
| COMMITTENTE  | OGGETTO IMPIANTO AGRIVOLTAICO "F-CORTE" PROGETTO DEFINITIVO | COD. ELABORATO IT/FTV/F-CORTE/PDF/C/RT/001-a |
|  CONSULENZA E PROGETTI www.iatprogetti.it | TITOLO RELAZIONE TECNICA DESCRITTIVA | PAGINA 28 di 118 |

Quasi tutti gli impianti che impiegano sistemi ad inseguimento utilizzano moduli in silicio cristallino (c-Si). Gli aspetti da tenere in considerazione quando si prevede l'impiego di *tracker* includono i seguenti:

Finanziari:

- costi di capitale aggiuntivi per l'approvvigionamento e l'installazione dei tracker.
- superficie aggiuntiva necessaria per evitare l'ombreggiatura rispetto a un sistema di inclinazione fissa in campo libero della stessa potenza nominale.
- costi di manutenzione più elevati per la gestione delle parti mobili e dei sistemi di attuazione.

Operativi/gestionali:

- range angolare di inseguimento solare: tutti i tracker hanno limiti angolari, che variano tra i diversi tipi di prodotto. A seconda dei limiti angolari, le prestazioni energetiche potrebbero essere ridotte.
- Elevata resistenza al vento e sistemi di sicurezza: il sistema di controllo automatizzato dei tracker, oltre una data soglia di velocità del vento, attiva la modalità di sicurezza (tracker in posizione orizzontale) per offrire la minore resistenza al vento. Ciò può ridurre il rendimento energetico e quindi i proventi economici della vendita dell'energia nei siti ad alta velocità del vento.
- Rapporto di irradiazione diretta / diffusa: i sistemi ad inseguimenti solare offrono maggiori vantaggi in luoghi con una componente di irradiazione diretta più elevata.

4.3.5 *Gli inverter*

Gli inverter sono dispositivi elettronici che trasformano l'elettricità DC generata dai moduli fotovoltaici in elettricità AC, idealmente conforme ai requisiti della rete locale. Gli inverter possono anche svolgere una varietà di funzioni per massimizzare la produzione dell'impianto. Queste vanno dall'ottimizzazione della tensione tra le stringhe e dal monitoraggio delle prestazioni delle stringhe alla registrazione dei dati, nonché fornire protezione e isolamento in caso di disfunzioni della rete o dei moduli fotovoltaici.

Gli inverter funzionano utilizzando dispositivi di commutazione dell'alimentazione, come tiristori o Transistor bipolare a gate isolato (IGBT), per suddividere la corrente continua in impulsi che riproducano la forma d'onda sinusoidale in CA.

Esistono due grandi classi di inverter: inverter centrali e inverter di stringa. La configurazione dell'inverter centrale rimane la prima scelta per molti impianti fotovoltaici di media e grande scala. In questa soluzione, numerosi moduli sono collegati in serie per formare una stringa e le stringhe vengono quindi collegate in parallelo all'inverter.

Gli inverter centrali offrono alta affidabilità e semplicità di installazione. Tuttavia, presentano degli

| | | |
|---|--|--|
| COMMITTENTE  | OGGETTO IMPIANTO AGRIVOLTAICO "F-CORTE" PROGETTO DEFINITIVO | COD. ELABORATO IT/FTV/F-CORTE/PDF/C/RT/001-a |
|  CONSULENZA E PROGETTI www.iatprogetti.it | TITOLO RELAZIONE TECNICA DESCRITTIVA | PAGINA 29 di 118 |

svantaggi: aumento delle perdite di disaccoppiamento dei moduli (*mismatching*) e incapacità di “seguire” il punto di massima efficienza energetica (MPPT⁷) per ogni stringa.

Ciò può causare problemi per le configurazioni che hanno angoli di inclinazione e orientamento multipli, o che soffrono di ombreggiatura o utilizzano tipi di modulo diversi.

4.3.6 I criteri di dimensionamento: potenza DC e AC

In un impianto fotovoltaico l'energia elettrica prodotta dai moduli in corrente continua (DC, dall'inglese *Direct Current*) viene convertita in corrente alternata (AC, dall'inglese *Alternating Current*) che può quindi essere immessa nella rete nazionale per gli usi comuni.

Pertanto, la taglia di un impianto fotovoltaico viene definita da due valori di potenza:

1. Potenza nominale lato DC: è definita come la somma delle potenze di targa di ciascun modulo installato. La potenza di targa non è un valore costante che il pannello produce, ma è la potenza che potrebbe produrre in condizioni standard, cioè se la sua temperatura fosse di 25°C e l'irraggiamento solare sul piano dei moduli fosse di 1000 W/m² (definite Standard Test Condition, STC);
2. Potenza nominale lato AC: è la massima potenza che il distributore concede in immissione nella sua rete. Corrisponde alla somma delle potenze di targa degli inverter utilizzati per la conversione da DC a AC.

Le due potenze non hanno necessariamente lo stesso valore e, al fine di sfruttare al meglio gli impianti e di ottimizzare il rientro degli investimenti, la buona norma prevede che la potenza nominale DC sia maggiore di quella AC. Le motivazioni sono spiegate qui di seguito.

Da quanto definito al precedente punto 1, risulta che essendo temperatura dell'aria ed irraggiamento continuamente variabili sia per questioni stagionali che per fattori momentanei, come ad esempio la presenza di nuvole, anche la potenza DC di un impianto fotovoltaico è continuamente variabile. Più in generale la potenza diminuisce con l'aumentare della temperatura ed aumenta con il crescere dell'irraggiamento. Per quelli che sono i valori di temperatura ed irraggiamento nelle zone di interesse per l'installazione dell'impianto fotovoltaico in oggetto, così come ricavati da diversi Database Meteo, il valore di potenza nominale DC potrebbe essere raggiunto solo pochi giorni all'anno, tipicamente in primavera, quando si può riscontrare la combinazione standard di 25°C e 1000 W/m². Inoltre, tale valore perdurerebbe per poche ore a cavallo di mezzogiorno, perché l'aumento di potenza prodotta comporta anche un aumento di temperatura del modulo stesso che ne fa automaticamente diminuire la potenza prodotta (cosiddetta curva a campana della potenza

⁷ Il rilevamento del punto di massima potenza è la capacità dell'inverter di regolare la sua impedenza in modo che la stringa sia a una tensione operativa che massimizza la potenza in uscita.

| | | |
|--|--|--|
| COMMITTENTE  | OGGETTO IMPIANTO AGRIVOLTAICO "F-CORTE" PROGETTO DEFINITIVO | COD. ELABORATO IT/FTV/F-CORTE/PDF/C/RT/001-a |
|  CONSULENZA E PROGETTI www.iatprogetti.it | TITOLO RELAZIONE TECNICA DESCRITTIVA | PAGINA 30 di 118 |

prodotta dal fotovoltaico). Far corrispondere le due potenze, DC e AC, significherebbe installare degli inverter che lavorerebbero alla loro potenza nominale per poche ore all'anno e rimarrebbero sottosfruttati, quindi inefficienti, per gran parte del tempo restante. Le buone regole di ingegneria prevedono invece di installare più potenza nominale DC, in modo da far lavorare in modo più efficiente gli inverter anche nelle cattive stagioni o nelle ore in cui l'irraggiamento è più basso, accettando eventuali tagli di potenza prodotta nelle giornate in cui questa può raggiungere effettivamente il valore nominale DC. Il taglio di potenza viene effettuato dagli inverter stessi che pertanto non fanno mai sfiorare la potenza istantanea nominale AC concordata con il Distributore. Bilanciando in modo opportuno il rapporto tra la potenza DC e quella AC, il risultato è quello di produrre più MWh (Energia) a parità di potenza istantanea immessa e migliorando così il rientro dell'investimento.

4.4 Impatto e sostenibilità ambientale

La tecnologia fotovoltaica ha un impatto ambientale molto contenuto se paragonato a quello delle fonti energetiche convenzionali (fonte ENEA-CNR). Le analisi di impatto legate alla produzione elettrica da fotovoltaico mostrano valori di gran lunga inferiori a quelli del ciclo combinato a gas naturale (che, dal punto di vista ambientale, rappresenta la migliore tecnologia fossile disponibile). Uno studio RSE sul *Life Cycle Assessment* degli impianti fotovoltaici, condotto secondo la ISO 14040, evidenzia che non esiste una combinazione tecnologia/installazione migliore per tutti gli impatti analizzati, ma che in generale l'utilizzo di fotovoltaico presenta dei vantaggi in termini ambientali rispetto alle tecnologie fossili. Il consumo di materie prime per la tecnologia fotovoltaica è relativo alla fase di costruzione di celle e moduli (soprattutto silicio) ed è tollerabile anche per installazioni fotovoltaiche molto più ampie di quelle attuali. La produzione di rifiuti invece è relativa: alla fase di costruzione di celle e moduli, ed è molto contenuta; alla fase di recupero e riciclaggio a fine vita, che è regolamentata dal D.Lgs. 49/2014 sui RAEE che ha recepito la Direttiva Europea 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche. Al fine di finanziare l'attività di recupero, trattamento e smaltimento dei RAEE da parte dei produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche, il prezzo di vendita dei pannelli fotovoltaici incorpora un eco-contributo che non costituisce voce di profitto e deve essere quindi applicato a tutta la filiera (Produttore, Importatore, Grossista, Venditore, Installatore, fino all'Utente Finale).

Inoltre, nell'impiego della tecnologia fotovoltaica non si fa ricorso all'utilizzo della risorsa idrica né vengono provocate emissioni di CO₂ o di altri inquinanti. La principale contropartita per la tecnologia fotovoltaica riguarda il consumo di suolo, nel caso delle installazioni a terra, peraltro mitigabile adottando adeguate scelte progettuali (criteri di localizzazione in aree antropizzate, preservazione del suolo agrario, adozione di opportune interdistanze tra le stringhe, salvaguardia della vegetazione erbacea, solo per citarne alcuni).

| | | |
|---|--|--|
| COMMITTENTE  | OGGETTO IMPIANTO AGRIVOLTAICO "F-CORTE" PROGETTO DEFINITIVO | COD. ELABORATO IT/FTV/F-CORTE/PDF/C/RT/001-a |
|  www.iatprogetti.it | TITOLO RELAZIONE TECNICA DESCRITTIVA | PAGINA 31 di 118 |

Come più oltre indicato, l'impiego dei *tracker* monoassiali in luogo delle strutture fisse si rivela preferibile ai fini della salvaguardia delle caratteristiche agronomiche dei suoli.

Le emissioni CO₂/MWh evitate sono correlate alla mancata produzione energetica da fonti fossili, riferibile al mix del parco di generazione italiano, in conseguenza della produzione da fonte fotovoltaica.

| | | |
|---|--|--|
| COMMITTENTE  | OGGETTO IMPIANTO AGRIVOLTAICO "F-CORTE" PROGETTO DEFINITIVO | COD. ELABORATO IT/FTV/F-CORTE/PDF/C/RT/001-a |
|  www.iatprogetti.it | TITOLO RELAZIONE TECNICA DESCRITTIVA | PAGINA 32 di 118 |

5 INQUADRAMENTO TERRITORIALE ED URBANISTICO

5.1 Ubicazione dell'area di intervento

L'area di intervento, avente superficie complessiva di circa 52 ettari, è ubicata nella porzione centro-occidentale del territorio comunale di Sassari. Più precisamente, il sito di progetto si trova ad ovest del centro urbano di Sassari ed è compreso tra i rilievi collinari di *P.ta della Cuvaccadda* e il *Monte Siareddu*, a circa 8 km a sud-ovest della Zona Industriale di Porto Torres e 1,3 km a est dell'area di cava denominata "*La Corte*".

Il cavidotto a 36 kV di trasporto dell'energia prodotta si svilupperà in fregio alla viabilità esistente in direzione est nord-est per circa 7 km fino a raggiungere la località *Tribuna*, nella porzione centro-settentrionale del territorio comunale di Sassari, dove è prevista la realizzazione della futura SE RTN 150/36 kV "Fiumesanto 2".

Il comprensorio amministrativo di Sassari si estende all'interno del territorio pianeggiante e in parte collinare della *Nurra*, facente capo alla regione storica omonima. Il suo territorio forma un quadrilatero compreso tra il *Golfo dell'Asinara* a nord-est ed il *Mar di Sardegna* ad ovest, delimitato dal *Rio Mannu* a est e dai rilievi del *Logudoro* a sud-est. All'interno della *Nurra* si trovano, oltre Sassari, altri 3 centri urbani: Stintino, Porto Torres e Alghero.

Sotto il profilo geomorfologico il territorio della *Nurra* è caratterizzato dagli affioramenti scistosocristallini dell'*Isola dell'Asinara* e del promontorio di *Capo Falcone*, dai rilievi mesozoici della *Nurra* intorno ad Alghero ed i depositi del bacino vulcano-sedimentario terziario dell'area sassarese. La presenza di formazioni geologiche molto diverse tra loro, conferisce un'elevata variabilità al paesaggio.

Nel complesso, il sito di progetto presenta un'orografia leggermente ondulata ed un'altitudine media compresa tra i 99 e 72 m s.l.m. Le condizioni di utilizzo dell'ambito di riferimento si caratterizzano per la presenza di terreni agricoli seminativi.

Dal punto di vista dei caratteri idrografici, l'area è collocata in corrispondenza dello spartiacque dei due bacini idrografici principali: la porzione nord-est ricade all'interno del bacino idrografico del *Riu Mannu di Porto Torres* che sfocia, con il nome di *Fiume Santo*, nel *Golfo dell'Asinara* nei pressi della Centrale di *Fiume Santo*; la porzione sud-ovest ricade all'interno del bacino idrografico del *Riu Barca* che scorre a ovest e nord-ovest e sfocia nello *Stagno del Calich* nel territorio comunale di Alghero.

| | | |
|---|--|--|
| COMMITTENTE  | OGGETTO IMPIANTO AGRIVOLTAICO "F-CORTE" PROGETTO DEFINITIVO | COD. ELABORATO IT/FTV/F-CORTE/PDF/C/RT/001-a |
|  www.iatprogetti.it | TITOLO RELAZIONE TECNICA DESCRITTIVA | PAGINA 33 di 118 |




Figura 5.1 - Inquadramento delle opere in progetto rispetto ai bacini idrografici principali

Sotto il profilo urbanistico, con riferimento allo strumento urbanistico comunale vigente (PUC di Sassari), l'Area risulta inclusa nella zona omogenea E "Ambiti agricoli" - sottozona E2a "Aree di primaria importanza per la funzione agricolo produttiva in terreni irrigui (es. seminativi)".

Cartograficamente, il sito di impianto è individuabile nella Carta Topografica d'Italia dell'IGMI in scala 1:25000 Foglio 458 Sez. I – Palmadula e Foglio 459 Sez. IV – La Crucca; nella Carta Tecnica Regionale Numerica in scala 1: 10000 nelle sezioni 458040 – Monte Alvaro, 458080 – La Corte e 459010 - Campanedda.

Rispetto al tessuto edificato degli insediamenti abitativi più vicini (069_IT_FTV_F-CORTE_PDF_A_PLN_069-a), il sito di intervento presenta, indicativamente, la collocazione indicata in Tabella 5.1.

| | | |
|---|--|--|
| COMMITTENTE  | OGGETTO IMPIANTO AGRIVOLTAICO "F-CORTE" PROGETTO DEFINITIVO | COD. ELABORATO IT/FTV/F-CORTE/PDF/C/RT/001-a |
|  CONSULENZA E PROGETTI www.iatprogetti.it | TITOLO RELAZIONE TECNICA DESCRITTIVA | PAGINA 34 di 118 |




Figura 5.2 - Inquadramento geografico intervento

| | | |
|--|--|--|
| COMMITTENTE  | OGGETTO IMPIANTO AGRIVOLTAICO "F-CORTE" PROGETTO DEFINITIVO | COD. ELABORATO IT/FTV/F-CORTE/PDF/C/RT/001-a |
|  CONSULENZA E PROGETTI www.iatprogetti.it | TITOLO RELAZIONE TECNICA DESCRITTIVA | PAGINA 35 di 118 |

Tabella 5.1 - Distanze dell'impianto rispetto ai più vicini centri abitati

| Centro abitato | Posizionamento rispetto al sito | Distanza dal sito (km) |
|--------------------------------|--|-------------------------------|
| La Corte (fraz. Sassari) | S-O | 2,1 |
| Monte Forte (fraz. Sassari) | S-O | 3,2 |
| Canaglia | N-O | 7,4 |
| Pozzo San Nicola | N-O | 10,6 |
| Porto Torres | N-E | 7,8 |
| Campanedda (fraz. Sassari) | E-N-E | 4,2 |
| Monte Casteddu (fraz. Sassari) | E | 2,3 |
| Sassari | S-E | 17,3 |

| | | |
|---|--|--|
| COMMITTENTE  | OGGETTO IMPIANTO AGRIVOLTAICO "F-CORTE" PROGETTO DEFINITIVO | COD. ELABORATO IT/FTV/F-CORTE/PDF/C/RT/001-a |
|  www.iatprogetti.it | TITOLO RELAZIONE TECNICA DESCRITTIVA | PAGINA 36 di 118 |




Figura 5.3 - Ubicazione del sito di impianto in progetto su IGM storico

Sotto il profilo dell'infrastrutturazione viaria il sito è agevolmente raggiungibile percorrendo la SP 42, denominata "Strada dei Due Mari" - che collega i centri urbani di Alghero e Porto Torres ed è localizzata ad est dell'area di impianto - e attraverso la SP 18 che corre a sud dell'area di progetto e collega il centro urbano di Sassari con l'Argentiera. Le due strade provinciali sono connesse da un tratto di viabilità locale che attraversa il sito di progetto.

| | | |
|--|--|--|
| COMMITTENTE  | OGGETTO IMPIANTO AGRIVOLTAICO "F-CORTE" PROGETTO DEFINITIVO | COD. ELABORATO IT/FTV/F-CORTE/PDF/C/RT/001-a |
|  CONSULENZA E PROGETTI www.iatprogetti.it | TITOLO RELAZIONE TECNICA DESCRITTIVA | PAGINA 37 di 118 |




Figura 5.4 – Inquadramento territoriale dell'area di impianto su base IGMI

| | | |
|---|--|--|
| COMMITTENTE  | OGGETTO IMPIANTO AGRIVOLTAICO "F-CORTE" PROGETTO DEFINITIVO | COD. ELABORATO IT/FTV/F-CORTE/PDF/C/RT/001-a |
|  CONSULENZA E PROGETTI www.iatprogetti.it | TITOLO RELAZIONE TECNICA DESCRITTIVA | PAGINA 38 di 118 |




Figura 5.5 - Inquadramento territoriale dell'area di impianto su base C.T.R.

Al Nuovo Catasto terreni del Comune di Sassari l'Area di impianto è individuata in base ai seguenti riferimenti catastali:

| | | |
|--|--|--|
| COMMITTENTE  | OGGETTO IMPIANTO AGRIVOLTAICO "F-CORTE" PROGETTO DEFINITIVO | COD. ELABORATO IT/FTV/F-CORTE/PDF/C/RT/001-a |
|  CONSULENZA E PROGETTI www.iatprogetti.it | TITOLO RELAZIONE TECNICA DESCRITTIVA | PAGINA 39 di 118 |

| Descrizione | Comune | Sezione | Foglio | Particella |
|---|---------|---------|--------|------------|
| Impianto | Sassari | B | 58 | 42 |
| Impianto | Sassari | B | 58 | 43 |
| Impianto | Sassari | B | 57 | 69 |
| Impianto | Sassari | B | 66 | 30 |
| Impianto | Sassari | B | 66 | 48 |
| Impianto | Sassari | B | 66 | 93 |
| Impianto | Sassari | B | 66 | 29 |
| Cavidotto 36 kV | Sassari | B | 66 | 96 |
| Cavidotto 36 kV | Sassari | B | 66 | 145 |
| Cavidotto 36 kV | Sassari | B | 58 | 186 |
| Cavidotto 36 kV | Sassari | B | 58 | 187 |
| Cavidotto 36 kV | Sassari | B | 66 | 94 |
| Cavidotto 36 kV - Cabina elettrica Utente | Sassari | B | 41 | 96 |
| Cavidotto 36 kV | Sassari | B | 41 | 95 |

5.2 Inquadramento urbanistico e norme di tutela del territorio

5.2.1 Inquadramento urbanistico – Piano Urbanistico Comunale (P.U.C.) di Sassari

Allo stato attuale, nel settore di progetto, lo strumento urbanistico vigente è il Piano Urbanistico Comunale di Sassari (PUC), la cui ultima variante risulta essere adottata con Del. C.C. N. 35 del 30/04/2019 e pubblicato nel BURAS N. 33 del 25/07/2019.

L'area di sedime dei moduli fotovoltaici, parte del cavidotto a 36kV e la cabina di smistamento in località "Tribuna", ai sensi del vigente Piano Urbanistico, ricadono nella zona omogenea E2.a – "Aree di primaria importanza per la funzione agricolo produttiva in terreni irrigui (es. seminativi)".

5.2.2 Analisi dei vincoli di carattere paesaggistico-ambientale

Nell'ottica di fornire una rappresentazione d'insieme dei valori paesaggistici, gli elaborati grafici IT/FTV/F-CORTE/PDF/A/CDV/056-a, IT/FTV/F-CORTE/PDF/A/CDV/057-a, IT/FTV/F-CORTE/PDF/A/CDV/058-a e IT/FTV/F-CORTE/PDF/A/CDV/059-a, mostrano, all'interno dell'area vasta oggetto di analisi – estesa ben oltre l'area del sito di progetto – la distribuzione delle seguenti aree vincolate per legge, interessate da dispositivi di tutela naturalistica e/o ambientale, istituiti o solo proposti, o, comunque, di valenza paesaggistica:

- I Fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni

| | | |
|--|--|--|
| COMMITTENTE  | OGGETTO IMPIANTO AGRIVOLTAICO "F-CORTE" PROGETTO DEFINITIVO | COD. ELABORATO IT/FTV/F-CORTE/PDF/C/RT/001-a |
|  CONSULENZA E PROGETTI www.iatprogetti.it | TITOLO RELAZIONE TECNICA DESCRITTIVA | PAGINA 40 di 118 |

di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna (Art. 142 comma 1 lettera c) D.Lgs. 42/04);

- Fiumi, torrenti e corsi d'acqua e relative sponde o piedi degli argini, per una fascia di 150 metri ciascuna, e sistemi fluviali, riparali, risorgive e cascate, ancorché temporanee (art. 17 lettera h N.T.A. P.P.R.);
- Zone gravate da usi civici;
- Buffer di salvaguardia di 100 metri da manufatti di valenza storico-culturale di cui all'art. 48 delle N.T.A. del PPR;
- Componenti di paesaggio con valenza ambientale di cui agli articoli 22÷27 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Paesaggistico Regionale;
- Aree a rischio idrogeologico perimetrate dal PAI;
- Fasce fluviali perimetrate nell'ambito del Piano Stralcio Fasce Fluviali;
- Aree con presenza di specie animali tutelate da convenzioni internazionali;
- *Important Bird Areas* (IBA);
- ZPS CEE 79/409;
- Aree incendiate;
- Aree sottoposte a vincolo idrogeologico ai sensi del Regio Decreto n. 3267 del 30 dicembre 1923.

Riguardo al settore d'intervento, non sussistono interferenze dirette e materiali tra le aree di sedime dei moduli fotovoltaici e le opere di rete con aree sottoposte a tutela ai sensi degli artt. 136-142 del Codice Urbani (D.Lgs. 42/04).

Limitatamente ad un breve tratto di cavidotto a 36 kV, ivi impostato su viabilità esistente, si segnala la sovrapposizione con aree gravate da usi civici, in Comune di Sassari (Foglio 66 Particella 94).

Corre l'obbligo sottolineare che tale intervento è esentato dall'acquisire l'autorizzazione paesaggistica (Allegato A al DPR 31/2017). Inoltre, possono trovare applicazione le seguenti disposizioni di semplificazione amministrativa in materia di infrastrutture elettriche (articolo 31-bis comma 1, lettera a del D.L. 17/2022): *"1-ter. Fermo restando il rispetto della normativa paesaggistica, si intendono di norma compatibili con l'esercizio dell'uso civico gli elettrodotti di cui all'articolo 52-quinquies, comma 1, fatta salva la possibilità che la regione, o un comune da essa delegato, possa esprimere caso per caso una diversa valutazione, con congrua motivazione, nell'ambito del procedimento autorizzativo per l'adozione del provvedimento che dichiara la pubblica*

| | | |
|--|--|--|
| COMMITTENTE  | OGGETTO IMPIANTO AGRIVOLTAICO "F-CORTE" PROGETTO DEFINITIVO | COD. ELABORATO IT/FTV/F-CORTE/PDF/C/RT/001-a |
|  CONSULENZA E PROGETTI www.iatprogetti.it | TITOLO RELAZIONE TECNICA DESCRITTIVA | PAGINA 41 di 118 |

utilità dell'infrastruttura".

Poiché l'area di progetto dell'impianto agrivoltaico risulta esterna al perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del D.Lgs. 42/04 ed alla fascia di rispetto di 500 metri dei beni sottoposti a tutela ai sensi della parte seconda oppure all'articolo 136 del medesimo decreto legislativo, la stessa ricade nelle aree IDONEE all'installazione di impianti fotovoltaici ai sensi dell'art. 20 c. 8, lettera c-quater del D.Lgs. 199/2021.

Relativamente alle possibili relazioni tra l'intervento in progetto e la disciplina di tutela paesistica introdotta dal Piano Paesaggistico Regionale, approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 82 del 7 settembre 2006, si può affermare quanto segue:

- L'area dell'impianto agrivoltaico ricade nell'Ambito di paesaggio n. 14 – "Golfo dell'Asinara";
- Sotto il profilo dell'Assetto Ambientale, le aree interessate dalle opere in progetto insistono su ambiti cartografati come "Aree ad utilizzazione agro-forestale", nella fattispecie di colture erbacee specializzate, così come anche da adeguamento del PUC al PPR (Tavola 6.3.1.7. del PUC di Sassari);
- Relativamente all'Assetto Storico-Culturale, le opere proposte si collocano interamente all'esterno del buffer di salvaguardia di 100 metri da manufatti di valenza storico-culturale di cui all'art. 48 delle N.T.A. del PPR, nonché esternamente ad aree caratterizzate da insediamenti storici (art. 51), reti ed elementi connettivi (art. 54), aree di insediamento produttivo di interesse storico-culturale (art. 57), e siti archeologici per i quali sussista un vincolo di tutela ai sensi della L. 1089/39 e del D.Lgs. 42/04 art. 10.

In relazione alla presenza di aree tutelate sotto il profilo ecologico-naturalistico, si segnala come le stesse risultino esterne rispetto all'area di intervento. In particolare, le opere non ricadono all'interno di Zone Speciali di Conservazione, individuate ai sensi della Direttiva 92/43/CEE ("Direttiva Habitat"), Zone di Protezione Speciale proposte o istituite ai sensi della direttiva 79/409/CEE ("Direttiva Uccelli"), Oasi permanenti di protezione faunistica e cattura (L.R. n. 23/98) o aree di interesse naturalistico di cui alla L.R. 31/89.

Con riferimento alle disposizioni contenute nel vigente strumento di pianificazione territoriale a livello locale (Piano Urbanistico Comunale di Sassari), l'impianto agrivoltaico e le opere connesse ricadono zona omogenea E2.a – "Aree di primaria importanza per la funzione agricolo produttiva in terreni irrigui (es. seminativi)".

Tale particolare ubicazione, come implicitamente riconosciuto dal D.Lgs. 199/2021, induce a riconoscere importanti presupposti di idoneità del sito per il perseguimento di sinergie tra la produzione agricola e quella energetica da FER.

| | | |
|--|--|--|
| COMMITTENTE  | OGGETTO IMPIANTO AGRIVOLTAICO "F-CORTE" PROGETTO DEFINITIVO | COD. ELABORATO IT/FTV/F-CORTE/PDF/C/RT/001-a |
|  CONSULENZA E PROGETTI www.iatprogetti.it | TITOLO RELAZIONE TECNICA DESCRITTIVA | PAGINA 42 di 118 |

Riguardo alle possibili interazioni dell'opera con il Piano stralcio per l'assetto idrogeologico (P.A.I.), non si segnala l'interessamento di aree individuate come a rischio frana o a rischio idraulico.

Il cavidotto interrato 36 kV, ivi impostato su viabilità esistente, si sovrappone con un elemento del reticolo idrografico regionale al quale si applicano le misure di prima salvaguardia previste dall'art. 30ter delle NTA del PAI. In tali aree sono consentiti gli interventi previsti dall'articolo 27 e 27 bis delle NA (aree a pericolosità idraulica molto elevata – Hi4).

I presupposti di ammissibilità rispetto alle NTA del PAI possono riconoscersi nell'art. 27 comma 3 lettera h delle N.T.A., potendosi ricondurre le opere di connessione ad *“allacciamenti a reti principali e nuovi sottoservizi a rete interrati lungo tracciati stradali esistenti, ed opere connesse compresi i nuovi attraversamenti; nel caso di condotte e cavidotti, non è richiesto lo studio di compatibilità idraulica di cui all'articolo 24 delle presenti norme qualora sia rispettata la condizione che tra piano campagna e estradosso ci sia almeno un metro di ricoprimento, che eventuali opere connesse emergano dal piano di campagna per un'altezza massima di 50 cm e che il soggetto attuatore provveda a sottoscrivere un atto con il quale si impegna a rimuovere a proprie spese tali elementi qualora sia necessario per la realizzazione di opere di mitigazione del rischio idraulico”*.

Con riferimento agli obiettivi ed agli scenari delineati dalla normativa e dai piani di settore, nel ribadire come le opere proposte si inseriscano in un quadro di deciso sviluppo delle tecnologie per la produzione energetica da fonti rinnovabili, sostenuto fortemente dai protocolli internazionali sui cambiamenti climatici e dalle conseguenti politiche comunitarie e nazionali, si evidenzia come il progetto proposto non contrasti con le previsioni del Piano Energetico Ambientale Regionale. Ciò nella misura in cui l'intervento - in virtù della localizzazione in aree classificate idonee ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 199/2021 - appare assecondare l'orientamento delle strategie energetiche regionali mirate a coniugare al meglio le prospettive di sviluppo delle fonti rinnovabili con le esigenze di tutela ambientale e paesaggistica. Sotto il profilo della capacità di generazione elettrica, inoltre, il PEARS prefigura un significativo contributo del settore fotovoltaico nell'ambito degli scenari energetici prospettati per il periodo 2016÷2020.

5.3 Inquadramento geologico generale

Nel rimandare alla consultazione dell'Elaborato progettuale IT/FTV/F-CORTE/PDF/A/RS/004-a per quanto attiene alla caratterizzazione geologica e geotecnica del sito, si riportano di seguito le principali conclusioni dello Studio specialistico a firma della geologa Maria Francesca Lobina.

L'area in studio si colloca nella parte più settentrionale del settore continentale della *Nurra*, appendice NO della Sardegna assieme all'isola dell'Asinara: si tratta di una regione dal profilo morfologico sostanzialmente ondulato con piccoli rilievi isolati che non raggiungono i 500 m (con

| | | |
|---|--|--|
| COMMITTENTE  | OGGETTO IMPIANTO AGRIVOLTAICO "F-CORTE" PROGETTO DEFINITIVO | COD. ELABORATO IT/FTV/F-CORTE/PDF/C/RT/001-a |
|  CONSULENZA E PROGETTI www.iatprogetti.it | TITOLO RELAZIONE TECNICA DESCRITTIVA | PAGINA 43 di 118 |

altezza massima di 464 m a *Monte Forte*), la quale va deprimendosi verso il centro, risultando più sollevata ad ovest verso il mare, dove termina con alte falesie o ripidi versanti. Geograficamente si presenta quindi come un'isola minore rispetto a quella principale in quanto circondata su tre lati (SO, O, N) dal mare mentre ad est, la valle del *Rio Mannu* coincide con una zona di faglia principale di semigraben che apre al bacino miocenico del *Logudoro*. In tal modo costituisce uno dei due pilastri tettonici regionali entro cui si sono articolate le vicende geologiche della Sardegna dopo il Mesozoico. L'attuale assetto strutturale è infatti quello di un alto post-Mesozoico, delineatosi con tutta probabilità nell'Oligocene superiore - Miocene inferiore.

L'inquadramento geologico al contorno del sito, è rappresentato nella Figura 5.6, dove è riportato uno stralcio della "Carta Geologica della Sardegna" in scala 1:200.000, a cura del Coordinamento della Cartografia Geologica e Geotematica della Sardegna.

Nello specifico dell'area di stretto interesse, essa ricade all'interno del dominio carbonatico del Mesozoico ed in particolare nelle formazioni poste alla base della sequenza, ossia quelle del Triassico superiore (*Keuper Auct.*) [**KEU**], rappresentate da alternanze di dolomie e dolomie calcaree brecce dolomitiche, ben stratificate, da grigio chiaro a scuro con pseudomorfi di solfati con, alla base, livelli discontinui di marne e argille varicolori.

Tale formazione è localizzata in un'area pianeggiante alla base del complesso collinare formato dalle bancate calcareo dolomitiche alternate a livelli marnosi, appartenenti FORMAZIONE DI MONTE NURRA, con cui è a contatto, in continuità stratigrafica. Le osservazioni effettuate laddove affiorano le rocce costituenti il locale substrato geologico in posto (stradelli e piccoli tagli artificiali), consentono di confermare che il sottosuolo locale è formato da un insieme di strati di dolomie e \pm calcaree e marne, caratterizzati da una fitta fessurazione (talora anche centimetrica) con riempimenti di terre argilloso-sabbiose residuali di colore rossiccio.

Le coperture detritiche del versante, di genesi eluvio-colluviale ed in subordine gravitativa, che affiorano diffusamente nel sito di intervento, a ricoprire le formazioni Triassiche carbonatiche e marnose, hanno spessore generalmente submetrico e sono costituite da sabbie limo-argillose (le proporzioni tra sabbie, limo ed argilla variano in funzione delle paleocondizioni di sedimentazione e della posizione nel versante) con scheletro clastico monogenico variamente disperso o talora formante dei livelli irregolari.


Il colore di tale deposito, che mostra anche un discreto grado di consistenza in virtù della componente carbonatica residua che funge da blando legante, varia sulle tonalità dell'ocra e arancio sino al rosso mattone a causa della elevata presenza di ossidi di ferro.

Il passaggio alla sottostante roccia avviene gradualmente, a causa della elevata fratturazione che favorisce i fenomeni di degradazione corticale.

| | | |
|---|--|--|
| COMMITTENTE  | OGGETTO IMPIANTO AGRIVOLTAICO "F-CORTE" PROGETTO DEFINITIVO | COD. ELABORATO IT/FTV/F-CORTE/PDF/C/RT/001-a |
|  www.iatprogetti.it | TITOLO RELAZIONE TECNICA DESCRITTIVA | PAGINA 44 di 118 |

Una porzione del settore Sud dell'areale di intervento ricade nella formazione Pleistocenica appartenente alle *Litofacies nel Subsistema di Portoscuso [PVM2a]*, costituite dalle sabbie e ghiaie alluvionali medie e grossolane e subordinatamente da limi e argille in vari rapporti granulometrici; di colore bruno, sciolti o debolmente addensati. Questi sedimenti caratterizzano vaste aree pianeggianti e solo localmente si sviluppano longitudinale secondo la direzione di scorrimento dei corsi d'acqua che incidono sedimenti più antichi.


| | | |
|---|--|--|
| COMMITTENTE  | OGGETTO IMPIANTO AGRIVOLTAICO "F-CORTE" PROGETTO DEFINITIVO | COD. ELABORATO IT/FTV/F-CORTE/PDF/C/RT/001-a |
|  www.iatprogetti.it | TITOLO RELAZIONE TECNICA DESCRITTIVA | PAGINA 45 di 118 |



- 1** Ghiaie, sabbie, limi ed argille sabbiose dei depositi alluvionali, colluviali, eolici e litorali (Olocene)
- 2a** Conglomerati, sabbie, argille più o meno compattate in terrazzi e conoidi alluvionali (Pliocene – Pleistocene)
- 8d** Conglomerati a matrice argillosa e arenarie di sistema alluvionale (Miocene sup.)
- 9b** Marne di Gesturi – Marne arenacee e siltose, arenarie, conglomerati (Oligocene superiore – Miocene inferiore)
- 18b** Depositi carbonatici di piattaforma: dolomie e calcari dolomitici, calcari bioclastici, calcari oolitici, calcari ad oncoidi, calcari selciferi, calcari micritici, calcari marnosi e marne con alghe, crinoidi, brachiopodi, foraminiferi bentonici, bivalvi, belemniti, ammoniti, briozoi, coproliti, pollini, spore, ostracodi. Alla sommità, dolomie e calcari dolomitici scuri lacustri con carofit costituenti il passaggio alla facies puberckiana /(Lias – Malm)
- 20** Dolomie, dolomie marnose e marne con gessi e argille ("Keuper") con palino formi, foraminiferi agglutinati, gasteropodi, brachiopodi e celenterati (Trias medio).
- 45a** Filladi scure carboniose, meta siltiti, quarziti nere (Liditi Auct. con rare e sottili intercalazioni di marmi) (Siluriano)

Figura 5.6 - Inquadramento geologico di contesto. La cartografia è tratta da "Carta Geologica della Sardegna" in scala 1:200.000, fuori scala curata da: Coordinamento della Cartografia Geologica e Geotematica della Sardegna, modificata

| | | |
|---|--|--|
| COMMITTENTE  | OGGETTO IMPIANTO AGRIVOLTAICO "F-CORTE" PROGETTO DEFINITIVO | COD. ELABORATO IT/FTV/F-CORTE/PDF/C/RT/001-a |
|  CONSULENZA E PROGETTI www.iatprogetti.it | TITOLO RELAZIONE TECNICA DESCRITTIVA | PAGINA 46 di 118 |



- q₃** Alluvioni recenti ed attuali (OLOCENE - ATTUALE).
- q_{2e}** Sabbioni a granuli silicei, spesso ben cementati, a stratificazione incrociata, afossiliferi (PLEISTOCENE).
- q_{2p}** Panchina sabbioso-ciottolosa con fauna tirreniana (PLEISTOCENE - TIRRENIANO).
- q_{2s}** Alluvioni ciottolose, ad elementi grossolani, prevalentemente quarzosi dei pianalti e delle terrazze, con intercalazioni sabbioso-argillose varicolori (PLEISTOCENE - TIRRENIANO).
- G₂** Calcari compatti oolitico-pisolitici grigi, azzurrognoli, giallastri e rossastri, passanti a breccie organogenee e lumachelle con resti di echinidi, molluschi e brachiopodi di tipo mesogiurassico (DOGGER).
- G₁** Calcari dolomitici massicci grigio-giallastri; calcari grigi selciferi; calcari grigio-azzurrognoli e grigio scuri, passanti a lumachelle (LIAS).
- T₃** Fitte alternanze di calcari dolomitici, di calcari grigi e di calcari dolomitici cariati, a fiamme, calcari marnosi e marne grigie, giallognole e verdastre con tracce carboniose; argille varicolori

Figura 5.7 - Ubicazione del sito su stralcio della "Carta Geologica d'Italia" Foglio 179 "Porto Torres" scala 1:100.000, edita da: Servizio Geologico d'Italia, Regione Autonoma della Sardegna, modificata

| | | |
|---|--|--|
| COMMITTENTE  | OGGETTO IMPIANTO AGRIVOLTAICO "F-CORTE" PROGETTO DEFINITIVO | COD. ELABORATO IT/FTV/F-CORTE/PDF/C/RT/001-a |
|  www.iatprogetti.it | TITOLO RELAZIONE TECNICA DESCRITTIVA | PAGINA 47 di 118 |




Figura 5.8 - Sezioni geologiche rappresentative del settore della Nurra, estratte dalla "Carta Geologica d'Italia" Foglio 179 "Porto Torres" scala 1:100.000, edita da: Servizio Geologico d'Italia, Regione Autonoma della Sardegna. Per il significato delle sigle si rimanda alla figura precedente

| | | |
|---|--|--|
| COMMITTENTE  | OGGETTO IMPIANTO AGRIVOLTAICO "F-CORTE" PROGETTO DEFINITIVO | COD. ELABORATO IT/FTV/F-CORTE/PDF/C/RT/001-a |
|  CONSULENZA E PROGETTI www.iatprogetti.it | TITOLO RELAZIONE TECNICA DESCRITTIVA | PAGINA 48 di 118 |

6 CONFIGURAZIONE GENERALE DELL'IMPIANTO

6.1 Criteri di scelta del sito

I principali criteri di scelta perseguiti per l'individuazione del sito, in coerenza con il quadro normativo nazionale e regionale, sono stati i seguenti:

- Individuazione di zone del territorio esterne ad ambiti di particolare rilevanza sotto il profilo paesaggistico-ambientale;
- compatibilità delle pendenze del terreno rispetto ai canoni richiesti per l'installazione di impianti fotovoltaici che impiegano la tecnologia degli inseguitori monoassiali;
- opportuna distanza da zone di interesse turistico e dai centri abitati;
- rispondenza del sito alle seguenti caratteristiche richieste dalla tipologia di impianto in progetto:
 - a. **Radiazione solare diretta al suolo.** È la grandezza fondamentale che garantisce la produzione di energia durante il periodo di funzionamento dell'impianto.
 - b. **Area richiesta.** La dimensione dell'area richiesta per un impianto da 32,07 MW_P (nominale lato DC) è essenzialmente determinata dal numero di *tracker* da installare poiché le "power station" e i vari sistemi ausiliari occupano un'area relativamente modesta se paragonata a quella del "solar field". Nel caso specifico, l'interdistanza tra le file di tracker è stata ottimizzata in accordo con l'esigenza di assicurare la prosecuzione delle attività agricole;
 - c. **Pendenza del terreno massima accettabile.** Sotto il profilo generale, la pendenza massima accettabile del terreno deve valutarsi sia nell'ottica di minimizzare gli ombreggiamenti reciproci tra le file di *tracker* sia in rapporto alle stesse esigenze di un'appropriata installazione degli inseguitori.
 - d. **Connessione alla rete elettrica nazionale.** Data la potenza prevista, l'impianto dovrà essere connesso alla rete elettrica nazionale da una linea a 36 kV. Per evitare ingenti costi di connessione, che si ripercuoterebbero direttamente sul costo di produzione dell'energia elettrica, la distanza del sito dalla più prossima Stazione RTN è certamente accettabile.

I terreni in agro del Comune di Sassari (SS) rispondono pienamente ai criteri sopra individuati. Se ne riportano di seguito le caratteristiche peculiari:

- Superficie. L'estensione complessiva del sistema agrivoltaico è pari a circa 52 ettari e risulta omogenea sotto il profilo delle condizioni di utilizzo.
- Ostacoli per la radiazione solare. Non sono stati riscontrati elementi morfologici che possano ostacolare la radiazione diretta utile, data la significativa distanza dalle più prossime colline e la modesta altezza dei rilievi di questa zona. Tale circostanza consente di ipotizzare un orizzonte

| | | |
|---|--|--|
| COMMITTENTE  | OGGETTO IMPIANTO AGRIVOLTAICO "F-CORTE" PROGETTO DEFINITIVO | COD. ELABORATO IT/FTV/F-CORTE/PDF/C/RT/001-a |
|  CONSULENZA E PROGETTI www.iatprogetti.it | TITOLO RELAZIONE TECNICA DESCRITTIVA | PAGINA 49 di 118 |

libero nella modellizzazione del sistema FV per il calcolo dell'energia prodotta attesa.

- Strade di collegamento. Il sito è agevolmente raggiungibile percorrendo la SP 42 "Strada dei Due Mari" e attraverso la SP 18 che corre a sud dell'area di impianto e collega il centro urbano di Sassari con l'Argentiera. Le due strade provinciali sono connesse da un tratto di viabilità locale che attraversa l'area di progetto.
- Vegetazione. Il sito di progetto risulta dominato da ampi seminativi; nell'intorno si riscontrano frequentemente lembi residuali (frammentati) di lecceta, macchia-foresta, macchia alta e macchia bassa a dominanza di sclerofille sempreverdi termofile, in forma di fasce interpoderali ed a mosaico tra i pascoli ed i coltivi. Non si rileva, peraltro, la presenza di sistemi vegetali o specie floristiche di interesse naturalistico e/o conservazionistico all'interno dei terreni interessati dalla realizzazione dell'opera.
- Presenza di zone di interesse naturalistico. Il sito è ampiamente esterno ad aree di interesse naturalistico.
- Vincoli paesaggistici. Non presenti nel sito di intervento.
- Pendenze del terreno. Trattasi di aree estremamente regolari e prive di dislivelli significativi.
- Distanza linea elettrica. L'impianto presenta una distanza di circa 7 km dal sito individuato per la costruzione della futura SE di trasformazione 150/36 kV della RTN da inserire in entra – esce alle linee esistenti RTN a 150 kV "Fiumesanto – Porto Torres" (n. 342 e n. 343) e alla futura linea 150 kV "Fiumesanto – Porto Torres".
- Altre caratteristiche. Le aree in oggetto presentano in prevalenza le seguenti limitazioni alla capacità d'uso dei suoli, in parte risultato di una certa variabilità spaziale delle unità fisiografiche rientranti all'interno delle superfici agricole interessate, rappresentate da: potenza ridotta, rocciosità affiorante, pietrosità superficiale e difficoltà di drenaggio. In virtù di ciò, si ritiene il prospettato instaurarsi del sistema agro-energetico non comporti una perdita dal punto di vista produttivo ma, concorra ad utilizzare al meglio le superfici presenti in base alle potenzialità.

Tutte le caratteristiche elencate rendono le aree idonee all'integrazione delle pratiche agricole con la produzione di energia da fonte solare secondo la logica dell'agrivoltaico.

6.2 Criteri di inserimento territoriale e ambientale

Le scelte adottate ai fini della localizzazione e progettazione della centrale fotovoltaica in esame non contrastano con gli indirizzi normativi emanati dalla Regione Sardegna ai fini di un ottimale inserimento degli impianti nel territorio.

Sotto questo profilo, il progetto si uniforma ai seguenti criteri:

| | | |
|---|--|--|
| COMMITTENTE  | OGGETTO IMPIANTO AGRIVOLTAICO "F-CORTE" PROGETTO DEFINITIVO | COD. ELABORATO IT/FTV/F-CORTE/PDF/C/RT/001-a |
|  CONSULENZA E PROGETTI www.iatprogetti.it | TITOLO RELAZIONE TECNICA DESCRITTIVA | PAGINA 50 di 118 |

- il sito individuato non ricade entro ambiti a particolare vulnerabilità sotto il profilo paesaggistico-ambientale; è esclusa in particolare l’interferenza con aree potenzialmente instabili sotto il profilo idrogeologico e/o di interesse sotto il profilo ecologico e naturalistico;
- gli esiti delle ricognizioni sullo stato dei luoghi e la caratterizzazione pedo-agronomica eseguita nell’ambito della progettazione (009_IT_FTV_F-CORTE_PDF_A_RS_009-a) consentono di affermare che le aree di intervento non sono contraddistinte da un’elevata capacità d’uso dei suoli, avendo riconosciuto una classe di capacità d’uso compresa tra III e VII il cui fattore limitante è associato alla scarsa profondità.
- la tecnologia prescelta, i moduli, i componenti e le modalità di installazione sono pienamente in linea con lo stato dell’arte e le migliori pratiche rispetto all’installazione di centrali FV “utility scale”.
- le modalità di installazione dei *tracker*, in rapporto alle caratteristiche geologiche-geotecniche del sito, escludono la necessità di realizzare opere di fondazione permanente in cls (plinti), minimizzando la perdita di suolo, il consumo di materiali naturali e le esigenze dei trasporti in fase di cantiere;
- il progetto incorpora mirate misure di mitigazione visiva, da realizzarsi attraverso la conservazione, ove tecnicamente fattibile, delle siepi già presenti a contorno dei terreni interessati dal progetto e, laddove opportuno, la formazione/rinfoltimento della stessa barriera verde lungo il perimetro dei lotti interessati, costituita da specie arboree e arbustive coerenti con il contesto vegetazionale locale;
- piena sintonia con le strategie energetiche delineate dai protocolli internazionali per assicurare un adeguato contrasto alle emissioni di CO₂ ed ai cambiamenti climatici in atto;
- coerenza con le esigenze strategiche nazionali di diversificazione degli approvvigionamenti energetici;
- grado di innovazione tecnologica, con particolare riferimento alle elevate prestazioni energetiche dei componenti impiantistici adottati.

| | | |
|---|--|--|
| COMMITTENTE  | OGGETTO IMPIANTO AGRIVOLTAICO "F-CORTE" PROGETTO DEFINITIVO | COD. ELABORATO IT/FTV/F-CORTE/PDF/C/RT/001-a |
|  CONSULENZA E PROGETTI www.iatprogetti.it | TITOLO RELAZIONE TECNICA DESCRITTIVA | PAGINA 51 di 118 |

6.3 Lay-out del sistema fotovoltaico e potenza complessiva

Nell'ottica di pervenire alla determinazione del valore di potenza di connessione richiesta al gestore di rete, si è proceduto, in primo luogo, alla scelta di moduli FV con caratteristiche di potenza di picco in linea con lo stato dell'arte ed alla successiva definizione del layout d'impianto. Quest'ultimo è stato ottimizzato in funzione dell'orientamento dei confini dei terreni interessati, delle soluzioni tipologico-costruttive dei *tracker* monoassiali e delle limitazioni riscontrate all'interno delle superfici di intervento, riferibili in particolare: alla contigua presenza di strade principali, alla presenza di due pozze di accumulo idrico superficiale, che saranno preservate dalle opere, all'orditura delle recinzioni murate a secco, in gran parte salvaguardate dagli interventi.

I *tracker*, disposti secondo un allineamento Nord-Sud, consentono la rotazione dei moduli fotovoltaici da Est a Ovest, per un angolo complessivo di circa 270°.

Ogni *tracker* sarà mosso da un motore elettrico comandato da un sistema di controllo che regolerà la posizione più corretta al variare dell'orario e del periodo dell'anno, seguendo il calendario astronomico solare.

L'intera struttura rotante del *tracker* sarà sostenuta da pali infissi nel terreno, costituenti l'unica impronta a terra della struttura. Non è prevista pertanto la realizzazione di fondazioni o basamenti in calcestruzzo, fatte salve diverse indicazioni che dovessero scaturire dalle indagini geologico-geotecniche da eseguirsi in sede di progettazione esecutiva.

L'interdistanza prevista tra gli assi dei *tracker*, al fine di ridurre convenientemente le perdite energetiche per ombreggiamento, sarà di 11 metri.

L'altezza delle strutture, misurata al mozzo di rotazione, sarà di circa 3 metri dal suolo. La profondità di infissione dei profilati in acciaio di sostegno è stimabile in circa 2,50 metri.

L'impianto fotovoltaico sarà composto dall'insieme dei moduli ad alta efficienza contenenti celle al silicio, in grado di trasformare la radiazione solare in corrente elettrica continua, dagli inverter e dai trasformatori elevatori di tensione, che saranno collegati tra di loro e, per ultimo, alla rete mediante dispositivi di misura e protezione.

I pannelli avranno dimensioni indicative 2384 x 1303 mm e saranno incapsulati in una cornice di alluminio anodizzato dello spessore di circa 33 mm, per un peso totale di 38,3 kg ciascuno.

Tenuto conto della superficie utile all'installazione degli inseguitori monoassiali e delle dimensioni standard dei *tracker* (aventi caratteristiche costruttive del modello Comal o similare), l'impianto di produzione presenta le caratteristiche principali indicate in Tabella 6.1.

| | | |
|--|--|--|
| COMMITTENTE  | OGGETTO IMPIANTO AGRIVOLTAICO "F-CORTE" PROGETTO DEFINITIVO | COD. ELABORATO IT/FTV/F-CORTE/PDF/C/RT/001-a |
|  CONSULENZA E PROGETTI www.iatprogetti.it | TITOLO RELAZIONE TECNICA DESCRITTIVA | PAGINA 52 di 118 |

Tabella 6.1 - Dati principali impianto agrivoltaico "F-Corte"

| | |
|---------------------------------|--|
| Modello moduli FV | Trina Solar - Vertex TSM-DEG21C.20 |
| Potenza moduli [Wp] | 650 |
| Cabine inverter (Power Station) | n.2 SMA - MVPS 4200 S2 n.4 SMA - MVPS 4400 S2 |
| Potenza inverter [MW] | 4,2 e 4,4 |
| Distanza E-W tra le file [m] | 11 |
| Distanza N-S tra le file [m] | 0.35 |
| n. tracker da 2 x 14 moduli | 92 |
| n. tracker da 2 x 28 moduli | 835 |
| n. totale tracker | 927 |
| n. totale moduli | 49.336 |
| n. stringhe da 28 moduli | 1.762 |
| Potenza DC [MWp] | 32,07 |
| Potenza nominale AC [MW] | 26,00 |
| Potenza apparente AC [MVA] | 26,00 |
| Rapporto DC/AC | 1,23 |

La potenza complessiva nominale dell'impianto, considerando n. 49.336 moduli da 650 Wp, sarà di 32,07 MWp con un valore di potenza immessa in rete di 26,00 MW_{AC} secondo un rapporto DC/AC di circa 1,23.

| | | |
|---|--|--|
| COMMITTENTE  | OGGETTO IMPIANTO AGRIVOLTAICO "F-CORTE" PROGETTO DEFINITIVO | COD. ELABORATO IT/FTV/F-CORTE/PDF/C/RT/001-a |
|  CONSULENZA E PROGETTI www.iatprogetti.it | TITOLO RELAZIONE TECNICA DESCRITTIVA | PAGINA 53 di 118 |

6.4 Potenzialità energetica del Sito ed analisi di producibilità dell'impianto

6.4.1 Premessa

La stima della potenzialità energetica dell'impianto è stata condotta avuto riguardo dei seguenti aspetti:

- disponibilità della fonte solare;
- fattori morfologici, urbanistici e insediativi;
- disposizione sul terreno delle superfici captanti.

Ai fini del calcolo preliminare della potenzialità energetica dell'impianto è stato utilizzato il software commerciale PV_{SYST} (versione 7.1), in grado di calcolare l'irraggiamento annuale su una superficie assegnata e la producibilità d'impianto, essendo noti:

1. posizione del sito (coordinate geografiche);
2. serie storiche dei dati climatici del sito da differenti sorgenti meteo (Meteonorm, PVGIS, NASA-SEE, ecc.);
3. modelli tridimensionali del terreno e delle strutture in elevazione presenti nel sito;
4. modelli e caratteristiche tecniche dei componenti d'impianto (moduli, inverter, ecc.);
5. tipologia e planimetria dello specifico impianto fotovoltaico.

Il risultato dell'analisi è rappresentato da:

- modelli tridimensionali con l'analisi dell'ombreggiamento nell'anno;
- mappe di irraggiamento solare e producibilità annuale e specifica;
- diagramma delle perdite relative ad ogni singola parte costituente l'impianto FV.

6.4.2 I risultati del calcolo

Ai fini del calcolo della potenzialità dell'impianto, e in particolare per la simulazione, sono stati considerati i dati di irraggiamento orario sul piano orizzontale (kWh) e quelli di irraggiamento diretto (DNI) relativi al database meteorologico PVGIS.

6.4.2.1 Stima dell'irraggiamento globale ed incidente sul piano dei collettori

A partire dai dati giornalieri e orari della base dati meteo prescelta, sono stati stimati l'irraggiamento globale su piano orizzontale e incidente sul piano dei collettori (kWh/m²) per tutti i mesi dell'anno (Tabella 6.2).

| | | |
|---|--|--|
| COMMITTENTE  | OGGETTO IMPIANTO AGRIVOLTAICO "F-CORTE" PROGETTO DEFINITIVO | COD. ELABORATO IT/FTV/F-CORTE/PDF/C/RT/001-a |
|  CONSULENZA E PROGETTI www.iatprogetti.it | TITOLO RELAZIONE TECNICA DESCRITTIVA | PAGINA 54 di 118 |

Tabella 6.2 – Principali parametri del bilancio energetico

| | GlobHor kWh/m ² | DiffHor kWh/m ² | T_Amb °C | GlobInc kWh/m ² | GlobEff kWh/m ² | EArray MWh | E_Grid MWh | PR ratio |
|----------|-------------------------------|-------------------------------|-------------|-------------------------------|-------------------------------|---------------|---------------|-------------|
| Gen. 16 | 62.2 | 26.01 | 11.88 | 88.8 | 84.5 | 2642 | 2607 | 0.915 |
| Feb. 16 | 80.9 | 32.30 | 11.95 | 113.3 | 109.2 | 3394 | 3348 | 0.921 |
| Mar. 16 | 139.0 | 46.43 | 11.90 | 196.4 | 191.6 | 5858 | 5776 | 0.917 |
| Apr. 16 | 174.2 | 52.79 | 14.66 | 239.7 | 235.2 | 6990 | 6887 | 0.896 |
| Mag. 16 | 212.0 | 59.34 | 16.40 | 288.0 | 283.8 | 8288 | 8165 | 0.884 |
| Giu. 16 | 223.5 | 56.41 | 20.51 | 305.1 | 300.9 | 8618 | 8491 | 0.868 |
| Lug. 16 | 233.0 | 50.12 | 23.47 | 322.6 | 318.4 | 8894 | 8763 | 0.847 |
| Ago. 16 | 208.9 | 43.62 | 23.89 | 294.6 | 290.2 | 8139 | 8020 | 0.849 |
| Sett. 16 | 152.7 | 39.23 | 22.12 | 216.1 | 211.7 | 6129 | 6043 | 0.872 |
| Ott. 16 | 109.2 | 33.83 | 19.08 | 157.6 | 152.6 | 4559 | 4498 | 0.890 |
| Nov. 16 | 66.5 | 24.66 | 15.45 | 96.0 | 91.6 | 2808 | 2771 | 0.900 |
| Dic. 16 | 60.6 | 20.46 | 13.51 | 90.9 | 85.9 | 2652 | 2618 | 0.898 |
| Anno | 1722.7 | 485.20 | 17.08 | 2409.0 | 2355.6 | 68970 | 67986 | 0.880 |

Legenda

| | | | |
|---------|--|--------|-----------------------------------|
| GlobHor | Irraggiamento orizzontale globale | EArray | Energia effettiva in uscita campo |
| DiffHor | Irraggiamento diffuso orizz. | E_Grid | Energia immessa in rete |
| T_Amb | Temperatura ambiente | PR | Indice di rendimento |
| GlobInc | Globale incidente piano coll. | | |
| GlobEff | Globale "effettivo", corr. per IAM e ombre | | |

L'andamento dell'indice di rendimento PR è riportato nel grafico in Figura 6.1.

Indice di rendimento PR




Figura 6.1 – Andamento indice di rendimento

| | | |
|---|--|--|
| COMMITTENTE  | OGGETTO IMPIANTO AGRIVOLTAICO "F-CORTE" PROGETTO DEFINITIVO | COD. ELABORATO IT/FTV/F-CORTE/PDF/C/RT/001-a |
|  CONSULENZA E PROGETTI www.iatprogetti.it | TITOLO RELAZIONE TECNICA DESCRITTIVA | PAGINA 55 di 118 |

6.4.2.2 Simulazione energetica

Il calcolo dell'energia producibile dall'impianto fotovoltaico è stato condotto considerando tutti gli elementi che influiscono sull'efficienza di produzione a partire dalle caratteristiche dei pannelli FV, dalla disposizione e dal numero dei *tracker* e dalle loro caratteristiche tecnologiche. Il diagramma delle perdite complessive tiene conto di tutte le seguenti voci:

- radiazione solare effettiva incidente sui concentratori, legata alla latitudine del sito di installazione, alla riflettanza della superficie antistante i moduli fotovoltaici;
- eventuali ombreggiamenti (dovute ad elementi circostanti l'impianto o ai distanziamenti degli inseguitori);
- temperatura ambiente e altri fattori ambientali e meteorologici;
- caratteristiche dei moduli: potenza nominale, coefficiente di temperatura;
- perdite per disaccoppiamento o mismatch, ecc.;
- caratteristiche del BOS⁸ : efficienza inverter, perdite nei cavi e nei diodi di stringa.

La Figura 6.2 riporta le percentuali delle perdite di sistema che sono state considerate nella simulazione, per arrivare a stimare l'effettiva producibilità annuale d'impianto a partire dal valore dell'irraggiamento globale.

Il valore di irraggiamento effettivo sui collettori, conseguente alle modalità di captazione previste (impiego di inseguitori solari monoassiali), è pari a circa 2356 kWh/m² anno.

La produzione energetica totale stimata per la centrale in progetto è di seguito riportata.

| | |
|--|---------------|
| Produzione totale impianto (MWh/anno) | 67.986 |
| Potenza nominale totale (kWp) | 32.07 |
| Produzione specifica (kWh/kWp/a) | 2.120 |

⁸ BOS (Balance Of System o Resto del sistema): Insieme di tutti i componenti di un impianto fotovoltaico, esclusi i moduli fotovoltaici

| | | |
|---|--|--|
| COMMITTENTE  | OGGETTO IMPIANTO AGRIVOLTAICO "F-CORTE" PROGETTO DEFINITIVO | COD. ELABORATO IT/FTV/F-CORTE/PDF/C/RT/001-a |
|  CONSULENZA E PROGETTI www.iatprogetti.it | TITOLO RELAZIONE TECNICA DESCRITTIVA | PAGINA 56 di 118 |




Figura 6.2 – Diagramma delle perdite energetiche

| | | |
|---|--|--|
| COMMITTENTE  | OGGETTO IMPIANTO AGRIVOLTAICO "F-CORTE" PROGETTO DEFINITIVO | COD. ELABORATO IT/FTV/F-CORTE/PDF/C/RT/001-a |
|  CONSULENZA E PROGETTI www.iatprogetti.it | TITOLO RELAZIONE TECNICA DESCRITTIVA | PAGINA 57 di 118 |

6.5 Principali ricadute ambientali positive

6.5.1 Premessa

Nel rimandare all'allegato Studio di impatto ambientale per approfondimenti sui riflessi ambientali e paesaggistici del progetto, si riepilogano di seguito le principali ricadute ambientali positive dell'iniziativa, misurabili in termini di contributo alla riduzione delle emissioni di gas serra, emissioni evitate di composti inquinanti in atmosfera e risparmio di risorse fossili non rinnovabili.

6.5.2 Contributo alla riduzione delle emissioni di CO₂

Come sottolineato in precedenza, la produzione di energia attraverso sistemi fotovoltaici non richiede consumo di combustibili fossili e non determina emissioni di gas serra.

Tale affermazione, tuttavia, può ritenersi del tutto corretta se ci si riferisce esclusivamente alle emissioni imputabili all'energia prodotta dall'impianto durante la sua vita utile. In realtà, un bilancio completo delle emissioni di anidride carbonica imputabili alla realizzazione di un impianto fotovoltaico dovrebbe tenere in considerazione anche le emissioni di CO₂ attribuibili all'energia spesa per la realizzazione dell'impianto, con riferimento al suo intero ciclo di vita, sintetizzabile nelle fasi di realizzazione dei manufatti, trasporto in situ, installazione dell'impianto, esercizio e dismissione al termine della sua vita utile. Sotto questo profilo, peraltro, è acclarato che i sistemi fotovoltaici generano, nel loro arco di vita, una quantità di energia ben superiore a quella necessaria alla produzione, installazione e rimozione.

Un indicatore adeguato ad esprimere questo bilancio e frequentemente utilizzato per valutare i bilanci di energia di sistemi di produzione energetici, è quello che viene definito "*tempo di ritorno dell'investimento energetico*" (TRIE) calcolato come rapporto tra la somma dei fabbisogni energetici imputabili alle singole fasi del ciclo di vita di un impianto e la produzione energetica annua erogabile dall'impianto stesso. Tuttavia, spesso, a causa dell'indisponibilità di informazioni relative ai fabbisogni energetici imputabili soprattutto alle fasi di trasporto, installazione e dismissione, il TRIE viene semplicisticamente calcolato con riferimento alla sola energia di fabbricazione del sistema. In tal caso il TRIE coincide col cosiddetto *energy pay-back time* ovvero il tempo richiesto dall'impianto per produrre tanta energia quanta ne è stata spesa durante le fasi di produzione industriale dei pannelli fotovoltaici che lo costituiscono.

Numerosi studi dimostrano che il periodo di *payback time* è sostanzialmente lo stesso sia per le installazioni su edifici che per quelle a terra, e dipende prevalentemente dalla tecnologia e dal tipo di supporto impiegato. Nel caso di moduli cristallini tale tempo è di circa 4 anni per sistemi a tecnologia recente, mentre è di circa 2 anni per sistemi a tecnologia avanzata. Relativamente ad i cosiddetti moduli a "membrana sottile" il *payback* è di circa 3 anni impiegando tecnologie recenti e solamente di un anno circa per le tecnologie più avanzate (Figura 6.3).

| | | |
|--|--|--|
| COMMITTENTE  | OGGETTO IMPIANTO AGRIVOLTAICO "F-CORTE" PROGETTO DEFINITIVO | COD. ELABORATO IT/FTV/F-CORTE/PDF/C/RT/001-a |
|  CONSULENZA E PROGETTI www.iatprogetti.it | TITOLO RELAZIONE TECNICA DESCRITTIVA | PAGINA 58 di 118 |




Figura 6.3 – Variazione dell’Energy payback per le diverse tecnologie di sistemi fotovoltaici (Fonte, U.S. Dep. of Energy)

Per quanto sopra, assumendo realisticamente un’aspettativa di vita dell’impianto di circa 30 anni e supponendo un *pay-back time* pari a 4 anni e una producibilità al primo anno di 67.986 MWh, nell’arco della sua vita utile l’impianto in esame sarebbe in grado di produrre all’incirca $67.986 \times (30 - 4) = 1.767.636$ MWh di energia netta, a meno delle perdite di efficienza.

Assumendo conservativamente una perdita di efficienza pari a 1% ogni anno, tale produzione ammonterebbe a circa 1.475.976 MWh al netto del TRIE.

Di estrema rilevanza, nella stima delle emissioni evitate da una centrale a fonte rinnovabile, è la scelta del cosiddetto “emission factor”, ossia dell’indicatore che esprime le emissioni associate alla produzione energetica da fonti convenzionali nello specifico contesto di riferimento. Tale dato risulta estremamente variabile in funzione della miscela di combustibili utilizzati e dei presidi ambientali di ciascuna centrale da fonte fossile.

Il vettore elettrico negli usi finali mostra un incremento più rapido del consumo interno lordo di energia, indice di un incremento dell’elettrificazione dei consumi destinata a crescere negli anni futuri per perseguire gli obiettivi di neutralità emissiva. Pertanto, i fattori di emissione nel settore della generazione elettrica sono indispensabili per la programmazione e il monitoraggio di iniziative volte alla riduzione delle emissioni di gas serra che coinvolgano il settore elettrico, in relazione alle strategie di sviluppo del settore a livello nazionale e alle misure di risparmio energetico che è possibile adottare anche a livello locale.

Sulla base di uno studio ISPRA pubblicato nel 2019⁹, potrebbe ragionevolmente assumersi come

⁹ ISPRA, Rapporti 363/2022. Indicatori di efficienza e decarbonizzazione del sistema energetico nazionale e del settore elettrico. 15

| | | |
|---|--|--|
| COMMITTENTE  | OGGETTO IMPIANTO AGRIVOLTAICO "F-CORTE" PROGETTO DEFINITIVO | COD. ELABORATO IT/FTV/F-CORTE/PDF/C/RT/001-a |
|  CONSULENZA E PROGETTI www.iatprogetti.it | TITOLO RELAZIONE TECNICA DESCRITTIVA | PAGINA 59 di 118 |

dato di calcolo delle emissioni di anidride carbonica evitate il valore di 0,449kg CO₂/kWh, attribuito alla produzione termoelettrica lorda nazionale. Tale dato, risulterebbe peraltro sottostimato se l'impianto fotovoltaico sottraesse emissioni direttamente alle centrali termoelettriche sarde, per le quali l'"emission factor" è valutato in 648 gCO₂/kWh¹⁰.

In base a quest'ultima assunzione, le emissioni di CO₂ evitate a seguito dell'entrata in esercizio dell'impianto possono valutarsi secondo le stime riportate in Tabella 6.3.

Tabella 6.3 – Stima delle emissioni di CO₂ evitate a seguito della realizzazione del proposto impianto Fotovoltaico

| Energia totale prodotta al netto del TRIE (MWh) | Emissioni specifiche evitate (*) (tCO ₂ /MWh) | Emissioni evitate nell'arco della vita utile (tCO ₂) |
|---|--|--|
| 1 475 976 | 0,648 | 956 432 |

(*) dato regionale

6.5.3 Emissioni evitate di inquinanti atmosferici

Come espresso in precedenza, il funzionamento degli impianti fotovoltaici non origina alcuna emissione in atmosfera. La fase di esercizio non prevede, inoltre, significative movimentazioni di materiali né apprezzabili incrementi della circolazione di automezzi che possano determinare l'insorgenza di impatti negativi a carico della qualità dell'aria a livello locale.

Per contro, l'esercizio degli impianti FV, al pari di tutte le centrali a fonte rinnovabile, oltre a contribuire alla riduzione delle emissioni responsabili del drammatico progressivo acuirsi dell'effetto serra su scala planetaria, concorre apprezzabilmente al miglioramento generale della qualità dell'aria su scala territoriale. Al riguardo, con riferimento ai fattori di emissione riferiti alle caratteristiche emissive medie del parco termoelettrico Enel¹¹, la realizzazione dell'impianto potrà determinare la sottrazione di ulteriori emissioni atmosferiche, associate alla produzione energetica da fonte convenzionale, responsabili del deterioramento della qualità dell'aria a livello locale e globale, ossia di Polveri, SO₂ e NO_x (Tabella 6.4).

Tabella 6.4 - Stima delle emissioni evitate a seguito della realizzazione della centrale fotovoltaica

aprile 2022

¹⁰ PEARS 2016 (https://www.regione.sardegna.it/documenti/1_274_20160129120346.pdf)

¹¹ Rapporto Ambientale Enel 2013

| | | |
|---|--|--|
| COMMITTENTE  | OGGETTO IMPIANTO AGRIVOLTAICO "F-CORTE" PROGETTO DEFINITIVO | COD. ELABORATO IT/FTV/F-CORTE/PDF/C/RT/001-a |
|  CONSULENZA E PROGETTI www.iatprogetti.it | TITOLO RELAZIONE TECNICA DESCRITTIVA | PAGINA 60 di 118 |

| Producibilità dell'impianto (kWh/anno) | Parametro | Emissioni specifiche evitate(*) (g/kWh) | Emissioni evitate (t/anno) |
|---|-----------------|---|-------------------------------|
| 67.986.000 | PTS | 0,045 | 3,1 |
| | SO ₂ | 0,969 | 65,9 |
| | NO _x | 1,22 | 82,9 |

(*) dato regionale

A questo proposito, peraltro, corre l'obbligo di evidenziare come gli impatti positivi sulla qualità dell'aria derivanti dallo sviluppo degli impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili, sebbene misurati a livello locale possano ritenersi non significativi, acquistino una rilevanza determinante se inquadrati in una strategia complessiva di riduzione progressiva delle emissioni a livello globale, come evidenziato ed auspicato nei protocolli internazionali di settore, recepiti dalle normative nazionali e regionali.

6.5.4 *Risparmio di risorse energetiche non rinnovabili*

Al pari degli altri impianti alimentati da fonte rinnovabile, l'esercizio della centrale FV in progetto sarà in grado di assicurare un risparmio di fonti fossili quantificabile in circa 12.713 TEP (tonnellate equivalenti di petrolio)/anno, assumendo una producibilità dell'impianto pari a 67.986 MWh/anno ed un consumo di 0,187 TEP/MWh (Fonte Autorità per l'energia elettrica ed il gas, 2008).

| | | |
|---|--|--|
| COMMITTENTE  | OGGETTO IMPIANTO AGRIVOLTAICO "F-CORTE" PROGETTO DEFINITIVO | COD. ELABORATO IT/FTV/F-CORTE/PDF/C/RT/001-a |
|  CONSULENZA E PROGETTI www.iatprogetti.it | TITOLO RELAZIONE TECNICA DESCRITTIVA | PAGINA 61 di 118 |

7 DESCRIZIONE TECNICA DEI COMPONENTI DELL'IMPIANTO

7.1 Componenti principali e criteri generali di progettazione strutturale ed elettromeccanica

I componenti principali delle opere elettromeccaniche sono i seguenti:

- Moduli fotovoltaici e strutture di sostegno;
- Inverter;
- Interruttori, trasformatori e componenti per la protezione elettrica;
- Cavi elettrici per le varie sezioni in corrente alternata e continua.

I criteri seguiti per la definizione delle scelte progettuali degli elementi suddetti sono principalmente riconducibili ai seguenti:

- dimensionare le strutture di sostegno in grado di reggere il peso proprio più il peso dei moduli e di resistere alle due principali sollecitazioni di norma considerate in questi progetti, per il calcolo delle sollecitazioni agenti sulle strutture;
- definire una configurazione impiantistica tale da garantire il corretto funzionamento dell'impianto FV nelle diverse condizioni di potenza generata e nelle varie modalità previste dal gruppo di condizionamento e controllo della potenza (accensione, spegnimento, mancanza rete del distributore, ecc.);
- limitare le emissioni elettromagnetiche generate dalle parti d'impianto mediante l'utilizzo di apparecchiature conformi alla normativa CEI e l'eventuale installazione entro locali chiusi (e.g. trasformatore elevatore);
- limitare le emissioni elettromagnetiche generate dalle parti di cavidotto percorse da corrente in BT mediante l'interramento degli stessi di modo che l'intensità del campo elettromagnetico generato possa essere considerata sotto i valori soglia della normativa vigente;
- limitare le emissioni elettromagnetiche generate dalle parti di cavidotto percorse da corrente mediante l'utilizzo di cavi di tipo elicordato di modo che l'intensità del campo elettromagnetico generato possa essere considerata sotto i valori soglia della normativa vigente;
- ottimizzare il layout dell'impianto e dimensionare i vari componenti al fine di massimizzare lo sfruttamento degli spazi disponibili e minimizzare le perdite di energia per effetto Joule;
- definire il corretto posizionamento dei sistemi di misura dell'energia elettrica generata dall'impianto fotovoltaico.

| | | |
|---|--|--|
| COMMITTENTE  | OGGETTO IMPIANTO AGRIVOLTAICO "F-CORTE" PROGETTO DEFINITIVO | COD. ELABORATO IT/FTV/F-CORTE/PDF/C/RT/001-a |
|  CONSULENZA E PROGETTI www.iatprogetti.it | TITOLO RELAZIONE TECNICA DESCRITTIVA | PAGINA 62 di 118 |

7.2 Gli inseguitori monoassiali

Di seguito sono descritte le principali caratteristiche tecniche ed i componenti degli inseguitori solari (*tracker*) monoassiali che verranno installati presso l'impianto FV in progetto.

Tutti i componenti e gli elementi strutturali saranno progettati avuto riguardo delle specifiche condizioni ambientali del sito, secondo le disposizioni della normativa vigente.

I moduli FV verranno installati su inseguitori monoassiali con caratteristiche tecniche assimilabili a quelle sviluppate dalla tecnologia Comal Impianti S.r.l. o similare.

La tecnologia dell'inseguimento solare lungo la direttrice Est-Ovest è stata sviluppata al fine di conseguire l'obiettivo di massimizzazione della produzione energetica e le prestazioni tecnico-economiche degli impianti FV sul terreno che impiegano pannelli in silicio cristallino.

Il *tracker* monoassiale, utilizzando particolari dispositivi elettromeccanici, orienta i pannelli FV in direzione del sole lungo l'arco del giorno, nel suo percorso da Est a Ovest, ruotando attorno ad un asse (mozzo) allineato in direzione nord-sud.

I layout sul terreno che impiegano questa particolare tecnologia sono piuttosto flessibili. La più semplice configurazione degli inseguitori è quella che prevede di assicurare che tutti gli assi di rotazione dei *tracker* siano paralleli affinché gli stessi siano posizionati reciprocamente in modo appropriato.

La configurazione prevista in progetto è illustrata in Figura 7.1.

| | | |
|--|--|--|
| COMMITTENTE  | OGGETTO IMPIANTO AGRIVOLTAICO "F-CORTE" PROGETTO DEFINITIVO | COD. ELABORATO IT/FTV/F-CORTE/PDF/C/RT/001-a |
|  CONSULENZA E PROGETTI www.iatprogetti.it | TITOLO RELAZIONE TECNICA DESCRITTIVA | PAGINA 63 di 118 |




Figura 7.1 - Disposizione degli inseguitori solari e spazi utili per le lavorazioni agricole

7.2.1 Caratteristiche principali

I principali punti di forza della tecnologia sono di seguito individuati:

- modularità e perfetto bilanciamento delle strutture, tale da non richiedere l'intervento di personale specializzato per l'installazione, assemblaggio o lavori di manutenzione;
- semplicità di configurazione della scheda di controllo: il GPS integrato comunica costantemente la corretta posizione geografica al sistema di controllo per consentire l'inseguimento automatico del sole;
- presenza di snodi sferici autolubrificati a cuscinetti per compensare inesattezze ed errori nell'installazione di strutture meccaniche;

| | | |
|---|--|--|
| COMMITTENTE  | OGGETTO IMPIANTO AGRIVOLTAICO "F-CORTE" PROGETTO DEFINITIVO | COD. ELABORATO IT/FTV/F-CORTE/PDF/C/RT/001-a |
|  CONSULENZA E PROGETTI www.iatprogetti.it | TITOLO RELAZIONE TECNICA DESCRITTIVA | PAGINA 64 di 118 |

- adozione di sistemi di protezione antipolvere dei motori;
- basso consumo elettrico;
- migliori prestazioni ambientali rispetto alle strutture fisse, assicurando maggiore luce e ventilazione al terreno sottostante.

Nel caso dell'impianto in progetto si prevede l'impiego delle seguenti strutture:

- Struttura 2x14 moduli fotovoltaici da 650 Wp disposti in portrait (18,20 kWp);
- Struttura 2x28 moduli fotovoltaici da 650 Wp disposti in portrait (36,40 kWp).

Eventuali diverse modalità di installazione dei pannelli fotovoltaici potranno essere valutate nella successiva fase progettuale a seguito di più puntuali riscontri che scaturiranno dall'esecuzione delle indagini geologiche e geotecniche di dettaglio e dei rilievi topografici.

Ciascun inseguitore (vedasi Elaborato IT/FTV/F-CORTE/PDF/C/PAR/032-a) sarà composto dei seguenti elementi:

- Componenti meccanici della struttura in acciaio: pali di sostegno (altezza circa 4 m compresa la porzione interrata) e profili tubolari quadrati (le specifiche dimensionali variano in base alle caratteristiche geologico-geotecniche terreno e al vento e sono incluse nelle specifiche tecniche stabilite durante la progettazione esecutiva del progetto). Supporto del profilo e ancoraggio del pannello;
- Componenti asserviti al movimento: teste di palo (per montanti finali e intermedi di cui una supportante il motore). Una scheda di controllo elettronica per il movimento (una scheda può servire 10 strutture). N. 1 motore (attuatore elettrico lineare (mandrino) AC);
- L'interdistanza Est-Ovest tra i tracker è pari a 11 m.

7.2.2 *Durata e trattamento protettivo dei componenti in acciaio*

Considerando la Tabella 7.1 e la classificazione dell'ambiente corrosivo sulla base di una vita utile minima del progetto di 25 anni, i pali della fondazione saranno zincati a caldo secondo EN ISO 1461: 2009, altre parti saranno zincate a caldo o pregalvanizzato (Sendzmir) in funzione delle specifiche definite dal costruttore a seguito degli esiti della progettazione esecutiva.

| | | |
|---|--|--|
| COMMITTENTE  | OGGETTO IMPIANTO AGRIVOLTAICO "F-CORTE" PROGETTO DEFINITIVO | COD. ELABORATO IT/FTV/F-CORTE/PDF/C/RT/001-a |
|  www.iatprogetti.it | TITOLO RELAZIONE TECNICA DESCRITTIVA | PAGINA 65 di 118 |

Tabella 7.1 - Classificazione ambiente corrosivo

| Categorie ambientali | Possibilità di corrosione | Tipo di ambiente | Perdita del rivestimento $\mu\text{m} / \text{anno}$ |
|----------------------|---------------------------|---|--|
| C1 | Molto basso | Interno: secco | 0,1 |
| C2 | Basso | interno: condensa occasionale Esterno: zone rurali | 0,7 |
| C3 | Medio | interno: umidità Esterno: aree urbane | 2,1 |
| C4 | Alto | interno: piscine, impianti chimici Esterno: atmosfera industriale o marina | 3,0 |
| C5 | Molto alto | Esterno: atmosfera marina altamente salina o area industriale con climi umidi | 6.0 |

7.2.3 I pali di sostegno

Il palo è tipicamente rappresentato da un profilato in acciaio per massimizzare la superficie di contatto con il terreno; la profondità dipende dal tipo di terreno interessato. Una flangia, ordinariamente da 5 cm, viene utilizzata per guidare il palo con un infissore al fine di mantenere la direzione di inserimento entro tolleranze minime.

Nel caso specifico, ove si riscontri la presenza di un substrato roccioso, si prevedono le seguenti fasi lavorative:

- esecuzione di preforo di profondità 1450 mm e diametro variabile (Z: 130 mm, H: 150 mm);
- infissione del profilo tramite macchina battipalo;
- riempimento del foro con il terreno di risulta della trivellazione costipato. Eventuale esecuzione di collare in boiaccia come rifinitura.

| | | |
|---|--|--|
| COMMITTENTE  | OGGETTO IMPIANTO AGRIVOLTAICO "F-CORTE" PROGETTO DEFINITIVO | COD. ELABORATO IT/FTV/F-CORTE/PDF/C/RT/001-a |
|  CONSULENZA E PROGETTI www.iatprogetti.it | TITOLO RELAZIONE TECNICA DESCRITTIVA | PAGINA 66 di 118 |



Figura 7.2 – Fase di infissione dei pali con profilo omega (fonte Convert)


7.3 Moduli fotovoltaici

Tenuto conto della tipologia di impianto fotovoltaico in oggetto, ai fini della definizione delle scelte progettuali sono stati assunti come riferimento, non vincolante per le successive fasi di progettazione, i moduli FV commercializzati dalla Canadian Solar, società leader nel settore del fotovoltaico, che utilizzano celle assemblate con tecnologia PERC¹² e Tiling Ribbon (TR) ad alta efficienza (21.1%).

Ciascun modulo, realizzato con n. 132 celle [2 x (11 x 6)], presenta le caratteristiche tecniche e dimensionali indicate in Figura 7.3.

¹² PERC: Passivated Emitter and Rear Cell.

| | | |
|---|--|--|
| COMMITTENTE  | OGGETTO IMPIANTO AGRIVOLTAICO "F-CORTE" PROGETTO DEFINITIVO | COD. ELABORATO IT/FTV/F-CORTE/PDF/C/RT/001-a |
|  www.iatprogetti.it | TITOLO RELAZIONE TECNICA DESCRITTIVA | PAGINA 67 di 118 |



MECHANICAL DATA

| | |
|----------------------|--|
| Solar Cells | Monocrystalline |
| No. of cells | 132 cells |
| Module Dimensions | 2384 × 1303 × 33 mm (93.86 × 51.30 × 1.30 inches) |
| Weight | 38.3 kg (84.4 lb) |
| Front Glass | 2.0 mm (0.08 inches), High Transmission, AR Coated Heat Strengthened Glass |
| Encapsulant material | POE/EVA |
| Back Glass | 2.0 mm (0.08 inches), Heat Strengthened Glass (White Grid Glass) |
| Frame | 33mm(1.30 inches) Anodized Aluminium Alloy |
| J-Box | IP 6B rated |
| Cables | Photovoltaic Technology Cable 4.0mm ² (0.006 inches ²), Portrait: 350/280 mm(13.78/11.02 inches) Length can be customized |
| Connector | MC4 EVO2 / TS4* |

*Please refer to regional datasheet for specified connector.

Figura 7.3 – Modulo Fotovoltaico Trina Solar - Vertex TSM-DEG21C.20

Le caratteristiche tecniche dei moduli prescelti sono riportate in Tabella 7.2, riferite alle seguenti condizioni standard di test (STC):

- Irraggiamento 1000 W/m²
- Temperatura delle celle di 25 °C
- Spettro di AM 1,5.

| | | |
|---|--|--|
| COMMITTENTE  | OGGETTO IMPIANTO AGRIVOLTAICO "F-CORTE" PROGETTO DEFINITIVO | COD. ELABORATO IT/FTV/F-CORTE/PDF/C/RT/001-a |
|  CONSULENZA E PROGETTI www.iatprogetti.it | TITOLO RELAZIONE TECNICA DESCRITTIVA | PAGINA 68 di 118 |

Tabella 7.2 - Dati tecnici Modulo fotovoltaico Trina Solar – Vertex TSM-DEG21C.20

| | |
|---|--------------------|
| Potenza massima (P_{max}) [W _p] | 650 |
| Tolleranza sulla potenza [W] | 0~+5 |
| Tensione alla massima potenza (V_{mpp}) [V] | 37,7 |
| Corrente alla massima potenza (I_{mpp}) [A] | 17,27 |
| Tensione di circuito aperto (V_{oc}) [V] | 45,5 |
| Corrente di corto circuito (I_{sc}) [A] | 18,35 |
| Massima tensione di sistema (V_{dc}) [V] | 1500 |
| Coefficiente termico αP_{mpp} [%/°C] (NOCT 43°) | - 0,34 |
| Coefficiente termico αV_{oc} [%/°C] (NOCT 43°) | - 0,25 |
| Coefficiente termico αI_{sc} [%/°C] (NOCT 43°) | + 0,04 |
| Efficienza modulo [%] | 20,9 |
| Dimensioni principali [mm] | 2384 x 1303 x 33 |
| Numero di celle per modulo | 132 [2 x (11 x 6)] |

Relativamente agli aspetti concernenti la scelta dei moduli e degli inseguitori monoassiali, atteso che il settore degli impianti fotovoltaici è attualmente caratterizzato da un'elevata e continua innovazione tecnologica, in grado di creare nuovi sistemi con efficienze e potenze nominali sempre crescenti; considerato altresì che la durata complessiva delle procedure autorizzative è, di regola, superiore ai sei mesi, nella fase di progettazione esecutiva dell'impianto è possibile che la scelta ricada su moduli differenti.

È da escludere, peraltro, che dette eventuali varianti determinino sostanziali modifiche al progetto. In questo senso, l'intervento realizzato dovrà risultare coerente con il progetto autorizzato e, relativamente alla potenza nominale complessiva, questa non potrà subire modifiche in aumento rispetto a quella dichiarata in sede di autorizzazione unica.

| | | |
|---|--|--|
| COMMITTENTE  | OGGETTO IMPIANTO AGRIVOLTAICO "F-CORTE" PROGETTO DEFINITIVO | COD. ELABORATO IT/FTV/F-CORTE/PDF/C/RT/001-a |
|  CONSULENZA E PROGETTI www.iatprogetti.it | TITOLO RELAZIONE TECNICA DESCRITTIVA | PAGINA 69 di 118 |

7.4 Schema a blocchi impianto fotovoltaico

L'impianto in progetto può essere rappresentato in modo semplificato considerando lo schema a blocchi in Figura 7.4.




Figura 7.4 – Schema a Blocchi Impianto FV

In particolare, la struttura della distribuzione elettrica è del tipo radiale ed è realizzata, a partire dal punto di connessione alla rete Terna alla tensione di 36kV, collegato mediante cavidotti a 36kV alla cabina di smistamento dell'impianto, prevista nei pressi della futura SE RTN "Fiumesanto 2", successivamente tale cabina sarà connessa con la cabina di raccolta di impianto e quest'ultima con le cabine di conversione e trasformazione distribuite nel campo fotovoltaico.

| | | |
|---|--|--|
| COMMITTENTE  | OGGETTO IMPIANTO AGRIVOLTAICO "F-CORTE" PROGETTO DEFINITIVO | COD. ELABORATO IT/FTV/F-CORTE/PDF/C/RT/001-a |
|  CONSULENZA E PROGETTI www.iatprogetti.it | TITOLO RELAZIONE TECNICA DESCRITTIVA | PAGINA 70 di 118 |

Per maggiori dettagli si rimanda alle planimetrie riportate negli Elaborati IT/FTV/F-CORTE/PDF/E/PLN/034-a ed allo schema unifilare di impianto (Elaborato IT/FTV/F-CORTE/PDF/E/SCH/033-a).

7.5 Cabina Elettrica Utente

La configurazione elettrica dell'impianto prevede la realizzazione di una cabina elettrica utente nei pressi della futura Stazione Elettrica 150/36 kV della RTN "Fiumesanto 2" da inserire in entra – esce alle linee esistenti RTN a 150 kV "Fiumesanto – Porto Torres" e alla futura linea 150 kV "Fiumesanto – Porto Torres".

All'interno della menzionata cabina sarà installato un quadro a 36 kV con funzioni di sezionamento e protezione della linea che arriva dalla cabina di raccolta d'impianto posta ai confini del lotto e da cui partirà il tratto finale lungo circa 300 m di cavidotto di collegamento alla futura SE RTN.

Le dimensioni espresse in metri e la planimetria della cabina sono indicate in Figura 7.5.




Figura 7.5 - Planimetria Cabina Elettrica Utente

| | | |
|---|--|--|
| COMMITTENTE  | OGGETTO IMPIANTO AGRIVOLTAICO "F-CORTE" PROGETTO DEFINITIVO | COD. ELABORATO IT/FTV/F-CORTE/PDF/C/RT/001-a |
|  CONSULENZA E PROGETTI www.iatprogetti.it | TITOLO RELAZIONE TECNICA DESCRITTIVA | PAGINA 71 di 118 |

Insieme agli scomparti a 36 kV saranno installati anche gruppi di misura e servizi ausiliari, questi ultimi saranno alimentati tramite un generatore per i servizi ausiliari che sarà installato all'interno della cabina.

Lo schema elettrico del quadro a 36 kV presente nella cabina elettrica utente è mostrato in Figura 7.6.




Figura 7.6 - Schema elettrico unifilare Quadro Cabina Elettrica Utente

7.6 Quadro Elettrico a 36kV – Cabina di raccolta

Nella cabina di raccolta, installata nei confini perimetrali dell'impianto fotovoltaico, è prevista la realizzazione di un quadro a 36 kV, collettore di impianto, che raccoglie le linee in arrivo a 36 kV dalle cabine di conversione e trasformazione oltre ad alimentare i servizi ausiliari per l'area del campo fotovoltaico.

Le caratteristiche tecniche del quadro a 36 kV sono le seguenti:

- Tensione nominale/esercizio: 36 - 40,5 kV
- Frequenza nominale: 50 Hz

| | | |
|---|--|--|
| COMMITTENTE  | OGGETTO IMPIANTO AGRIVOLTAICO "F-CORTE" PROGETTO DEFINITIVO | COD. ELABORATO IT/FTV/F-CORTE/PDF/C/RT/001-a |
|  CONSULENZA E PROGETTI www.iatprogetti.it | TITOLO RELAZIONE TECNICA DESCRITTIVA | PAGINA 72 di 118 |

- N° fasi: 3
- Corrente nominale delle sbarre principali: fino a 2500 A
- Corrente di corto circuito: 25 kA/1s o 31,5 kA/0,5s
- Potere di interruzione degli interruttori alla tensione nominale: 25-31,5 kA
- Tenuta arco interno: 25 kA/1s o 31,5 kA/0,5s.

Il quadro e le apparecchiature posizionate al suo interno dovranno essere progettati, costruiti e collaudati in conformità alle Norme CEI (Comitato Elettrotecnico Italiano), IEC (*International Electrotechnical Commission*) in vigore.

Ciascun quadro elettrico sarà formato da unità affiancabili, ognuna costituita da celle componibili e standardizzate, in esecuzione senza perdita di continuità d'esercizio secondo IEC 62271-200, destinato alla distribuzione d'energia a semplice sistema di sbarra.

Il quadro sarà realizzato in esecuzione protetta e sarà adatto per l'installazione all'interno in accordo alla normativa CEI/IEC. La struttura portante dovrà essere realizzata con lamiera d'acciaio di spessore non inferiore a 2 mm.

Il quadro dovrà garantire la protezione contro l'arco interno sul fronte del quadro fino a 40 kA per 0.5s (CEI-EN 60298).

Le celle saranno destinate al contenimento delle apparecchiature di interruzione automatica con 3 poli principali indipendenti, meccanicamente legati e aventi ciascuno un involucro isolante, di tipo "sistema a pressione sigillato" (secondo definizione CEI 17.1, allegato EE), che realizza un insieme a tenuta riempito con esafluoruro di zolfo (SF6) a bassa pressione relativa, delle parti attive contenute nell'involucro e di un comando manuale ad accumulo di energia tipo RI per versione SF1, (tipo GMH elettrico per SF2).

Gli interruttori saranno predisposti per ricevere l'interblocco previsto con il sezionatore di linea, e potranno essere dotati dei seguenti accessori:

- comando a motore carica molle;
- comando manuale carica molle;
- sganciatore di apertura;
- sganciatore di chiusura;
- contamanovre meccanico;
- contatti ausiliari per la segnalazione di aperto - chiuso dell'interruttore.

| | | |
|---|--|--|
| COMMITTENTE  | OGGETTO IMPIANTO AGRIVOLTAICO "F-CORTE" PROGETTO DEFINITIVO | COD. ELABORATO IT/FTV/F-CORTE/PDF/C/RT/001-a |
|  CONSULENZA E PROGETTI www.iatprogetti.it | TITOLO RELAZIONE TECNICA DESCRITTIVA | PAGINA 73 di 118 |

Il comando degli interruttori sarà del tipo ad energia accumulata a mezzo molle di chiusura precaricate tramite motore, ed in caso di emergenza con manovra manuale.

Le manovre di chiusura ed apertura saranno indipendenti dall'operatore.

Il comando sarà a sgancio libero assicurando l'apertura dei contatti principali anche se l'ordine di apertura è dato dopo l'inizio di una manovra di chiusura, secondo le norme CEI 17-1 e IEC 56.

Il sistema di protezione associato a ciascun interruttore cluster è composto da:

- trasduttori di corrente di fase e di terra (ed eventualmente trasduttori di tensione) con le relative connessioni al relè di protezione;
- relè di protezione con relativa alimentazione;
- circuiti di apertura dell'interruttore.

Il sistema di protezione sarà costituito da opportuni TA di fase, TO (ed eventualmente TV) che forniscono grandezze ridotte a un relé che comprende la protezione di massima corrente di fase almeno bipolare a tre soglie, una a tempo dipendente, le altre due a tempo indipendente definito. Poiché la prima soglia viene impiegata contro il sovraccarico, la seconda viene impiegata per conseguire un intervento ritardato e la terza per conseguire un intervento rapido, nel seguito, per semplicità, ci si riferirà a tali soglie con i simboli:

- (sovraccarico);
- I>> (soglia 51, con ritardo intenzionale);
- I>>> (soglia 50, istantanea);
- 67 protezione direzionale.

La regolazione della protezione dipende dalle caratteristiche dell'impianto dell'Utente. I valori di regolazione della protezione generale saranno impostati dall'Utente in sede di progetto esecutivo

Sono previste inoltre le seguenti protezioni:

- massima tensione (senza ritardo intenzionale) (soglia 59);
- minima tensione (ritardo tipico: 300 ms) (soglia 27);
- massima frequenza (senza ritardo intenzionale) (soglia 81>);
- minima frequenza (senza ritardo intenzionale) (soglia 81<);
- massima tensione omopolare V0 (ritardata) (soglia 59N).

| | | |
|---|--|--|
| COMMITTENTE  | OGGETTO IMPIANTO AGRIVOLTAICO "F-CORTE" PROGETTO DEFINITIVO | COD. ELABORATO IT/FTV/F-CORTE/PDF/C/RT/001-a |
|  CONSULENZA E PROGETTI www.iatprogetti.it | TITOLO RELAZIONE TECNICA DESCRITTIVA | PAGINA 74 di 118 |

7.7 Cavi di distribuzione dell'energia a 36 kV

Per l'interconnessione delle Cabine di conversione e trasformazione e per la connessione con il quadro della cabina di raccolta verranno usati cavi del tipo ARG7H1RX 36 kV forniti nella versione tripolare riunito ad elica visibile (Figura 7.7).



Figura 7.7 - Cavo del tipo ARG7H1RX tripolare ad elica visibile

I cavi sono isolati in gomma HEPR di qualità G7, sotto guaina di PVC, con le seguenti caratteristiche:

- Cavi tripolari isolati in gomma HEPR di qualità G7, sotto guaina di PVC
- Conduttore: alluminio, formazione rigida compatta, classe 2
- Strato semiconduttore: estruso (solo cavi $U_0/U \geq 6/10$ kV)
- Isolamento: gomma HEPR, qualità G7 senza piombo
- Strato semiconduttore: estruso, pelabile a freddo (solo cavi $U_0/U \geq 6/10$ kV)
- Schermo: fili di rame rosso con nastro di rame in controspirale
- Guaina: mescola a base di PVC, qualità Rz
- Colore: rosso

La tipologia di posa prevalente prevista è quella a trifoglio con cavi direttamente interrati in trincea schematizzata in Figura 7.8.

| | | |
|---|--|--|
| COMMITTENTE  | OGGETTO IMPIANTO AGRIVOLTAICO "F-CORTE" PROGETTO DEFINITIVO | COD. ELABORATO IT/FTV/F-CORTE/PDF/C/RT/001-a |
|  CONSULENZA E PROGETTI www.iatprogetti.it | TITOLO RELAZIONE TECNICA DESCRITTIVA | PAGINA 75 di 118 |




Figura 7.8 – Tipico modalità di posa cavo 36 kV

La profondità media di interrimento (letto di posa) sarà di 1,1 / 1,2 metri sotto il suolo; tale profondità potrà variare in relazione al tipo di terreno attraversato. Saranno inoltre previsti opportuni nastri di segnalazione. Normalmente la larghezza dello scavo della trincea è limitata entro 1 metro salvo diverse necessità riscontrabili in caso di terreni sabbiosi o con bassa consistenza. Il letto di posa sarà costituito da un letto di sabbia vagliata.

Nello stesso scavo, potrà essere posato un cavo con fibre ottiche e/o telefoniche per trasmissione dati.

Tutti i cavi verranno alloggiati in terreno di riporto, la cui resistività termica, se necessario, verrà corretta con una miscela di sabbia vagliata e saranno protetti e segnalati superiormente da una rete in PVC e da un nastro segnaletico. La restante parte della trincea verrà ulteriormente riempita con materiale di risulta e di riporto e le aree interessate saranno risistemate nella condizione preesistente.

Altre soluzioni particolari, quali l'alloggiamento dei cavi in cunicoli prefabbricati o gettati in opera od in tubazioni di PVC della serie pesante o di ferro, potranno essere adottate per attraversamenti specifici.

Per eventuali incroci e parallelismi con altri servizi (cavi di telecomunicazione, tubazioni etc.), saranno rispettate le distanze previste dalle norme, tenendo conto delle prescrizioni che saranno dettate dagli Enti proprietari delle opere interessate e in accordo a quanto previsto dalla Norma CEI 11-17.

| | | |
|---|--|--|
| COMMITTENTE  | OGGETTO IMPIANTO AGRIVOLTAICO "F-CORTE" PROGETTO DEFINITIVO | COD. ELABORATO IT/FTV/F-CORTE/PDF/C/RT/001-a |
|  www.iatprogetti.it | TITOLO RELAZIONE TECNICA DESCRITTIVA | PAGINA 76 di 118 |

7.8 Unità di conversione e trasformazione

La realizzazione dell'impianto fotovoltaico prevede l'impiego di n. 6 cabine di conversione e trasformazione (power station) con potenza 4200/4400 kVA dotate di inverter da 4200/4400 kW per la conversione DC/AC e con trasformatore elevatore per la trasformazione a 36 kV di potenza 4200/4400 kW.

Le caratteristiche tecniche principali degli inverter presenti all'interno delle cabine, riferibili al modello Sunny Central 4200/4400 UP, sono riportate in Tabella 7.3:

Tabella 7.3 - Dati Inverter Sunny Central 4200/4400 UP

| Technical Data | SC 4200 UP | SC 4400 UP |
|--|---|------------------------------------|
| DC side | | |
| MPP voltage range V_{DC} (at 25 °C / at 50 °C) | 921 to 1325 V / 1050 V | 962 to 1325 V / 1000 V |
| Min. DC voltage $V_{DC, min}$ / Start voltage $V_{DC, start}$ | 891 V / 1071 V | 934 V / 1112 V |
| Max. DC voltage $V_{DC, max}$ | 1500 V | 1500 V |
| Max. DC current $I_{DC, max}$ | 4750 A | 4750 A |
| Max. short-circuit current $I_{DC, SC}$ | 8400 A | 8400 A |
| Number of DC inputs | Busbar with 26 connections per terminal, 24 double pole fused [32 single pole fused] | |
| Number of DC inputs with optional DC coupled storage | 18 double pole fused [36 single pole fused] for PV and 6 double pole fused for batteries | |
| Max. number of DC cables per DC input (for each polarity) | 2 x 800 kcmil, 2 x 400 mm ² | |
| Integrated zone monitoring | o | |
| Available PV fuse sizes (per input) | 200 A, 250 A, 315 A, 350 A, 400 A, 450 A, 500 A | |
| Available battery fuse size (per input) | 750 A | |
| AC side | | |
| Nominal AC power at cos $\phi = 1$ (at 35 °C / at 50 °C) | 4200 kVA ^[1] / 3780 kVA | 4400 kVA ^[1] / 3960 kVA |
| Nominal AC active power at cos $\phi = 0.8$ (at 35 °C / at 50 °C) | 3360 kW ^[2] / 3024 kW | 3520 kW ^[2] / 3168 kW |
| Nominal AC current $I_{AC, nom}$ (at 35 °C / at 50 °C) | 3850 A / 3465 A | 3850 A / 3465 A |
| Max. total harmonic distortion | < 3% at nominal power | |
| Nominal AC voltage / nominal AC voltage range ^[4] | 630 V / 504 V to 756 V | 660 V / 528 V to 759 V |
| AC power frequency / range | 50 Hz / 47 Hz to 53 Hz 60 Hz / 57 Hz to 63 Hz | |
| Min. short-circuit ratio at the AC terminals ^[5] | > 2 | |
| Power factor at rated power / displacement power factor adjustable ^{[6] [10]} | 1 / 0.8 overexcited to 0.8 underexcited | |
| Efficiency | | |
| Max. efficiency ^[7] / European efficiency ^[2] / CEC efficiency ^[8] | 98.8% / 98.7% / 98.5% | 98.8% / 98.7% / 98.5% |
| Protective Devices | | |
| Input-side disconnection point | DC load break switch | |
| Output-side disconnection point | AC circuit breaker | |
| DC overvoltage protection | Surge arrester, type I & II | |
| AC overvoltage protection (optional) | Surge arrester, class I & II | |
| Lightning protection (according to IEC 62305-1) | Lightning Protection Level III | |
| Ground-fault monitoring / remote ground-fault monitoring | o / o | |
| Insulation monitoring | o | |
| Degree of protection: electronics / air duct / connection area (as per IEC 60529) | IP54 / IP34 / IP34 | |
| General Data | | |
| Dimensions (W / H / D) | 2815 / 2318 / 1588 mm [110.8 / 91.3 / 62.5 inch] | |
| Weight | < 3700 kg / < 8158 lb | |
| Self-consumption (max. ^[9] / partial load ^[3] / average ^[4]) | < 8100 W / < 1800 W / < 2000 W | |
| Self-consumption (standby) | < 370 W | |
| Internal auxiliary power supply | o Integrated 8.4 kVA transformer | |
| Operating temperature range ^[6] | -25 °C to 60 °C / -13 °F to 140 °F | |
| Noise emission ^[7] | 63.0 dB(A)* | |
| Temperature range (standby) | -40 °C to 60 °C / -40 °F to 140 °F | |
| Temperature range (storage) | -40 °C to 70 °C / -40 °F to 158 °F | |
| Max. permissible value for relative humidity (condensing / non-condensing) | 95% to 100% [2 month/year] / 0% to 95% | |
| Maximum operating altitude above MSL ^[8] 1000 m / 2000 m ^[11] / 3000 m ^[11] | ● / o / - ● / o / - | |
| Fresh air consumption | 6500 m ³ /h | |
| Features | | |
| DC connection | Terminal lug on each input (without fuse) | |
| AC connection | With busbar system (three busbars, one per line conductor) | |
| Communication | Ethernet, Modbus Master, Modbus Slave | |
| Enclosure / roof color | RAL 9016 / RAL 7004 | |
| Supply for external loads | o [2.5 kVA] | |
| Standards and directives complied with | CE, IEC / EN 62109-1, IEC / EN 62109-2, AR-N 4110, IEEE1547, UL 840 Cat. IV, Arrêté du 23/04/08 | |
| EMC standards | IEC 55011, IEC 61000-6-2, FCC Part 15 Class A | |
| Quality standards and directives complied with | VDI/VDE 2862 page 2, DIN EN ISO 9001 | |
| ● Standard features o Optional - not available * preliminary | | |
| Type designation | SC 4200 UP | SC 4400 UP |

| | | |
|---|--|--|
| COMMITTENTE  | OGGETTO IMPIANTO AGRIVOLTAICO "F-CORTE" PROGETTO DEFINITIVO | COD. ELABORATO IT/FTV/F-CORTE/PDF/C/RT/001-a |
|  CONSULENZA E PROGETTI www.iatprogetti.it | TITOLO RELAZIONE TECNICA DESCRITTIVA | PAGINA 77 di 118 |

Le unità saranno caratterizzate da un inverter di potenza di 4200/4400 kW, e saranno realizzate in strutture chiuse (*container*) come riportato in Figura 7.9.

La power station sarà costituita da:

- n. 1 inverter da 4200/4400 kW;
- n. 1 trasformatore di potenza da 4200/4400 kW;
- n. 1 trasformatore ausiliario con potenza 10 kW;
- i quadri elettrici di sezionamento e manovra di BT e a 36 kV;
- eventuali accessori e gruppi di misura.

Gli inverter, saranno del tipo sinusoidale IGBT autoregolati a commutazione forzata con modulazione a larghezza di impulsi (PWM - *Pulse Width Modulation*), in grado di operare in modo completamente automatico con MPPT (*Maximum Power Point Tracker*) indipendenti.



Figura 7.9 – SMA – Sunny Central 4200/4400 UP

| | | |
|--|--|--|
| COMMITTENTE  | OGGETTO IMPIANTO AGRIVOLTAICO "F-CORTE" PROGETTO DEFINITIVO | COD. ELABORATO IT/FTV/F-CORTE/PDF/C/RT/001-a |
|  CONSULENZA E PROGETTI www.iatprogetti.it | TITOLO RELAZIONE TECNICA DESCRITTIVA | PAGINA 78 di 118 |

In Figura 7.10 si riporta lo schema elettrico per la cabina compatta di conversione e trasformazione.




Figura 7.10 – Schema elettrico tipologico dell'Unità di conversione e trasformazione

Le principali caratteristiche tecniche dei trasformatori inclusi nelle unità di conversione e trasformazione sono riportate in Tabella 7.4.

| | | |
|--|--|--|
| COMMITTENTE  | OGGETTO IMPIANTO AGRIVOLTAICO "F-CORTE" PROGETTO DEFINITIVO | COD. ELABORATO IT/FTV/F-CORTE/PDF/C/RT/001-a |
|  CONSULENZA E PROGETTI www.iatprogetti.it | TITOLO RELAZIONE TECNICA DESCRITTIVA | PAGINA 79 di 118 |

Tabella 7.4 - Dati tecnici trasformatori

| | |
|------------------------------------|-------------------|
| Potenza nominale [kVA] | 4200/4400 |
| Tensione nominale [kV] | 36 |
| Regolazione della Tensione lato AT | $\pm 2,5\%$ |
| Raffreddamento | ONAN |
| Isolamento | resina epossidica |
| Gruppo vettoriale | Dy11 |
| Tensione corto circuito [Vcc%] | 6 |

7.9 Cavi di distribuzione dell'energia in Bassa Tensione (BT) in c.a. e c.c.

7.9.1 Cavi lato c.a. bassa tensione

Per la distribuzione in BT saranno utilizzati cavi aventi le seguenti caratteristiche: cavo unipolare/multipolare FG16R16 per energia isolato in gomma etilenpropilenica ad alto modulo di qualità G16 Tensione nominale U_0/U : 0,6/1 kV, sotto guaina di PVC, ovvero cavi del tipo FG7OR Tensione nominale U_0/U : 0,6/1 kV con conduttore in rame, isolamento in gomma EPR e guaina in PVC, conforme a norma CEI 20-22 e CEI 20-34.

I circuiti di sicurezza saranno realizzati mediante cavi FTG10(O)M1 0,6/1 kV - CEI 20-45 CEI 20-22 III / 20-35 (EN50265) / 20-37 resistenti al fuoco secondo IEC 331 / CEI 20-36 EN 50200, direttiva BT 73/23 CEE e 93/68 non propaganti l'incendio senza alogeni a basso sviluppo di fumi opachi con conduttori flessibili in rame rosso con barriera antifuoco.

7.9.2 Cavi lato a.c in bassa tensione all'interno degli edifici

All'interno degli edifici quali cabine elettriche, sale quadri etc. si utilizzeranno cavi del tipo FG16M16-FG16OM16 0,6/1 kV sono cavi il trasporto di energia, e di segnali. Isolamento in gomma di qualità G16, sotto guaina termoplastica LS0H, qualità M16 a ridotta emissione di gas corrosivi.

Le caratteristiche principali dei cavi FG16M16-FG16OM16 sono:

- Non propagazione della fiamma;
- Non propagazione dell'incendio;
- Bassissima emissione alogeni, gas tossici e corrosivi;
- Zero alogeni.

| | | |
|---|--|--|
| COMMITTENTE  | OGGETTO IMPIANTO AGRIVOLTAICO "F-CORTE" PROGETTO DEFINITIVO | COD. ELABORATO IT/FTV/F-CORTE/PDF/C/RT/001-a |
|  CONSULENZA E PROGETTI www.iatprogetti.it | TITOLO RELAZIONE TECNICA DESCRITTIVA | PAGINA 80 di 118 |

- Buon comportamento alle basse temperature.

Le caratteristiche funzionali dei cavi FG16M16-FG16OM16 sono:

- Tensione nominale U_0/U :
 - 600/1.000 V c.a.
 - 1.500 V c.c.
- Tensione Massima U_m :
 - 1.200 V c.a.
 - 1.800 V c.c.
- Tensione di prova industriale: 4.000 V
- Massima temperatura di esercizio: 90°C
- Temperatura minima di esercizio: -15°C (in assenza di sollecitazioni meccaniche)
- Temperatura massima di corto circuito: 250°C
- Sforzo massimo di trazione: 50 N/mm² di sezione del rame.
- Raggio minimo di curvatura: 4 volte il diametro del cavo.
- Temperatura minima di posa: 0°C

7.9.3 Cavi lato c.c. bassa tensione

Per collegamenti in c.c. tra i moduli verranno impiegati cavo unipolari adatti al collegamento dei vari elementi degli impianti fotovoltaici e solari, sigla H1Z2Z2-K con tensione nominale di esercizio: 1.0 kV c.a - 1.5 kV c.c., U_m : 1.800 V c.c., colore guaina esterna Nero o Rosso (basato su RAL 9005 o 3000), isolati con gomma Z2, sotto guaina Z2, con conduttori flessibili stagnati. Non propaganti la fiamma, senza alogeni, a basso sviluppo di fumi e gas tossici e corrosivi.

Per il collegamento dei quadri di stringa agli inverter si utilizzeranno cavi del tipo ARG7OR 0,6/1 kV c.a. 0,9/1,5 kV c.c., conduttore in alluminio, corda rigida compatta isolamento classe 2, materiale gomma, qualità G7, guaina riempitiva materiale termoplastico, guaina esterna materiale: pvc, qualità rz, colore: grigio.

7.9.4 Modalità di posa principale cavi b.t.

Tutte le linee di BT verranno posate con interrimento a una quota massima di 60 cm dal piano di calpestio, entro tubo corrugato in PVC posato su un letto in sabbia vagliata. Le condutture interrate saranno rese riconoscibili mediante un nastro per segnalazione cavi elettrici.

7.10 Quadri elettrici BT lato c.a.

I quadri elettrici saranno realizzati con struttura in robusta lamiera di acciaio con un grado di protezione IP55. I quadri elettrici di BT c.a. dovranno avere le caratteristiche riportate in Tabella 7.5.

| | | |
|---|--|--|
| COMMITTENTE  | OGGETTO IMPIANTO AGRIVOLTAICO "F-CORTE" PROGETTO DEFINITIVO | COD. ELABORATO IT/FTV/F-CORTE/PDF/C/RT/001-a |
|  CONSULENZA E PROGETTI www.iatprogetti.it | TITOLO RELAZIONE TECNICA DESCRITTIVA | PAGINA 81 di 118 |

Tabella 7.5 - Dati tecnici Quadri Elettrici BT c.a.

| | |
|---|---------|
| Tensione nominale [V] | 690 |
| Tensione esercizio [V] | 400 |
| Numero delle fasi | 3F + PE |
| Livello nominale di isolamento tensione di prova a frequenza industriale per 1 min verso terra e tra le fasi [kV] | 2,5 |
| Frequenza nominale [Hz] | 50 |
| Corrente nominale sbarre principali. | 3200 A |

Ciascun quadro elettrico dovrà essere realizzato a regola d'arte nel pieno rispetto delle norme CEI EN 60439-1 (CEI 17-13), la direttiva BT e la direttiva sulla Compatibilità Elettromagnetica.

Ogni quadro dovrà essere munito di un'apposita targa contenente i suoi dati di identificazione, come richiesto dal punto 5.1 della norma 17-13/1.

La funzione degli apparecchi deve essere contraddistinta da apposite targhette. Le linee sulla morsettiera d'uscita devono essere numerate per una più agevole individuazione.

7.11 Quadri di campo e di parallelo stringhe lato c.c.

I quadri di campo assicureranno il collegamento elettrico fra le stringhe provenienti dal generatore fotovoltaico ed il gruppo di conversione c.c./a.c. ed includeranno protezioni di stringa e per le sovratensioni atmosferiche.

I quadri saranno dotati di:

- Sezionatore con la funzione di sezionamento sottocarico (IMS).
- Fusibili di stringa con la funzione di protezione dalle sovracorrenti e correnti inverse;
- Eventuali diodi di blocco per la protezione dalle correnti inverse se il fusibile di stringa non ha taglia adeguata a svolgere questa funzione;
- Dispositivo SPD con la funzione di protezione dalle sovratensioni.
- Elementi per il monitoraggio produzione e guasti nelle stringhe.

I quadri elettrici di BT c.c. dovranno avere le caratteristiche riportate in Tabella 7.6.

| | | |
|---|--|--|
| COMMITTENTE  | OGGETTO IMPIANTO AGRIVOLTAICO "F-CORTE" PROGETTO DEFINITIVO | COD. ELABORATO IT/FTV/F-CORTE/PDF/C/RT/001-a |
|  CONSULENZA E PROGETTI www.iatprogetti.it | TITOLO RELAZIONE TECNICA DESCRITTIVA | PAGINA 82 di 118 |

Tabella 7.6 - Dati tecnici Quadri Elettrici BT c.c.

| | |
|---|------------|
| Tensione nominale [V] | 1500 V |
| Tensione esercizio [V] | 800-1500 V |
| Numero delle fasi | +/- |
| Livello nominale di isolamento tensione di prova a frequenza industriale per 1 min verso terra e tra le fasi [kV] | 2,5 |
| Frequenza nominale [Hz] | 0 |
| Corrente nominale sbarre principali. | 3200 A |

Il montaggio di ogni componente sarà tale da impedire contatti accidentali con parti in tensione come richiesto dalle norme CEI 17-13. I quadri saranno con grado di protezione esterno IP 66.

La disposizione dei cavi elettrici in arrivo ai suddetti quadri dovrà permettere la facile sostituzione di ogni pannello con il sezionamento di ciascuna stringa, realizzato con sezionatori adatti all'uso fotovoltaico nel numero di uno per ogni stringa. Il fissaggio al suolo sarà tramite supporto dedicato.

I quadri saranno dotati di strumenti per la misura della corrente e della tensione delle stringhe e la temperatura media dei moduli che saranno inviate al sistema di controllo e monitoraggio dell'impianto.

Il collegamento elettrico tra i sottogruppi di moduli fotovoltaici e i rispettivi gruppi di conversione c.c./c.a. verrà realizzato tramite i quadri di parallelo stringhe (QPS) opportunamente dislocati nell'area oggetto dell'intervento fino al collegamento con gli ingressi agli inverter.

7.12 Misura dell'energia

7.12.1 Aspetti generali

La delibera AEEG 88/09, "Disposizioni in materia di misura dell'energia elettrica prodotta da impianti di generazione", stabilisce che il responsabile del servizio di misura dell'energia elettrica prodotta da impianti di potenza nominale superiore a 20 kW è il produttore.

Per misurare ai fini fiscali e tariffari l'energia, nell'impianto fotovoltaico si adotteranno sistemi di misura in grado di conteggiare:

- l'energia elettrica prelevata dalla rete;

| | | |
|---|--|--|
| COMMITTENTE  | OGGETTO IMPIANTO AGRIVOLTAICO "F-CORTE" PROGETTO DEFINITIVO | COD. ELABORATO IT/FTV/F-CORTE/PDF/C/RT/001-a |
|  CONSULENZA E PROGETTI www.iatprogetti.it | TITOLO RELAZIONE TECNICA DESCRITTIVA | PAGINA 83 di 118 |

- l'energia elettrica immessa in rete;
- l'energia prodotta dall'impianto fotovoltaico.

Se l'utente produttore dovesse prendersi la responsabilità dell'installazione e manutenzione del sistema di misura dell'energia prodotta/immessa si dovrà assicurare la conformità ai requisiti indicati nella Norma CEI 0-16.

Il sistema di misura sarà composto da un contatore statico per la misura dell'energia attiva e reattiva trifase, collegato in inserzione indiretta (mediante TV e TA).

I componenti del sistema di misura dovranno essere conformi alle norme CEI di prodotto e garantire il rispetto dei seguenti requisiti funzionali:

1. misura dell'energia attiva e reattiva e della potenza attiva immessa in rete e prelevata dalla rete;
2. rilevazione delle 6 curve di carico (potenza media nei 15') attiva assorbita, reattiva induttiva per energia attiva entrante, reattiva capacitiva per energia attiva uscente, attiva erogata, reattiva induttiva per energia attiva uscente e reattiva capacitiva per energia attiva entrante, con la risoluzione minima di 1 intero e 3 decimali;
3. unità di misura per l'energia attiva (reattiva): kWh (kVARh);
4. unità di misura per la potenza attiva: kW;
5. gestione automatica dell'ora legale;
6. orologio interno del contatore avente i requisiti indicati nella Norma CEI EN 62054-21 per i commutatori orari;
7. Interfaccia ottica per la lettura e/o programmazione locale (conforme alla Norma CEI EN 62056-21) che assicuri una velocità di trasmissione minima di 9600 bit/sec.

7.13 Cabine prefabbricate

La cabina di raccolta sarà del tipo prefabbricato delle dimensioni specificate negli elaborati grafici di progetto (Elaborato IT/FTV/F-CORTE/PDF/E/SCH/040-a), realizzata con pannelli in calcestruzzo armato e vibrato. La cabina elettrica sarà fornita completa di tinteggiatura interna ed esterna, impermeabilizzazione della copertura e della vasca di fondazione ed infissi secondo unificazione nazionale.

Le dimensioni del locale di consegna consentono l'adozione dello schema di inserimento in entrata.

La cabina sarà equipaggiata con i seguenti elementi.

| | | |
|---|--|--|
| COMMITTENTE  | OGGETTO IMPIANTO AGRIVOLTAICO "F-CORTE" PROGETTO DEFINITIVO | COD. ELABORATO IT/FTV/F-CORTE/PDF/C/RT/001-a |
|  CONSULENZA E PROGETTI www.iatprogetti.it | TITOLO RELAZIONE TECNICA DESCRITTIVA | PAGINA 84 di 118 |

- n. 1 estintore a polvere da kg. 6, appeso a parete con apposita staffa di sostegno;
- n. 1 lampada di emergenza ricaricabile 2x6 W a parete con staffa di sostegno;
- n. 1 guanti isolanti, classe 2/3/4 con relativa custodia appesa a parete;
- n. 1 pedana isolante 36 kV;
- n. 2 cartelli a tre simboli affisso, con tre rivetti, alla porta di accesso al locale;
- n. 1 cartello di pronto soccorso affisso a parete;
- n. 1 espositore per schemi elettrici di cabina, formato A3, appeso a parete;
- n. 1 staffa di sostegno leva di manovra appesa a parete.

7.14 Software per visualizzazione, monitoraggio, telesorveglianza

Sarà previsto un sistema software per la visualizzazione, il monitoraggio, la messa in servizio e la gestione dell'impianto FV. Mediante un PC collegato direttamente o tramite modem si potrà disporre di una serie di funzioni che informano costantemente sullo stato e sui parametri elettrici e ambientali relativi all'impianto fotovoltaico.

In particolare, sarà possibile accedere alle seguenti funzioni:

- Schema elettrico del sistema;
- Pannello di comando;
- Oscilloscopio;
- Memoria eventi;
- Dati di processo;
- Archivio dati e parametri d'esercizio;
- Analisi dati e parametri d'esercizio.

La comunicazione tra l'impianto fotovoltaico e il terminale di controllo e supervisione avverrà tramite protocolli Industrial Ethernet o PROFIBUS.

L'impianto fotovoltaico sarà dotato infine di un sistema di monitoraggio per l'analisi e la visualizzazione dei dati ambientali costituito da:

- n. 1 sensore temperatura moduli;
- n. 1 sensore irradiazione solare;
- n. 1 sensore anemometrico;

| | | |
|---|--|--|
| COMMITTENTE  | OGGETTO IMPIANTO AGRIVOLTAICO "F-CORTE" PROGETTO DEFINITIVO | COD. ELABORATO IT/FTV/F-CORTE/PDF/C/RT/001-a |
|  www.iatprogetti.it | TITOLO RELAZIONE TECNICA DESCRITTIVA | PAGINA 85 di 118 |

- schede di comunicazione integrate per l’acquisizione dei dati.

7.15 Impianto di videosorveglianza

L’impianto FV sarà dotato di sistema di videosorveglianza dimensionato per coprire l’intera area di pertinenza dell’impianto e composto da barriere perimetrali a fasci infrarossi, telecamere e combinatori telefonici GSM con modulo integrato.

7.16 Stazione meteorologica

L’impianto verrà dotato di una stazione meteorologica montata ad un’altezza di almeno 10 m, dotata di strumentazione in grado di monitorare:

- temperatura ambiente;
- umidità relativa aria;
- pressione barometrica;
- direzione vento e velocità vento;
- intensità precipitazioni;
- misura scariche atmosferiche con polarità e tipologia della stessa.

I dati rilevati saranno trasmessi al sistema di monitoraggio dell’impianto ed elaborati per verificarne la producibilità.

Inoltre, verranno memorizzati nel lungo periodo al fine di costituire una serie storica di dati utile ai fini assicurativi in caso di malfunzionamento o danneggiamento dell’impianto a causa di eventi atmosferici.

| | | |
|---|--|--|
| COMMITTENTE  | OGGETTO IMPIANTO AGRIVOLTAICO "F-CORTE" PROGETTO DEFINITIVO | COD. ELABORATO IT/FTV/F-CORTE/PDF/C/RT/001-a |
|  CONSULENZA E PROGETTI www.iatprogetti.it | TITOLO RELAZIONE TECNICA DESCRITTIVA | PAGINA 86 di 118 |

8 PROGETTAZIONE DELL'IMPIANTO AGRIVOLTAICO AVANZATO

8.1 La definizione normativa di "agro-voltaico"

La categoria degli impianti agro-fotovoltaici ha trovato una recente definizione normativa in una fonte di livello primario che ne riconosce la diversità e le peculiarità rispetto ad altre tipologie di impianti. Infatti, l'articolo 31 del D.L. 77/2021 (*Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure*), come convertito con la recentissima L. 108/2021, ha introdotto, al comma 5, una definizione di impianto agro-fotovoltaico, per le sue caratteristiche utili a coniugare la produzione agricola con la produzione di energia rinnovabile, è ammesso a beneficiare delle premialità statali. Nel dettaglio, gli impianti agro-fotovoltaici sono impianti che *"adottino soluzioni integrative innovative con montaggio di moduli elevati da terra, anche prevedendo la rotazione dei moduli stessi, comunque in modo da non compromettere la continuità delle attività di coltivazione agricola e pastorale, anche consentendo l'applicazione di strumenti di agricoltura digitale e di precisione"*.

Inoltre, sempre ai sensi della su citata legge, gli impianti devono essere dotati di *"sistemi di monitoraggio che consentano di verificare l'impatto sulle colture, il risparmio idrico, la produttività agricola per le diverse tipologie di colture e la continuità delle attività delle aziende agricole interessate."*

Tale definizione, imprime al settore un preciso indirizzo programmatico e innesca il processo di diffusione del modello agro-fotovoltaico con moduli elevati da terra che consenta la coltivazione delle superfici interessate dall'impianto.

Nella norma non si rinviene un riferimento puntuale all'altezza di elevazione dei pannelli da terra idonea a consentire la pratica agricola; tale norma dovrebbe essere peraltro letta nel quadro della normativa storica - e tuttora attuale nella sostanza - che ha regolato il settore in Italia.

Tradizionalmente, infatti, gli impianti fotovoltaici si distinguevano – in riferimento alle modalità di installazione e a livello normativo - in *"impianti a terra"*, ovvero con moduli al suolo, ed *"impianti integrati"*, montati sui tetti o sulle serre agricole. Come previsto dall'art. 2 del D.M. 19.2.2007 e dall'art. 20 del D.M. 6.8.2010, *"gli impianti a terra"* ovvero *"con moduli ubicati al suolo"* vengono individuati e definiti normativamente come quelli *"i cui moduli hanno una distanza minima da terra inferiore ai due metri"*. Tale definizione, individuata a fini incentivanti nel periodo dei "conti energia", non è stata superata e modificata da nessuna fonte regolamentare o legislativa successiva e risulta pertanto ancora applicabile.

Coerentemente, ai sensi delle definizioni del D.M. 5 luglio 2012, la serra fotovoltaica è identificata come *"struttura di altezza minima di 2 metri, nella quale i moduli fotovoltaici costituiscono gli elementi costruttivi della copertura"*.

| | | |
|---|--|--|
| COMMITTENTE  | OGGETTO IMPIANTO AGRIVOLTAICO "F-CORTE" PROGETTO DEFINITIVO | COD. ELABORATO IT/FTV/F-CORTE/PDF/C/RT/001-a |
|  www.iatprogetti.it | TITOLO RELAZIONE TECNICA DESCRITTIVA | PAGINA 87 di 118 |

Già da principio, mentre gli impianti integrati, ed in particolare le serre nel contesto agricolo, sono stati visti con favore ed incentivati, per gli impianti a terra in aree agricole sono state riconosciute problematiche legate alla competizione con l'uso agricolo, in riferimento, in particolare, all'occupazione di suolo. Per questo motivo, ed in particolare per effetto dell'art. 65 del D.L. n. 1/2012, gli impianti a terra sono stati esclusi dagli incentivi statali per il fotovoltaico, prima ancora che gli stessi incentivi cessassero di esistere.

Il D.L. 77/2021, quindi, si inserisce coerentemente con questo percorso regolatorio e riconosce agli impianti agro-fotovoltaici i benefici del supporto statale, differenziandoli, ancora una volta, dai semplici impianti a terra. Seguendo il suddetto filone normativo, appare intuitivo paragonare un impianto agro-fotovoltaico ad una "serra aperta" o meglio ad un nuovo sistema ecologicamente sostenibile per la protezione delle colture tramite coperture fotovoltaiche mobili (senza comportare comunque costruzione di volumi chiusi), le cui caratteristiche strutturali conformi alla normativa, si sostanziano nel sopraelevare i moduli su strutture di altezza adeguata da permette pienamente la continuità delle attività di coltivazione.

8.2 Le Linee Guida ministeriali in materia di impianti agrivoltaici

8.2.1 Premessa

Le recenti linee guida in materia di impianti agrivoltaici elaborate dal MITE-Dipartimento per l'Energia si inseriscono nell'ambito dell'individuazione di percorsi sostenibili per la realizzazione delle infrastrutture energetiche necessarie ad accelerare il percorso di crescita sostenibile orientato al raggiungimento degli obiettivi europei al 2030 e al 2050 prefigurati dalla direttiva RED II; ciò al fine di coniugare l'esigenza di rispetto dell'ambiente e del territorio con quella di raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione. In questa prospettiva, quello dell'integrazione degli impianti a fonti rinnovabili, in particolare fotovoltaici, realizzati su suolo agricolo è riconosciuto come uno dei principali punti da affrontare, riconoscendo nei sistemi agrivoltaici "*possibili soluzioni virtuose e migliorative rispetto alla realizzazione di impianti fotovoltaici standard*".

Le linee guida hanno, dunque, lo scopo di chiarire quali siano le caratteristiche minime e i requisiti che un impianto fotovoltaico dovrebbe possedere per essere definito agrivoltaico, sia per ciò che riguarda gli impianti più avanzati, che possono accedere agli incentivi PNRR, sia per ciò che concerne le altre tipologie di impianti agrivoltaici, che possono comunque garantire un'interazione più sostenibile fra produzione energetica e produzione agricola.

I sistemi agrivoltaici possono essere caratterizzati da diverse configurazioni spaziali (più o meno dense) e gradi di integrazione ed innovazione differenti, al fine di massimizzare le sinergie produttive tra i due sottosistemi (fotovoltaico e colturale), e garantire funzioni aggiuntive alla sola produzione energetica e agricola, finalizzate al miglioramento delle qualità ecosistemiche dei siti.

| | | |
|---|--|--|
| COMMITTENTE  | OGGETTO IMPIANTO AGRIVOLTAICO "F-CORTE" PROGETTO DEFINITIVO | COD. ELABORATO IT/FTV/F-CORTE/PDF/C/RT/001-a |
|  CONSULENZA E PROGETTI www.iatprogetti.it | TITOLO RELAZIONE TECNICA DESCRITTIVA | PAGINA 88 di 118 |

Con tali presupposti, le Linee Guida stabiliscono dei parametri per definire requisiti volti a conseguire prestazioni ottimizzate sul sistema complessivo, considerando sia la dimensione energetica sia quella agronomica.

Nella Parte II delle LLGG sono trattati gli aspetti e i requisiti che i sistemi agrivoltaici devono rispettare al fine di rispondere alla finalità generale per cui sono realizzati, ivi incluse quelle derivanti dal quadro normativo attuale in materia di incentivi.

Sono definiti in particolare i seguenti requisiti:

REQUISITO A: Il sistema è progettato e realizzato in modo da adottare una configurazione spaziale ed opportune scelte tecnologiche, tali da consentire l'integrazione fra attività agricola e produzione elettrica e valorizzare il potenziale produttivo di entrambi i sottosistemi;

REQUISITO B: Il sistema agrivoltaico è esercito, nel corso della vita tecnica, in maniera da garantire la produzione sinergica di energia elettrica e prodotti agricoli e non compromettere la continuità dell'attività agricola e pastorale;

REQUISITO C: L'impianto agrivoltaico adotta soluzioni integrate innovative con moduli elevati da terra, volte a ottimizzare le prestazioni del sistema agrivoltaico sia in termini energetici che agricoli;

REQUISITO D: Il sistema agrivoltaico è dotato di un sistema di monitoraggio che consenta di verificare l'impatto sulle colture, il risparmio idrico, la produttività agricola per le diverse tipologie di colture e la continuità delle attività delle aziende agricole interessate;

REQUISITO E: Il sistema agrivoltaico è dotato di un sistema di monitoraggio che, oltre a rispettare il requisito D, consenta di verificare il recupero della fertilità del suolo, il microclima, la resilienza ai cambiamenti climatici.

Con tali presupposti è stabilito che:

Il rispetto dei requisiti A, B (da un lato la progettazione e realizzazione tali da assicurare l'integrazione fra attività agricola e produzione elettrica, dall'altro la gestione del sistema che non comprometta la continuità dell'attività agricola e pastorale) è necessario per definire un impianto fotovoltaico realizzato in area agricola come "agrivoltaico". Per tali impianti dovrebbe inoltre previsto il rispetto del requisito D.2 (ossia, come sotto precisato, la continuità dell'attività agricola).

Il rispetto dei requisiti A, B, C e D è necessario per soddisfare la definizione di "impianto agrivoltaico avanzato" e, in conformità a quanto stabilito dall'articolo 65, comma 1-quater e 1-quinquies, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, classificare l'impianto come meritevole dell'accesso agli incentivi statali a valere sulle tariffe elettriche.

Il rispetto dei A, B, C, D ed E è pre-condizione per l'accesso ai contributi del PNRR, fermo restando che, nell'ambito dell'attuazione della misura Missione 2, Componente 2, Investimento 1.1 "Sviluppo

| | | |
|---|--|--|
| COMMITTENTE  | OGGETTO IMPIANTO AGRIVOLTAICO "F-CORTE" PROGETTO DEFINITIVO | COD. ELABORATO IT/FTV/F-CORTE/PDF/C/RT/001-a |
|  CONSULENZA E PROGETTI www.iatprogetti.it | TITOLO RELAZIONE TECNICA DESCRITTIVA | PAGINA 89 di 118 |

del sistema agrivoltaico”, come previsto dall’articolo 12, comma 1, lettera f) del decreto legislativo n. 199 del 2021, potranno essere definiti ulteriori criteri in termini di requisiti soggettivi o tecnici, fattori premiali o criteri di priorità.

8.2.2 Caratteristiche e requisiti degli impianti agrivoltaici

8.2.2.1 Requisito A: riconducibilità dell’impianto alla definizione di “agrivoltaico”

Le LLGG prevedono che tale risultato si deve intendere raggiunto al ricorrere simultaneo di una serie di condizioni costruttive e spaziali. In particolare, sono identificati i seguenti parametri:

A.1) Superficie minima coltivata: è prevista una superficie minima dedicata alla coltivazione;

A.2) LAOR¹³ massimo: è previsto un rapporto massimo fra la superficie dei moduli e quella agricola;

A.1 Superficie minima per l’attività agricola

Tale requisito è garantito quando sugli appezzamenti oggetto di intervento (superficie totale del sistema agrivoltaico, S_{tot}), almeno il 70% della superficie sia destinata all’attività agricola, nel rispetto delle Buone Pratiche Agricole (BPA):

$$S_{agricola} \geq 0,7 \cdot S_{tot}$$

A.2 Percentuale di superficie complessiva coperta dai moduli (LAOR)

Un sistema agrivoltaico deve essere caratterizzato da configurazioni finalizzate a garantire la continuità dell’attività agricola: tale requisito può essere declinato in termini di "densità" o "porosità".

Per valutare la densità dell’applicazione fotovoltaica rispetto al terreno di installazione è possibile considerare indicatori quali la densità di potenza (MW/ha) o la percentuale di superficie complessiva coperta dai moduli (LAOR).

Al fine di non limitare l’adozione di soluzioni particolarmente innovative ed efficienti si ritiene opportuno adottare un limite massimo di LAOR del 40 %:

$$LAOR \leq 40\%$$

¹³ LAOR (Land Area Occupation Ratio): rapporto tra la superficie totale di ingombro dell’impianto agrivoltaico (S_{pv}), e la superficie totale occupata dal sistema agrivoltaico (S_{tot}). Il valore è espresso in percentuale.

Dove:

S_{pv} = somma delle superfici individuate dal profilo esterno di massimo ingombro di tutti i moduli fotovoltaici costituenti l’impianto (superficie attiva compresa la cornice);

S_{tot} = area che comprende la superficie utilizzata per coltura e/o zootecnia e la superficie totale su cui insiste l’impianto agrivoltaico.

| | | |
|---|--|--|
| COMMITTENTE  | OGGETTO IMPIANTO AGRIVOLTAICO "F-CORTE" PROGETTO DEFINITIVO | COD. ELABORATO IT/FTV/F-CORTE/PDF/C/RT/001-a |
|  www.iatprogetti.it | TITOLO RELAZIONE TECNICA DESCRITTIVA | PAGINA 90 di 118 |

8.2.2.2 Requisito B: gestione orientata alla produzione sinergica di energia elettrica e prodotti agricoli

Nel corso della vita tecnica utile devono essere rispettate le condizioni di reale integrazione fra attività agricola e produzione elettrica valorizzando il potenziale produttivo di entrambi i sottosistemi.

In particolare, dovrebbero essere verificate:

B.1) la continuità dell'attività agricola e pastorale sul terreno oggetto dell'intervento;

B.2) la producibilità elettrica dell'impianto agrivoltaico, rispetto ad un impianto standard e il mantenimento in efficienza della stessa.

Per verificare il rispetto del requisito B.1, l'impianto dovrà inoltre dotarsi di un sistema per il monitoraggio dell'attività agricola rispettando, in parte, le specifiche indicate al requisito D.

B.1 Continuità dell'attività agricola

Gli elementi da valutare nel corso dell'esercizio dell'impianto, volti a comprovare la continuità dell'attività agricola, sono:

a) L'esistenza e la resa della coltivazione

Tale aspetto può essere valutato tramite il valore della produzione agricola prevista sull'area destinata al sistema agrivoltaico negli anni solari successivi all'entrata in esercizio del sistema stesso espressa in €/ha o €/UBA (Unità di Bestiame Adulto), confrontandolo con il valore medio della produzione agricola registrata sull'area destinata al sistema agrivoltaico negli anni solari antecedenti, a parità di indirizzo produttivo.

b) Il mantenimento dell'indirizzo produttivo

Ove sia già presente una coltivazione a livello aziendale, andrebbe rispettato il mantenimento dell'indirizzo produttivo o, eventualmente, il passaggio ad un nuovo indirizzo produttivo di valore economico più elevato (come previsto nel caso di progetto).

| | | |
|---|--|--|
| COMMITTENTE  | OGGETTO IMPIANTO AGRIVOLTAICO "F-CORTE" PROGETTO DEFINITIVO | COD. ELABORATO IT/FTV/F-CORTE/PDF/C/RT/001-a |
|  CONSULENZA E PROGETTI www.iatprogetti.it | TITOLO RELAZIONE TECNICA DESCRITTIVA | PAGINA 91 di 118 |

B.2 Producibilità elettrica minima

In base alle caratteristiche degli impianti agrivoltaici analizzati, si ritiene che, la produzione elettrica specifica di un impianto agrivoltaico (FV_{agri} in GWh/ha/anno) correttamente progettato, paragonata alla producibilità elettrica specifica di riferimento di un impianto fotovoltaico standard ($FV_{standard}$ in GWh/ha/anno¹⁴), non dovrebbe essere inferiore al 60 % di quest'ultima:

$$FV_{agri} \geq 0,6 \cdot FV_{standard}$$

8.2.2.3 Requisito C: adozione di soluzioni integrate innovative con moduli elevati da terra

La configurazione spaziale del sistema agrivoltaico, e segnatamente l'altezza minima di moduli da terra, influenza lo svolgimento delle attività agricole su tutta l'area occupata dall'impianto agrivoltaico o solo sulla porzione che risulti libera dai moduli fotovoltaici.

In sintesi, l'area destinata a coltura oppure ad attività zootecniche può coincidere con l'intera area del sistema agrivoltaico oppure essere ridotta ad una parte di essa, per effetto delle scelte di configurazione spaziale dell'impianto agrivoltaico.

Si possono esemplificare i seguenti casi:

TIPO 1) l'altezza minima dei moduli è studiata in modo da consentire la continuità delle attività agricole (o zootecniche) anche sotto ai moduli fotovoltaici;

TIPO 2) l'altezza dei moduli da terra non è progettata in modo da consentire lo svolgimento delle attività agricole al di sotto dei moduli fotovoltaici.

TIPO 3) i moduli fotovoltaici sono disposti in posizione verticale.

Per differenziare gli impianti fra il TIPO 1) e il 2) l'altezza da terra dei moduli fotovoltaici è un parametro caratteristico. Al riguardo le LLGG stabiliscono come valori di riferimento per rientrare nel tipo 1) e 3):

- 1,3 metri nel caso di attività zootecnica (altezza minima per consentire il passaggio con continuità dei capi di bestiame);
- 2,1 metri nel caso di attività colturale (altezza minima per consentire l'utilizzo di macchinari funzionali alla coltivazione).

¹⁴ Producibilità elettrica specifica di riferimento ($FV_{standard}$): stima dell'energia che può produrre un impianto fotovoltaico di riferimento (caratterizzato da moduli con efficienza 20% su supporti fissi orientati a Sud e inclinati con un angolo pari alla latitudine meno 10 gradi), espressa in GWh/ha/anno, collocato nello stesso sito dell'impianto agrivoltaico

| | | |
|---|--|--|
| COMMITTENTE  | OGGETTO IMPIANTO AGRIVOLTAICO "F-CORTE" PROGETTO DEFINITIVO | COD. ELABORATO IT/FTV/F-CORTE/PDF/C/RT/001-a |
|  CONSULENZA E PROGETTI www.iatprogetti.it | TITOLO RELAZIONE TECNICA DESCRITTIVA | PAGINA 92 di 118 |

Si conclude che:

Gli impianti di tipo 1) e 3) sono identificabili come impianti agrivoltaici avanzati che rispondo al REQUISITO C.

Gli impianti agrivoltaici di tipo 2), invece, non comportano alcuna integrazione fra la produzione energetica ed agricola, ma esclusivamente un uso combinato della porzione di suolo interessata.

8.2.2.4 Requisiti D ed E: sistemi di monitoraggio

I valori dei parametri tipici relativi al sistema agrivoltaico dovrebbero essere garantiti per tutta la vita tecnica dell'impianto.

L'attività di monitoraggio è quindi utile sia alla verifica dei parametri fondamentali, quali la continuità dell'attività agricola sull'area sottostante gli impianti, sia di parametri volti a rilevare effetti sui benefici concorrenti.

A tali scopi il DL 77/2021 ha previsto che, ai fini della fruizione di incentivi statali, sia installato un adeguato sistema di monitoraggio che permetta di verificare le prestazioni del sistema agrivoltaico con particolare riferimento alle seguenti condizioni di esercizio (REQUISITO D):

D.1) il risparmio idrico;

D.2) la continuità dell'attività agricola, ovvero: l'impatto sulle colture, la produttività agricola per le diverse tipologie di colture o allevamenti e la continuità delle attività delle aziende agricole interessate.

D.1 Monitoraggio del risparmio idrico

Il fabbisogno irriguo per l'attività agricola può essere soddisfatto attraverso:

- auto-provvigionamento: l'utilizzo di acqua può essere misurato dai volumi di acqua dei serbatoi/autobotti prelevati attraverso pompe in discontinuo o tramite misuratori posti su pozzi aziendali o punti di prelievo da corsi di acqua o bacini idrici, o tramite la conoscenza della portata concessa (l/s) presente sull'atto della concessione a derivare unitamente al tempo di funzionamento della pompa;
- servizio di irrigazione: l'utilizzo di acqua può essere misurato attraverso contatori/misuratori fiscali di portata in ingresso all'impianto dell'azienda agricola e sul by-pass dedicato all'irrigazione del sistema agrivoltaico, o anche tramite i dati presenti nel SIGRIAN;
- misto: il cui consumo di acqua può essere misurato attraverso la disposizione di entrambi i sistemi di misurazione suddetti.

D.2 Monitoraggio della continuità dell'attività agricola

| | | |
|---|--|--|
| COMMITTENTE  | OGGETTO IMPIANTO AGRIVOLTAICO "F-CORTE" PROGETTO DEFINITIVO | COD. ELABORATO IT/FTV/F-CORTE/PDF/C/RT/001-a |
|  CONSULENZA E PROGETTI www.iatprogetti.it | TITOLO RELAZIONE TECNICA DESCRITTIVA | PAGINA 93 di 118 |

Come riportato nei precedenti paragrafi, gli elementi da monitorare nel corso della vita dell'impianto sono:

1. l'esistenza e la resa della coltivazione;
2. il mantenimento dell'indirizzo produttivo;

Tale attività può essere effettuata attraverso la redazione di una relazione tecnica asseverata da un agronomo con una cadenza stabilita.

In aggiunta a quanto sopra, al fine di valutare gli effetti delle realizzazioni agrivoltaiche, il PNRR prevede altresì il monitoraggio dei seguenti ulteriori parametri (REQUISITO E):

- E.1) il recupero della fertilità del suolo;
- E.2) il microclima;
- E.3) la resilienza ai cambiamenti climatici.

Infine, per monitorare il buon funzionamento dell'impianto fotovoltaico e, dunque, in ultima analisi la virtuosità della produzione sinergica di energia e prodotti agricoli, è importante la misurazione della produzione di energia elettrica.

E.1 Monitoraggio del recupero della fertilità del suolo

Importante aspetto riguarda il recupero dei terreni non coltivati, che potrebbero essere restituiti all'attività agricola grazie alla incrementata redditività garantita dai sistemi agrivoltaici. È pertanto importante monitorare i casi in cui sia ripresa l'attività agricola su superfici agricole non utilizzate negli ultimi 5 anni¹⁵.

Il monitoraggio di tale aspetto può essere effettuato nell'ambito della relazione di cui al precedente punto, o tramite una dichiarazione del soggetto proponente.

E.2 Monitoraggio del microclima

Il microclima presente nella zona ove viene svolta l'attività agricola è importante ai fini della sua

¹⁵ La definizione di pascolo permanente prevista dall'art. 2 (2) (c) del reg. 1120/2009, interpreta come terreno agricolo un terreno che è, da almeno 5 anni, usato per la produzione di erba e altre piante erbacee da foraggio, anche se quel terreno è stato arato e seminato con un'altra varietà di pianta erbacea da foraggio diversa da quella precedente

| | | |
|---|--|--|
| COMMITTENTE  | OGGETTO IMPIANTO AGRIVOLTAICO "F-CORTE" PROGETTO DEFINITIVO | COD. ELABORATO IT/FTV/F-CORTE/PDF/C/RT/001-a |
|  www.iatprogetti.it | TITOLO RELAZIONE TECNICA DESCRITTIVA | PAGINA 94 di 118 |

conduzione efficace.

Tali aspetti possono essere monitorati tramite sensori di temperatura, umidità relativa e velocità dell'aria unitamente a sensori per la misura della radiazione posizionati al di sotto dei moduli fotovoltaici e, per confronto, nella zona immediatamente limitrofa ma non coperta dall'impianto. In particolare, il monitoraggio potrebbe riguardare:

- la temperatura ambiente esterno (acquisita ogni minuto e memorizzata ogni 15 minuti) misurata con sensore (preferibile PT100) con incertezza inferiore a $\pm 0,5^{\circ}\text{C}$;
- la temperatura retro-modulo (acquisita ogni minuto e memorizzata ogni 15 minuti) misurata con sensore (preferibile PT100) con incertezza inferiore a $\pm 0,5^{\circ}\text{C}$;
- l'umidità dell'aria retro-modulo e ambiente esterno, misurata con igrometri/psicrometri (acquisita ogni minuto e memorizzata ogni 15 minuti);
- la velocità dell'aria retro-modulo e ambiente esterno, misurata con anemometri.
- I risultati di tale monitoraggio possono essere registrati, ad esempio, tramite una relazione triennale redatta da parte del proponente.

E.3 Monitoraggio della resilienza ai cambiamenti climatici

La produzione di elettricità da moduli fotovoltaici deve essere realizzata in condizioni che non pregiudichino l'erogazione dei servizi o le attività impattate da essi in ottica di cambiamenti climatici attuali o futuri.

Come stabilito nella circolare del 30 dicembre 2021, n. 32 recante "*Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (DNSH)*", dovrà essere prevista una valutazione del rischio ambientale e climatico attuale e futuro in relazione ad alluvioni, nevicate, innalzamento dei livelli dei mari, piogge intense, ecc. per individuare e implementare le necessarie misure di adattamento in linea con il Framework dell'Unione Europea. Dunque:

- in fase di progettazione: il progettista dovrebbe produrre una relazione recante l'analisi dei rischi climatici fisici in funzione del luogo di ubicazione, individuando le eventuali soluzioni di adattamento;
- in fase di monitoraggio: il soggetto erogatore degli eventuali incentivi verificherà l'attuazione delle soluzioni di adattamento climatico eventualmente individuate nella relazione di cui al punto precedente (ad esempio tramite la richiesta di documentazione, anche fotografica, della fase di cantiere e del manufatto finale).

| | | |
|---|--|--|
| COMMITTENTE  | OGGETTO IMPIANTO AGRIVOLTAICO "F-CORTE" PROGETTO DEFINITIVO | COD. ELABORATO IT/FTV/F-CORTE/PDF/C/RT/001-a |
|  CONSULENZA E PROGETTI www.iatprogetti.it | TITOLO RELAZIONE TECNICA DESCRITTIVA | PAGINA 95 di 118 |

8.2.3 Conclusioni

A fronte di quanto contenuto nelle LL.GG. ed esposto più sopra si può concludere che:

- Il rispetto dei requisiti A, B è necessario per definire un impianto fotovoltaico realizzato in area agricola come "agrivoltaico". Per tali impianti dovrebbe inoltre essere previsto il rispetto del requisito D.2.
- Il rispetto dei requisiti A, B, C e D è necessario per soddisfare la definizione di "impianto agrivoltaico avanzato" e, in conformità a quanto stabilito dall'articolo 65, comma 1-quater e 1-quinquies, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, classificare l'impianto come meritevole dell'accesso agli incentivi statali a valere sulle tariffe elettriche.
- Il rispetto dei criteri A, B, C, D ed E è pre-condizione per l'accesso ai contributi del PNRR, fermo restando che, nell'ambito dell'attuazione della misura Missione 2, Componente 2, Investimento 1.1 "Sviluppo del sistema agrivoltaico", come previsto dall'articolo 12, comma 1, lettera f) del decreto legislativo n. 199 del 2021, potranno essere definiti ulteriori criteri in termini di requisiti soggettivi o tecnici, fattori premiali o criteri di priorità.

| | | |
|---|--|--|
| COMMITTENTE  | OGGETTO IMPIANTO AGRIVOLTAICO "F-CORTE" PROGETTO DEFINITIVO | COD. ELABORATO IT/FTV/F-CORTE/PDF/C/RT/001-a |
|  CONSULENZA E PROGETTI www.iatprogetti.it | TITOLO RELAZIONE TECNICA DESCRITTIVA | PAGINA 96 di 118 |

8.3 Rispondenza del progetto ai requisiti A, B, C, D ed E

I seguenti prospetti riepilogano sistematicamente l'osservanza dei requisiti previsti dalle LL.GG. ministeriali degli impianti agrivoltaici.

Ai fini delle verifiche dei suddetti requisiti si assumono le seguenti definizioni:

| | |
|------------------|--|
| S_{tot} | <i>Area totale di progetto nella disponibilità della proponente: comprende la superficie utilizzata per coltura e/o zootecnia e la superficie totale su cui insiste l'impianto agrivoltaico (sono incluse anche tutte le aree che non ricadono all'interno della recinzione)</i> |
| S_{pv} | <i>Somma delle superfici individuate dal profilo esterno di massimo ingombro di tutti i moduli fotovoltaici (a 0°) costituenti l'impianto (superficie attiva compresa la cornice)</i> |
| $S_{energetica}$ | <i>Somma delle superfici individuate dall'area recintata all'interno della quale le superfici cabine corrispondono a 0,0227 ha mentre la viabilità occupa 2,5 ha.</i> |
| $S_{agricola}$ | <i>SAU superficie agricola utilizzata per realizzare le coltivazioni di tipo agricolo (superficie fondiaria al netto delle aree occupate dalla viabilità e cabine di impianto nonché della fascia di mitigazione)</i> |

Nel caso specifico i suddetti indicatori sono così quantificati:

$$S_{tot} = 513.800 \text{ m}^2 = 51,38 \text{ ha}$$

$$S_{pv} = 157.000 \text{ m}^2 = 15,70 \text{ ha}$$

$$S_{agricola} = 446.000 \text{ m}^2 = 44,60 \text{ ha}$$

Nel proseguo si riporta la puntuale verifica dei predetti requisiti.

| | | |
|---|--|--|
| COMMITTENTE  | OGGETTO IMPIANTO AGRIVOLTAICO "F-CORTE" PROGETTO DEFINITIVO | COD. ELABORATO IT/FTV/F-CORTE/PDF/C/RT/001-a |
|  CONSULENZA E PROGETTI www.iatprogetti.it | TITOLO RELAZIONE TECNICA DESCRITTIVA | PAGINA 97 di 118 |

| REQUISITO A.1 - Superficie minima per l'attività agricola | | |
|--|---|----------------|
| S_{tot} | | 51,38 |
| $0,7 S_{tot}$ | | 35,96 |
| $S_{agricola}$ | | 44,6 |
| Sagricola \geq 0,7 S tot | | |
| VERIFICATO | | |
| REQUISITO A.2 - Percentuale di superficie complessiva coperta da moduli (LAOR) | | |
| S_{pv} | | 15,7 |
| S_{tot} | | 51,38 |
| LAOR (Land Area Occupation Ratio) = S_{pv}/S_{tot} | <i>Il LAOR (Land Area Occupation Ratio) rappresenta la percentuale di superficie complessiva coperta dai moduli e ha un limite massimo pari al 40% della superficie del sistema agrivoltaico.</i> | 30,55 % |
| LAOR = 30,55 \leq 40% | | |
| VERIFICATO | | |

| | | |
|---|--|--|
| COMMITTENTE  | OGGETTO IMPIANTO AGRIVOLTAICO "F-CORTE" PROGETTO DEFINITIVO | COD. ELABORATO IT/FTV/F-CORTE/PDF/C/RT/001-a |
|  CONSULENZA E PROGETTI www.iatprogetti.it | TITOLO RELAZIONE TECNICA DESCRITTIVA | PAGINA 98 di 118 |

| REQUISITO B.1 - Continuità dell'attività agricola | | |
|--|---|-------------------------------|
| | <i>Ante operam</i> | <i>Post operam</i> |
| Indirizzo produttivo | Seminativi (Avena, Orzo, Trifoglio, Erbai Fave, semi, granella) | Prati permanenti e pascoli |
| Indirizzo produttivo | Pascoli magri | Coltura foraggere a rotazione |
| Indirizzo produttivo | | Oliveti – per olive da olio |
| Indirizzo produttivo | | Aree di interesse apistico |
| Indirizzo produttivo | | Api (alveari) |
| a) coincidenza di indirizzo produttivo: valore medio della produzione agricola registrata sull'area (€/ha) (valori produzione standard 2017 Sardegna, fonte RICA) | 733,00 € (valore medio produzione Standard delle colture) | 360,00 € |
| | 132,00 € | 1.548,00 € |
| | | 1.548,00 € |
| | | 0,00 € |
| | | 190,00 € |
| Sup. (ha)/ unità * valore medio | 17.488,06 € | 6.859,01 € |
| | 3.276,75 € | 15.539,38 € |
| | | 3.919,23 € |
| | | 5.700,00 € |
| | | |
| (PS) - Produzione Standard | 20.764,82 € | 32.017,61 € |
| VERIFICATO | | |

| | | |
|---|--|--|
| COMMITTENTE  | OGGETTO IMPIANTO AGRIVOLTAICO "F-CORTE" PROGETTO DEFINITIVO | COD. ELABORATO IT/FTV/F-CORTE/PDF/C/RT/001-a |
|  CONSULENZA E PROGETTI www.iatprogetti.it | TITOLO RELAZIONE TECNICA DESCRITTIVA | PAGINA 99 di 118 |

| REQUISITO B.2 - Verifica della producibilità elettrica minima | | | | |
|---|---|---|--------------------------------------|--------------|
| Modulo | Modulo FV in silicio monocristallino del tipo bifacciale Vertex TSM-DEG21C.20 650 della Trina solar® | Potenza nominale [Wp] | | 650 |
| | | Dimensioni | L [mm] = | 2384 |
| | | | P [mm] = | 1303 |
| | | Sup. energetica | S_{energetica} [ha] = | 47,44 |
| Impianto agrivoltaico Potenza = 26,00 MW | Producibilità elettrica annua dell'impianto agrivoltaico [GWh/anno] = | | | 67,9 |
| | FV_{agri} = Producibilità elettrica annua per ha dell'impianto agrivoltaico [GWh/ha/anno] = | | | 1,32 |
| Impianto fotovoltaico standard* Potenza = 45,14 MW | Producibilità elettrica annua dell'impianto standard [GWh/anno] = | | | 92,9 |
| | FV_{standard} = Producibilità elettrica annua per ha dell'impianto standard [GWh/ha/anno] = | | | 1,81 |
| *Inseguitori solari con interdistanze ridotte a valori standard | | | | |
| FV_{agricola} ≥ 0,6 FV_{standard} | | | | |
| VERIFICATO | | | | |
| REQUISITO C - Adottare soluzioni integrate innovative con moduli elevati da terra | | | | |
| TIPO 1 | l'altezza media (inseguitori solari) dei moduli è studiata in modo da consentire la continuità delle attività agricole (o zootecniche) anche sotto ai moduli fotovoltaici | <i>doppio uso del suolo</i> | Attività Zootecnica | Hmed |
| | | <i>moduli fotovoltaici svolgono funzione sinergica alla coltura</i> | | 2,8 m |
| Attività zootecnica - Hmed = 1,3 m | | Attività colturale - Hmed = 2,1 m | | |
| VERIFICATO PER ATTIVITÀ ZOOTECNICA E AGRICOLA | | | | |

| | | |
|---|--|--|
| COMMITTENTE  | OGGETTO IMPIANTO AGRIVOLTAICO "F-CORTE" PROGETTO DEFINITIVO | COD. ELABORATO IT/FTV/F-CORTE/PDF/C/RT/001-a |
|  CONSULENZA E PROGETTI www.iatprogetti.it | TITOLO RELAZIONE TECNICA DESCRITTIVA | PAGINA 100 di 118 |

| REQUISITO D.1 - Monitoraggio del risparmio idrico | |
|--|--|
| <p><u>Aziende con colture irrigue:</u> analisi dell'efficienza d'uso dell'acqua consortile per evidenziare un miglioramento conseguente alla riduzione dovuta all'ombreggiamento causato dalla presenza del sistema agrivoltaico</p> | <p>Monitoraggio periodico del consumo d'acqua tra 2 tipologie di terreni irrigui attigui condotti con la medesima coltura ed entrambi connessi alla rete consortile</p> <ul style="list-style-type: none"> - una con medicao con i pannelli FV inclusa nel sistema agrivoltaico - una con medicao senza FV incluse esterne al sistema agrivoltaico <p>La fornitura d'acqua dovrà essere misurata tramite l'inserimento di contatori lungo le linee di adduzione. L'analisi e il confronto dei dati potrà evidenziare l'eventuale risparmio irriguo dovuto alla minor evapotraspirazione legata alla presenza dei pannelli FV. Tale comparazione sul consumo irriguo dovrà tenere conto delle difficoltà di valutazione relative alla variabile climatica (esposizione solare).</p> |
| <p><u>Aziende con colture in asciutta:</u> analisi dell'efficienza d'uso dell'acqua piovana per evidenziare un miglioramento conseguente la diminuzione dell'evapotraspirazione dovuta all'ombreggiamento causato dalla presenza del sistema agrivoltaico</p> | <p>Monitoraggio periodico dell'umidità di 2 tipologie di terreni attigui:</p> <ul style="list-style-type: none"> - uno con prato stabile senza pannelli - uno con prato stabile con pannelli FV. <p>L'analisi e la comparazione dei dati evidenzieranno come, grazie alla minor evapotraspirazione legata alla presenza dei pannelli FV, il terreno con l'impianto presenti un contenuto d'acqua maggiore rispetto a quello senza l'impianto, con conseguente beneficio per le colture.</p> |
| Redazione Relazione periodica redatta da parte del proponente. | |
| VERIFICATO | |
| REQUISITO D.2 - Monitoraggio della continuità dell'attività agricola | |
| Esistenza e resa della coltivazione | <i>Redazione di una relazione tecnica asseverata da un agronomo con una cadenza biennale. Alla relazione potranno essere allegati i piani annuali di coltivazione, recanti indicazioni in merito alle specie annualmente coltivate, alla superficie effettivamente destinata alle coltivazioni, alle condizioni di crescita delle piante, alle tecniche di coltivazione (sesto di impianto, densità di semina, impiego di concimi, trattamenti fitosanitari).</i> |
| Mantenimento dell'indirizzo produttivo | |
| Redazione Relazione Tecnica Asseverata di un Agronomo | |
| VERIFICATO | |

| | | |
|--|--|--|
| COMMITTENTE  | OGGETTO IMPIANTO AGRIVOLTAICO "F-CORTE" PROGETTO DEFINITIVO | COD. ELABORATO IT/FTV/F-CORTE/PDF/C/RT/001-a |
|  CONSULENZA E PROGETTI www.iatprogetti.it | TITOLO RELAZIONE TECNICA DESCRITTIVA | PAGINA 101 di 118 |

REQUISITO E.1 - Monitoraggio del recupero della fertilità del suolo

Il miglioramento diretto della fertilità del suolo sarà garantito da: opportuna scelta di essenze in grado di fissare l'azoto atmosferico per il miscuglio costituente le colture foraggere il prato di leguminose e il pascolamento controllato. Inoltre attraverso i monitoraggi pedologici a cadenza biennali si potrà monitorare nel tempo il valore della sostanza organica del carbonio organico e dei microelementi (P, K, N). In fase di dismissione qualora il valore di fertilità dovesse essere inferiore allo stato ex ante si procederà ad attuare dei piani di concimazione adeguati, elaborati da un esperto agronomo o agrotecnico, adoperando letame maturo e residui vegetali che apporteranno al suolo nuova sostanza organica. In seguito si prevedono dei sovesci di leguminose al fine di migliorare la qualità del terreno, contenere i patogeni, fissare l'azoto atmosferico e mobilitare le sostanze nel terreno.

Redazione Relazione Tecnica Asseverata o Dichiarazione del proponente

VERIFICATO

REQUISITO E.2 - Monitoraggio del microclima

L'impatto di un impianto tecnologico fisso o parzialmente in movimento sulle colture sottostanti può alterare il normale sviluppo della pianta, favorire l'insorgere ed il diffondersi di fitopatie così come può mitigare gli effetti di eccessi termici estivi associati ad elevata radiazione solare determinando un beneficio per la pianta (effetto adattamento).

Monitoraggio tramite sensori per la misura di:

- **temperatura;**
- **umidità relativa;**
- **velocità dell'aria;**
- **radiazione;**

posizionati al di sotto dei moduli fotovoltaici e, per confronto, nella zona immediatamente limitrofa ma non coperta dall'impianto.

Temperatura ambiente esterno e retro-modulo misurata con sensore PT100

Umidità dell'aria ambiente esterno e retro-modulo misurata con igrometri/psicrometri

Velocità dell'aria ambiente esterno e retro-modulo misurata con anemometri

Radiazione solare fronte e retro-modulo misurata con un solarimetro

Relazione Triennale di autocontrollo redatta dal Proponente

VERIFICATO

| | | |
|---|--|--|
| COMMITTENTE  | OGGETTO IMPIANTO AGRIVOLTAICO "F-CORTE" PROGETTO DEFINITIVO | COD. ELABORATO IT/FTV/F-CORTE/PDF/C/RT/001-a |
|  CONSULENZA E PROGETTI www.iatprogetti.it | TITOLO RELAZIONE TECNICA DESCRITTIVA | PAGINA 102 di 118 |

9 OPERE ACCESSORIE

9.1 Preparazione dell'area

Ai fini di assicurare un'ottimale costruzione e gestione della centrale fotovoltaica, il progetto ha previsto la realizzazione *ex novo* di una viabilità di servizio funzionale alle operazioni di costruzione ed ordinaria gestione dell'impianto, come mostrato negli elaborati grafici allegati.

L'area sarà accessibile da ingressi posizionati in corrispondenza della viabilità locale esistente, come indicato nell'Elaborato IT/FTV/F-CORTE/PDF/C/PLN/029-a (*Impianto FV - Schema generale interventi - layout impianto e viabilità*).

La carreggiata stradale della viabilità di impianto presenterà una larghezza indicativa di 4 metri. La massicciata stradale sarà formata da una sovrastruttura in materiale arido dello spessore di 0,30/0,40 m (Elaborato IT/FTV/F-CORTE/PDF/C/PS/030-a). Lo strato di fondazione sarà composto da un aggregato che potrà essere costituito da pietrisco e detriti di cava o di frantoio o materiale reperito in sito oppure da una miscela di materiali di diversa provenienza, in proporzioni da stabilirsi in sede di progettazione esecutiva.

Le carreggiate saranno conformate trasversalmente conferendo una pendenza dell'ordine del 1,5% per garantire il drenaggio ed evitare ristagni delle acque meteoriche.

9.2 Recinzioni e cancelli

Al perimetro dell'impianto FV è prevista la realizzazione di una recinzione in rete metallica a maglia romboidale sostenuta da pali infissi in ferro zincato (vedasi particolari nell'Elaborato IT/FTV/F-CORTE/PDF/C/PAR/031-a).

I sostegni in ferro zincato, dell'altezza di circa 2,5 m verranno conficcati nel terreno per una profondità pari a 0,6 m. Questi presenteranno giunti di fissaggio laterale della rete sul palo e giunti in metallo per il fissaggio di angoli retti e ottusi.

La recinzione sarà sollevata da terra di 30 cm e dotata, in ogni caso, di un numero adeguato di ponti ecologici, di dimensioni e conformazione tali da non precludere la fruizione dell'area alle specie faunistiche di piccola taglia.

Per l'accesso entro i siti di impianto dovranno realizzarsi dei cancelli realizzati in profilati di acciaio, assiemati per elettrosaldatura, verniciati e rete metallica in tondini di diametro 6 mm con passo della maglia di 15 cm, come da disegno di progetto. Il cancello è costituito da due ante a bandiera di altezza 2,40 m e di larghezza di 3,5 m, per una luce totale di 7 m, completo di paletto di fermo centrale e chiusura a lucchetto.

In alternativa alla tipologia sopra descritta, ove richiesto dalla D.L., i cancelli potranno essere realizzati

| | | |
|---|--|--|
| COMMITTENTE  | OGGETTO IMPIANTO AGRIVOLTAICO "F-CORTE" PROGETTO DEFINITIVO | COD. ELABORATO IT/FTV/F-CORTE/PDF/C/RT/001-a |
|  CONSULENZA E PROGETTI www.iatprogetti.it | TITOLO RELAZIONE TECNICA DESCRITTIVA | PAGINA 103 di 118 |

in profilati scatolari di acciaio, assiemati per elettrosaldatura e successivamente zincati a caldo, con tamponamento delle ante in pannelli grigliati elettrofusi di acciaio zincato (a maglia quadrata di 60 x 60 mm ca costituita da piatti verticali di 25 x 3 mm collegati orizzontalmente da tondi del diametro 5 mm) solidarizzati al telaio mediante bulloneria inamovibile.

In ogni caso le cerniere dovranno essere in acciaio inox ed andranno opportunamente applicate ai pilastri di sostegno (in c.a. o in acciaio).

9.3 Scavi per posa cavidotti

Le operazioni di scavo da attuarsi nell'ambito della costruzione del campo solare devono principalmente riferirsi all'approntamento degli elettrodotti interrati per la distribuzione di impianto in bassa tensione e a 36 kV ed alla realizzazione della dorsale di collegamento dalla cabina di raccolta alla futura Stazione Elettrica (SE) di Trasformazione 150/36 kV della RTN da inserire in entra – esce alle linee RTN esistenti a 150 kV "Fiumesanto – Porto Torres" e ad una nuova linea RTN a 150 kV "Fiumesanto – Porto Torres".

La fase di scavo prevede l'utilizzo di un escavatore a braccio rovescio dotato di benna, che scaverà e deporrà il materiale a bordo trincea; previa verifica positiva dei requisiti stabiliti dal D.M. 120/2017 (*Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164*), il materiale sarà successivamente messo in opera per il riempimento degli scavi, assicurando un recupero pressoché integrale dei terreni asportati.

L'eventuale materiale in esubero stazionerà provvisoriamente ai bordi dello scavo e, al procedere dei lavori di realizzazione dei cavidotti, sarà caricato su camion per essere trasportato all'esterno del cantiere presso centri di recupero/smaltimento autorizzati.

9.4 Interventi di mitigazione e inserimento ambientale

Il progetto incorpora le seguenti azioni di mitigazione e inserimento ambientale:

- I suoli asportati durante le operazioni di movimento terra dovranno essere mantenuti in loco, avendo cura di mantenere separati gli strati superficiali da quelli più profondi, e riutilizzati per il ripristino delle superfici coinvolte temporaneamente durante le fasi di cantiere, al fine di favorire la naturale ricostituzione della copertura vegetazionale.
- Gli esemplari arborei interferenti dovranno essere espianati con adeguato pane di terra e reimpiantati in area limitrofa. L'espianato dovrà essere condotto durante il periodo invernale per le specie sempreverdi e tardo-invernale per le specie caducifoglie, secondo le seguenti modalità:
 1. Individuazione del sito di reimpianto, prediligendo superfici con vegetazione poco evoluta e di facile accesso. Si precisa che il reimpianto degli esemplari arborei in area limitrofa

| | | |
|---|--|--|
| COMMITTENTE  | OGGETTO IMPIANTO AGRIVOLTAICO "F-CORTE" PROGETTO DEFINITIVO | COD. ELABORATO IT/FTV/F-CORTE/PDF/C/RT/001-a |
|  www.iatprogetti.it | TITOLO RELAZIONE TECNICA DESCRITTIVA | PAGINA 104 di 118 |

potrebbe comportare la rimozione di lembi di vegetazione erbacea e/o arbustiva esistente per far spazio alle buche di reimpianto ed al transito dei mezzi meccanici necessari per le operazioni di reimpianto e di irrigazione post-trapianto.

2. Apertura della buca con mezzo meccanizzato, di profondità e larghezza variabili a seconda delle dimensioni dell'esemplare arboreo da mettere a dimora.
 3. Scalzamento alla base con mezzo meccanico dell'esemplare arboreo da trapiantare, mantenendo quanto più possibile integro il relativo pane di terra.
 4. Sfrondamento ed eventuale ridimensionamento dell'apparato radicale. Si precisa che, ai fini di massimizzare le probabilità di successo del trapianto, sarà necessario un drastico ridimensionamento della chioma mediante il taglio di tutte le parti verdi dell'esemplare, mantenendo esclusivamente le branche principali. Durante le prime fasi del reimpianto, l'esemplare si presenterà quindi con una morfologia profondamente modificata rispetto alla condizione originaria. A seconda della configurazione dell'apparato radicale, potrebbe inoltre risultare necessario il taglio di alcune parti dello stesso.
 5. Posizionamento dell'esemplare in buca, avendo cura di rispettarne la verticalità, e successiva ricolmatura della buca con il terreno precedentemente estratto.
 6. Pressatura del terreno utilizzato per il ricolmo della buca. La corretta esecuzione di tale operazione risulta di fondamentale importanza ai fini della buona riuscita dell'intervento.
 7. Creazione di conca circolare per l'irrigazione.
 8. Prima irrigazione dell'esemplare con almeno 80/100 l di acqua distribuita mediante autobotte. N.B. la prima irrigazione dovrà avvenire entro le 12 ore dall'avvenuto trapianto. In assenza di disponibilità idrica in cantiere nell'arco di tempo indicato, le operazioni di espianto e reimpianto non potranno essere svolte.
 9. Marcatura e georeferenziazione dell'esemplare per successivo monitoraggio.
- Non sarà consentita l'apertura di ulteriori varchi tra la vegetazione circostante per l'accesso a piedi ai cantieri.
 - Successivamente all'eventuale taglio meccanizzato di vegetazione arbustiva interferente lungo il perimetro dei lotti, dovrà essere eseguito un secondo intervento di regolarizzazione dei tagli con l'impiego di attrezzi manuali, al fine di preservare lo stato fitosanitario degli esemplari coinvolti.
 - Al termine dei lavori, le superfici utilizzate temporaneamente in fase di cantiere e non funzionali all'esercizio dell'impianto dovranno essere ripristinate mediante ricollocamento dei suoli originari (o nuovo terreno vegetale qualora i suoli autoctoni non dovessero essere sufficienti) e successivi interventi di rinverdimento con seminagione di specie erbacee tipiche locali.
 - Anche al fine di evitare l'introduzione accidentale di specie aliene invasive, verranno riutilizzate,

| | | |
|---|--|--|
| COMMITTENTE  | OGGETTO IMPIANTO AGRIVOLTAICO "F-CORTE" PROGETTO DEFINITIVO | COD. ELABORATO IT/FTV/F-CORTE/PDF/C/RT/001-a |
|  CONSULENZA E PROGETTI www.iatprogetti.it | TITOLO RELAZIONE TECNICA DESCRITTIVA | PAGINA 105 di 118 |

ove possibile, le terre e rocce asportate all'interno del sito, e solo qualora questo non fosse possibile, i materiali da costruzione come pietrame, ghiaia, pietrisco o ghiaietto verranno prelevati da cave autorizzate e/o impianti di frantumazione e vagliatura per inerti autorizzati.

- Si dovrà prevedere la bagnatura periodica delle superfici lungo l'intero perimetro del cantiere, in particolare quelle percorse dai mezzi, al fine di limitare il sollevamento delle polveri terrigene e quindi la loro deposizione sulle coperture vegetazionali limitrofe.
- Durante la fase di esercizio sarà rigorosamente vietato l'impiego di diserbanti e disseccanti per la manutenzione delle piazzole permanenti e della viabilità interna.
- Rivegetazione compensativa: la perdita dei nuclei di macchia interferenti con la realizzazione dell'opera verrà compensata attraverso la realizzazione di un nuovo nucleo di macchia alta mediante l'utilizzo delle specie arbustive presenti nell'ante-operam e nelle aree circostanti (*Chamaerops humilis*, *Olea europaea* var. *sylvestris*, *Phillyrea latifolia*, *Pistacia lentiscus*, *Rhamnus alaternus*, *Prunus spinosa*, *Pyrus spinosa*, *Quercus ilex*, *Quercus suber*). Tale nucleo di vegetazione verrà realizzato mediante la messa a dimora in disposizione casuale (naturaliforme) degli esemplari reperiti da vivai locali. All'interno del nuovo nucleo di vegetazione, verranno inoltre lasciati liberi alcuni spazi da destinare al naturale sviluppo di radure erbacee, con lo scopo di incrementare la biodiversità interna anche a favore degli insetti pronubi e della piccola fauna terrestre. All'interno delle radure erbacee verranno inoltre posizionate n. 5 zolle di terreno precedentemente prelevate da uno dei patch interferenti (40°44'50.2"N 8°18'53.5"E), al fine di conservare alcuni elementi erbacei geofitici quali *Prospero obtusifolium* subsp. *intermedium* e *Ambrosinia bassii*, nonché con lo scopo di favorirne la diffusione.
- Potenziamento delle fasce arbustive perimetrali. Lungo i tratti perimetrali attualmente caratterizzati da siepe di altezza inferiore ai 2 m, verranno realizzati nuovi tratti di fascia alto-arbustiva ed arborea. Si prevede la necessità di realizzare una fascia verde di mitigazione lungo parte del confine meridionale del lotto sud.
- La nuova fascia verrà realizzata mediante l'impiego delle medesime specie già presenti nelle fasce spontanee attualmente presenti. In particolare, anche a compensazione degli esemplari arborei da eradicare, verranno impiegati nuovi individui di *Quercus ilex* (leccio) e *Quercus suber* (sughera) di altezza non inferiore ai 2 m, mentre per la componente arbustiva verranno impiegate le specie alto-arbustive ed arborescenti *Phillyrea latifolia* e *Rhamnus alaternus*.

| | | |
|---|--|--|
| COMMITTENTE  | OGGETTO IMPIANTO AGRIVOLTAICO "F-CORTE" PROGETTO DEFINITIVO | COD. ELABORATO IT/FTV/F-CORTE/PDF/C/RT/001-a |
|  CONSULENZA E PROGETTI www.iatprogetti.it | TITOLO RELAZIONE TECNICA DESCRITTIVA | PAGINA 106 di 118 |

10 MOVIMENTI DI TERRA

Le operazioni di scavo da attuarsi nell'ambito della costruzione del campo solare ed opere accessorie devono riferirsi prevalentemente all'approntamento degli elettrodotti interrati (distribuzione BT e 36 kV di impianto, realizzazione dell'elettrodotto a 36 kV di collegamento cabina di raccolta – futura SE RTN di Terna "Fiumesanto 2").

I volumi di scavo complessivamente stimati nell'ambito della fase di costruzione dell'opera sono pari a circa 15.700 m³ e verranno interamente riutilizzati in sito per il rinterro degli scavi e locali rimodellamenti morfologici, come si evince dalle stime sotto riportate.

10.1.1 Scavi per la realizzazione dei cavidotti e opere di regimazione idrica

La fase di approntamento delle trincee che ospiteranno i cavidotti prevede l'utilizzo di un escavatore a braccio rovescio dotato di benna, che scaverà e deporrà il materiale a bordo trincea; previa verifica positiva dei requisiti stabiliti dal D.M. 120/2017 (*Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164*), il materiale sarà successivamente messo in opera per il riempimento degli scavi, assicurando un recupero pressoché integrale dei terreni asportati.

Il materiale eventualmente in esubero stazionerà provvisoriamente ai bordi dello scavo e, al procedere dei lavori di realizzazione dei cavidotti, sarà caricato su camion per essere trasportato all'esterno del cantiere presso centri di recupero/smaltimento autorizzati.

Si riporta di seguito il computo dei movimenti di terra stimati per la realizzazione dei cavidotti BT, a 36kV e per le opere di regimazione idrica.

| | | |
|---|--|--|
| COMMITTENTE  | OGGETTO IMPIANTO AGRIVOLTAICO "F-CORTE" PROGETTO DEFINITIVO | COD. ELABORATO IT/FTV/F-CORTE/PDF/C/RT/001-a |
|  CONSULENZA E PROGETTI www.iatprogetti.it | TITOLO RELAZIONE TECNICA DESCRITTIVA | PAGINA 107 di 118 |

| DISTRIBUZIONE ELETTRICA BT | | | | | |
|---|-----------|-----------|-----------|-------------------|----------------------|
| Lunghezza (m) | | Larg. (m) | Prof. (m) | Volume scavo (m³) | Volume rinterro (m³) |
| Impianto FV | 33.600,00 | 0,3 | 0,6 | 6.048,00 | 6.048,00 |
| TOTALE | | | | 6.048,00 | 6.048,00 |
| ECCEDENZE A RECUPERO/SMALTIMENTO | | | | 0,00 | |

| DISTRIBUZIONE ELETTRICA 36kV | | | | | |
|---|----------|-----------|-----------|-------------------|----------------------|
| Lunghezza (m) | | Larg. (m) | Prof. (m) | Volume scavo (m³) | Volume rinterro (m³) |
| Impianto FV | 2.200,00 | 1 | 1,1 | 2.420,00 | 2.420,00 |
| Cavidotto | 7.300,00 | 0,7 | 1,1 | 5.621,00 | 5.621,00 |
| TOTALE | | | | 8.041,00 | 8.041,00 |
| ECCEDENZE A RECUPERO/SMALTIMENTO | | | | 0,00 | |

| CANALLETTE REGIMAZIONE IDRICA | | | | | |
|--|--|-----------|-----------|-------------------|----------------------|
| Lunghezza (m) | | Larg. (m) | Prof. (m) | Volume scavo (m³) | Volume rinterro (m³) |
| 6.300 | | 0,5 | 0,5 | 1.575,00 | - |
| TOTALE | | | | 1.575,00 | - |
| Riutilizzo in sito per rimodellamenti | | | | 1.575,00 | |

Nel complesso si prevede che la realizzazione dei cavidotti determinerà lo scavo di circa 14.100 m³ di materiale con integrale riutilizzo dello stesso nel sito di escavazione.

La restante quota di scavo deve riferirsi all'approntamento delle opere di regimazione idrica all'interno del campo solare, stimata in circa 1.600 m³. Trattandosi di scavi che interesseranno una profondità limitata, pari a circa 0.50-0.70 metri, il materiale di scavo sarà rappresentato da suoli di copertura e potrà essere utilmente reimpiegato in sito per rimodellamenti e ripristini morfologici.

| | | |
|---|--|--|
| COMMITTENTE  | OGGETTO IMPIANTO AGRIVOLTAICO "F-CORTE" PROGETTO DEFINITIVO | COD. ELABORATO IT/FTV/F-CORTE/PDF/C/RT/001-a |
|  CONSULENZA E PROGETTI www.iatprogetti.it | TITOLO RELAZIONE TECNICA DESCRITTIVA | PAGINA 108 di 118 |

11 DESCRIZIONE DEL PROCESSO COSTRUTTIVO

Nel seguito, in accordo con i disposti della D.G.R. 3/25 del 23/01/2018, sarà fornita una sintetica descrizione delle attività costruttive finalizzate alla realizzazione dell'impianto fotovoltaico in oggetto, rimandando all'esame dell'elaborato IT/FTV/F-CORTE/PDF/C/RT/012-a per maggiori dettagli.

11.1 Indicazioni generali per l'esecutore dei lavori

I lavori dovranno essere eseguiti a regola d'arte da imprese abilitate secondo i criteri di sicurezza individuati dal testo unico della sicurezza e nella legislazione vigente in materia di sicurezza degli impianti.

L'impresa esecutrice dovrà disporre in organico di personale adeguatamente qualificato per l'esecuzione di lavorazioni che comportano rischio elettrico secondo la norma CEI 11-27.

11.2 Descrizione del contesto in cui è collocata l'area del cantiere

Il cantiere per la realizzazione dell'impianto FV è situato su terreni ubicati in agro del Comune di Sassari, nella località "La Corte", ad ovest e a nord della SP42 e della SP18 rispettivamente.

La disponibilità di adeguate superfici per l'allestimento dei baraccamenti di cantiere, la delimitazione di aree di deposito e lavorazione potranno essere individuati all'interno delle aree di sedime dell'impianto FV in progetto.

L'accesso al cantiere è assicurato dalla presenza della viabilità locale interpoderale, che per dimensioni e caratteristiche costruttive, risulta adeguata al transito dei mezzi d'opera. In particolare, l'accesso alle aree di impianto potrà avvenire dalla SP 18 che corre a sud dell'area di impianto, accendendo alla esistente viabilità vicinale che conduce alle aree di intervento.

| | | |
|---|--|--|
| COMMITTENTE  | OGGETTO IMPIANTO AGRIVOLTAICO "F-CORTE" PROGETTO DEFINITIVO | COD. ELABORATO IT/FTV/F-CORTE/PDF/C/RT/001-a |
|  www.iatprogetti.it | TITOLO RELAZIONE TECNICA DESCRITTIVA | PAGINA 109 di 118 |



Figura 11.1 – Accesso alle aree di intervento dalla Strada Vicinale La Corte Campanedda (Fonte Google Street View)

11.3 Principali lavorazioni previste

L'individuazione, analisi e valutazione delle lavorazioni e dei rischi ad esse correlati sarà oggetto di specifica analisi in sede di progettazione esecutiva; in tale fase si procederà, inoltre, alla definizione delle procedure organizzative e misure preventive e protettive in materia di sicurezza.

In questa sede possono comunque individuarsi le seguenti fasi lavorative principali:

1) allestimento cantiere: l'allestimento del cantiere costituisce la prima fase lavorativa della costruzione. L'allestimento e l'organizzazione di un cantiere edile comportano una serie di attività, quali, a titolo esemplificativo:

- la costruzione di recinzione;
- l'individuazione e allestimento degli accessi (sia pedonali che carrabili);
- la realizzazione degli impianti di cantiere (acqua, elettricità, ecc.);

| | | |
|---|--|--|
| COMMITTENTE  | OGGETTO IMPIANTO AGRIVOLTAICO "F-CORTE" PROGETTO DEFINITIVO | COD. ELABORATO IT/FTV/F-CORTE/PDF/C/RT/001-a |
|  CONSULENZA E PROGETTI www.iatprogetti.it | TITOLO RELAZIONE TECNICA DESCRITTIVA | PAGINA 110 di 118 |

- la realizzazione dell'impianto di messa a terra;
- il picchettamento;
- l'individuazione e allestimento degli spazi di lavorazione (banco del ferraiolo, betoniera, molazza, ecc.).

Durante i lavori dovrà essere assicurato che il movimento di mezzi d'opera e personale avvenga in condizioni di sicurezza. A questo scopo, all'interno del cantiere dovranno essere approntate adeguate vie di circolazione carrabile e pedonale, corredate di appropriata segnaletica.

2) Realizzazione dell'impianto elettrico del cantiere: tale fase prevede la posa in opera dell'impianto elettrico del cantiere per l'alimentazione di tutte le apparecchiature elettriche, compresi quadri, interruttori di protezione, cavi, prese e spine, ecc.

3) Scarico/Installazione di macchine varie di cantiere (tipo betoniera, molazza, piegaferri/tranciatrice, sega circolare, ecc.): durante le fasi di scarico dei materiali sarà necessario vietare l'avvicinamento del personale e di terzi al mezzo di trasporto e all'area di operatività della gru idraulica del medesimo, mediante avvisi e sbarramenti. L'operatività del mezzo di trasporto dovrà essere segnalata tramite il girofaro. Gli autocarri in manovra devono essere assistiti da terra.

4) Montaggio pannelli FV su inseguitori monoassiali e collegamento agli inverter: l'attività comprende l'infissione dei sostegni verticali dei *tracker*, l'approvvigionamento, il sollevamento ed il montaggio dei componenti degli inseguitori fotovoltaici, e il loro fissaggio ai sostegni verticali; il montaggio di supporti per pannelli fotovoltaici costituiti da elementi idonei al fissaggio su piano inclinato; il sollevamento dei pannelli fotovoltaici e loro fissaggio ai supporti precedentemente montati; l'installazione delle cabine di conversione e trasformazione (*power station*) e il collegamento delle stringhe di pannelli fotovoltaici. Data l'impossibilità pratica di porre il sistema fuori tensione alla presenza di luce solare si indicherà con opportuna segnaletica tale situazione di potenziale pericolo.

5) Montaggio di cabine prefabbricate per l'alloggiamento dei quadri elettrici BT e 36 kV: durante le fasi di scarico dei materiali occorrerà vietare l'avvicinamento del personale e di terzi al mezzo di trasporto e all'area di operatività della gru idraulica del medesimo, mediante avvisi e sbarramenti. Il passaggio dei carichi sopra i lavoratori durante il sollevamento e il trasporto dei carichi dovrà essere vietato. Tutti i collegamenti elettrici dovranno essere eseguiti "fuori tensione".

6) Realizzazione canalizzazioni e posa cavidotti: prevede la posa e montaggio delle canale passacavi e delle tubazioni metalliche e disposizione dei cavi in BT per il collegamento tra l'impianto FV agli inverter all'interno delle power station e, dei cavi a 36 kV per la connessione alla cabina di raccolta. Nei tratti di attraversamento della viabilità principale (strade statali e provinciali) ad opera del cavidotto 36 kV, al fine di escludere qualunque interferenza con le ordinarie condizioni di utilizzo della strada, il progetto ha previsto il passaggio dei cavi in sottovia previa perforazione orizzontale

| | | |
|---|--|--|
| COMMITTENTE  | OGGETTO IMPIANTO AGRIVOLTAICO "F-CORTE" PROGETTO DEFINITIVO | COD. ELABORATO IT/FTV/F-CORTE/PDF/C/RT/001-a |
|  CONSULENZA E PROGETTI www.iatprogetti.it | TITOLO RELAZIONE TECNICA DESCRITTIVA | PAGINA 111 di 118 |

teleguidata, in accordo con quanto illustrato negli elaborati grafici di progetto.

In corrispondenza delle interferenze dei cavidotti con gli elementi del reticolo idrografico si prevede che tra il fondo dell'alveo e l'estradosso della condotta sia assicurato almeno un metro di ricoprimento, in accordo con i disposti dell'art. 21 comma 2 lettera C delle NTA del PAI; inoltre, eventuali pozzetti di testata all'attraversamento in subalveo, in destra e/o sinistra idraulica, saranno posizionati esternamente all'alveo in accordo con le disposizioni del R.D. 523/1904.

7) Realizzazione Impianto di Rete per la Connessione: prevede la realizzazione di tutte le opere civili ed elettromeccaniche funzionali assicurare il collegamento dell'impianto alla RTN alla tensione di 36 kV secondo gli standard richiesti dal Gestore di Rete.

8) Collaudo e messa in servizio: La fase di collaudo prevede l'esecuzione di verifiche tecniche funzionali da effettuarsi al termine dei lavori di installazione (corretto funzionamento dell'impianto nelle diverse condizioni di potenza generata e nelle varie modalità previste dai sistemi di conversione, continuità elettrica e connessioni tra moduli, messa a terra di masse e scaricatori, ecc.).

9) Smobilizzo del cantiere: consiste nella rimozione del cantiere realizzata attraverso lo smontaggio delle postazioni di lavoro fisse, di tutti gli impianti di cantiere, delle opere provvisorie e di protezione, della recinzione posta in opera all'insediamento del cantiere stesso ed il caricamento di tutte le attrezzature, macchine e materiali eventualmente presenti, su autocarri per l'allontanamento.

10) Attuazione degli interventi di mitigazione e ripristini: comprende tutte le attività funzionali al perseguimento del migliore inserimento dell'opera nell'ambiente, meglio descritte nelle relazioni specialistiche allegate al progetto.

11.4 Impianto elettrico di cantiere

All'origine dell'impianto deve essere previsto un quadro contenente i dispositivi di sezionamento, di comando e di protezione. L'impianto elettrico di cantiere dovrà essere dotato di interruttore generale magnetotermico differenziale con $I_{dn} = 0,03 \text{ A}$ e P.d.I. = 6 kA. Deve essere previsto un dispositivo per l'interruzione di emergenza dell'alimentazione per tutti gli utilizzatori per i quali è necessario interrompere tutti i conduttori attivi per eliminare il pericolo.

La protezione contro i contatti diretti può essere assicurata da:

- protezione mediante isolamento delle parti attive, involucri o barriere (rimovibili solo con l'uso di una chiave o di un attrezzo), ostacoli che impediscono l'avvicinamento non intenzionale con parti attive;
- uso dell'interruttore differenziale con $I_{dn} \leq 30\text{mA}$ (protezione addizionale contro i contatti diretti in caso di insuccesso delle altre misure di protezione).

| | | |
|---|--|--|
| COMMITTENTE  | OGGETTO IMPIANTO AGRIVOLTAICO "F-CORTE" PROGETTO DEFINITIVO | COD. ELABORATO IT/FTV/F-CORTE/PDF/C/RT/001-a |
|  www.iatprogetti.it | TITOLO RELAZIONE TECNICA DESCRITTIVA | PAGINA 112 di 118 |

La protezione contro i contatti indiretti sarà assicurata da:

- protezione mediante interruzione automatica dell'alimentazione. Per i cantieri la tensione limite di contatto (UL) è limitata a 25 V c.a.;
- protezione mediante componenti elettrici di classe II o con isolamento equivalente.

Le prese e spine previste per i cantieri saranno a norma CEI 23-12/1 e approvate da IMQ, il grado di protezione minimo deve essere IP43.

Le prese a spina devono essere protette da un interruttore differenziale da 30 mA (non più di 6 prese per interruttore), secondo quanto prescritto dalla CEI 64-8/7.

I cavi flessibili degli apparecchi utilizzatori (p.es. avvolgicavi e tavolette multiple) devono essere del tipo H07RN-F, oppure di tipo equivalente ai fini della resistenza all'acqua e all'abrasione.

11.5 Precauzioni aggiuntive con impianti FV

Dal punto di vista della sicurezza il generatore fotovoltaico è una fonte energetica non interrompibile, data l'impossibilità pratica di porre il sistema fuori tensione alla presenza di luce solare, sia in fase di costruzione del generatore fotovoltaico, sia in occasione della sua manutenzione.

In caso di intervento delle protezioni, comandando i dispositivi di apertura lato c.c, si determina l'innalzamento della tensione del generatore fotovoltaico e il mantenimento di eventuali archi elettrici che si fossero creati sui circuiti c.c.

È necessario indicare con opportuna segnaletica (Figura 11.2) tale situazione di pericolo durante l'installazione e manutenzione degli impianti FV.



Figura 11.2 - Segnaletica da utilizzare per i lavori sugli impianti FV

11.6 Tempi di realizzazione

La durata complessiva dei lavori è indicativamente stimata in circa 12 mesi a decorre dall'apertura del cantiere (Elaborato IT/FTV/F-CORTE/PDF/C/CP/015-a - Cronoprogramma degli interventi). Si precisa, peraltro, come il cronoprogramma effettivo delle operazioni di cantiere potrà scaturire solo a seguito dell'elaborazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento allegato al Progetto Esecutivo dell'impianto.

| | | |
|---|--|--|
| COMMITTENTE  | OGGETTO IMPIANTO AGRIVOLTAICO "F-CORTE" PROGETTO DEFINITIVO | COD. ELABORATO IT/FTV/F-CORTE/PDF/C/RT/001-a |
|  CONSULENZA E PROGETTI www.iatprogetti.it | TITOLO RELAZIONE TECNICA DESCRITTIVA | PAGINA 113 di 118 |

12 POSSIBILI RICADUTE SOCIALI, OCCUPAZIONALI ED ECONOMICHE DELL'INTERVENTO A LIVELLO LOCALE

Di seguito vengono individuate le attività funzionali allo sviluppo e realizzazione del progetto che sono state, o verranno, realizzate facendo ricorso ad operatori e maestranze locali, secondo le distinte fasi di attuazione dell'intervento.

Fase di Progettazione e Autorizzatoria

Tale fase si riferisce al conferimento di incarichi professionali ed all'affidamento di servizi per il conseguimento del titolo abilitativo alla costruzione ed esercizio dell'impianto, progettazione esecutiva, DL e coordinamento sicurezza. Le attività comprendono le spese di progettazione ed i costi per le indagini.

Importo complessivo: € 490.000,00 ca, pari a circa 15 anni x uomo.

Fase di Costruzione

Verranno eseguite con maestranze locali, come peraltro di prassi nel settore, tutte le attività non strettamente specialistiche oltreché la Direzione Lavori ed il coordinamento per la sicurezza.

Incidenza della manodopera locale: € 4.210.000,00 ca (pari al 15% circa sul totale lavori), equivalenti a circa 150 addetti coinvolti nell'ambito del processo costruttivo.

Fase di Gestione Operativa

Valutata la prospettiva di instaurare un contratto di O&M con ditta specializzata ed assumendo un costo medio annuo di 20.000,00 €/MW_P¹⁶, si stima un costo medio indicativo di circa **520.000 €/anno per i 20 anni di vita economica dell'iniziativa.**

L'incidenza della manodopera sull'ammontare stimato dei suddetti costi di manutenzione si stima pari al 30%.

Valutando che le suddette attività manutentive sono di norma svolte da personale residente in Sardegna, la ricaduta sul territorio per attività di O&M è stimata mediamente in **156.000,00 €/anno**, valutabile nel contributo di circa 5 addetti locali/anno.

¹⁶ Renewable Energy Report 2018 (Politecnico di Milano)

| | | |
|---|--|--|
| COMMITTENTE  | OGGETTO IMPIANTO AGRIVOLTAICO "F-CORTE" PROGETTO DEFINITIVO | COD. ELABORATO IT/FTV/F-CORTE/PDF/C/RT/001-a |
|  CONSULENZA E PROGETTI www.iatprogetti.it | TITOLO RELAZIONE TECNICA DESCRITTIVA | PAGINA 114 di 118 |

13 NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Di seguito è riportato un elenco, certamente non esaustivo, dei principali riferimenti di legge e delle norme tecniche applicabili per la progettazione e la realizzazione dell'intervento in esame. L'elenco normativo è riportato soltanto a titolo di promemoria informativo; esso non è esaustivo per cui eventuali leggi o norme applicabili, anche se non citate, andranno comunque applicate.

Infine, qualora le sopra elencate norme tecniche siano modificate o aggiornate, si dovranno applicare le norme più recenti.

13.1 Norme legislative generali, nazionali e regionali

- Decreto Legislativo 387/03 "Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità"; pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 25 del 31 gennaio 2004 - Supplemento Ordinario n. 17.
- Decreto Ministeriale 10 settembre 2010 "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili".
- D.G.R. N. 11/75 del 24.03.2021 della Regione Autonoma della Sardegna recante "Direttive regionali in materia di VIA e di provvedimento unico regionale in materia ambientale (PAUR)".
- Decreto-legge 24 gennaio 2012 n. 1 e ss.mm.ii. "Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività";
- Decreto legislativo 3 marzo 2011 n. 28 e ss.mm.ii.: Attuazione della Direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE.
- Decreto Legislativo 8 novembre 2021, n. 199: Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili.
- Decreto Legislativo 14 marzo 2014, n. 49 "Attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)" (GU Serie Generale n.73 del 28-03-2014 - Suppl. Ordinario n. 30);
- Deliberazione di Giunta Regionale n. 59/90 del 27/11/2020 "Individuazione delle aree non idonee all'installazione di impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili".
- Decreto Legislativo 09/04/2008 n. 81 - Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (Suppl. Ordinario n.108) – (sostituisce e abroga tra gli altri D. Lgs. 494/96, D.Lgs. n. 626/94, D.P.R. n. 547/55).

| | | |
|---|--|--|
| COMMITTENTE  | OGGETTO IMPIANTO AGRIVOLTAICO "F-CORTE" PROGETTO DEFINITIVO | COD. ELABORATO IT/FTV/F-CORTE/PDF/C/RT/001-a |
|  CONSULENZA E PROGETTI www.iatprogetti.it | TITOLO RELAZIONE TECNICA DESCRITTIVA | PAGINA 115 di 118 |

13.2 Opere in cemento armato

- Legge n. 1086 del 5/11/1971. "Norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica".
- Legge n. 64 del 2/2/1974. "Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche".
- Circ. M. LL.PP. 14 febbraio 1974, n. 11951, "Applicazione delle norme sul cemento armato".
- Circ. M. LL.PP. 9 gennaio 1980, n. 20049. "Legge 5 novembre 1971, n. 1086 - Istruzioni relative ai controlli sul conglomerato cementizio adoperato per le strutture in cemento armato".
- D. M. 11/3/1988. "Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilità dei pendii naturali e delle scarpate, i criteri generali e le prescrizioni per la progettazione, l'esecuzione ed il collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazione".
- Circolare Ministero LL.PP. 24/9/1988 n. 30483: "Legge n.64/1974 art. 1 - D.M. 11/3/1988. Norme tecniche su terreni e rocce, stabilità di pendii e scarpate, progettazione, esecuzione, collaudo di opere di sostegno e fondazione".
- D.M. del 14/2/1992. "Norme tecniche per l'esecuzione delle opere in cemento armato normale e precompresso e per le strutture metalliche".
- D.M. del 9/1/1996. "Norme tecniche per l'esecuzione delle opere in cemento armato normale e precompresso e per le strutture metalliche".
- D.M. del 16/1/1996. "Norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche".
- D.M. 16/1/1996. "Norme tecniche relative ai "Criteri generali per la verifica di sicurezza delle costruzioni e dei carichi e dei sovraccarichi"".
- Circolare M.LL.PP. 04/07/1996 n. 156 AA.GG./STC. "Istruzioni per l'applicazione delle "Norme tecniche relative ai criteri generali per la verifica di sicurezza delle costruzioni e dei carichi e dei sovraccarichi" di cui al D.M. 16/1/1996".
- Circolare M. LL.PP. 15/10/1996, n. 252. "Istruzioni per l'applicazione delle "Norme tecniche per il calcolo, l'esecuzione ed il collaudo delle opere in cemento armato ordinario e precompresso e per strutture metalliche" di cui al D.M. 9/1/1996".
- Circolare 10/4/1997 n. 65 AA.GG. "Istruzioni per l'applicazione delle "Norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche" di cui al D.M. del 16/1/1996.
- Ordinanza del Presidente del Consiglio n. 3274 del 20/03/2003. "Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per

| | | |
|--|--|--|
| COMMITTENTE  | OGGETTO IMPIANTO AGRIVOLTAICO "F-CORTE" PROGETTO DEFINITIVO | COD. ELABORATO IT/FTV/F-CORTE/PDF/C/RT/001-a |
|  CONSULENZA E PROGETTI www.iatprogetti.it | TITOLO RELAZIONE TECNICA DESCRITTIVA | PAGINA 116 di 118 |

le costruzioni in zona sismica”.

- Ordinanza del Presidente del Consiglio n. 3431 del 03/05/2005 – Ulteriori modifiche ed integrazioni all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003.
- UNI-EN 1992-1-1 2005: Progettazione delle strutture in calcestruzzo. Parte 1-1: Regole generali e regole per gli edifici.
- UNI-ENV 1994-1-1 1995: Progettazione delle strutture composte acciaio calcestruzzo. Parte 1-1: Regole generali e regole per gli edifici.
- D.M. 17 gennaio 2018 “Norme tecniche per le costruzioni”.

13.3 Norme tecniche impianti elettrici

- CEI 0-16. Regola tecnica di riferimento per la connessione di Utenti attivi e passivi alle reti AT ed MT delle imprese distributrici di energia elettrica.
- CEI EN 61936-1 (Classificazione CEI 99-2). Impianti elettrici con tensione superiore a 1 kV in corrente alternata.
- CEI EN 50522 (Classificazione CEI 99-3). Messa a terra degli impianti elettrici a tensione superiore a 1 kV in corrente alternata.
- CEI 11-37. Guida per l'esecuzione degli impianti di terra nei sistemi utilizzatori di energia alimentati a tensione maggiore di 1 kV;
- CEI 64-8. Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000 V in corrente alternata e a 1500 V in corrente continua.
- CEI 11-17. Impianti elettrici di potenza con tensioni nominali superiori a 1 kV in corrente alternata. Impianti di produzione, trasmissione e distribuzione pubblica di energia elettrica – Linee in cavo.
- CEI 82-25. Guida alla realizzazione di sistemi di generazione fotovoltaica collegati alle reti elettriche di Media e Bassa Tensione.
- UNI 10349. Riscaldamento e raffrescamento degli edifici. Dati climatici.

13.4 Norme ARERA

- Delibera AEEG 90/07. Attuazione del decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del mare 19 febbraio 2007, ai fini dell'incentivazione della produzione di energia elettrica mediante impianti fotovoltaici.
- Delibera AEEG 161/08. Modificazione della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il

| | | |
|---|--|--|
| COMMITTENTE  | OGGETTO IMPIANTO AGRIVOLTAICO "F-CORTE" PROGETTO DEFINITIVO | COD. ELABORATO IT/FTV/F-CORTE/PDF/C/RT/001-a |
|  CONSULENZA E PROGETTI www.iatprogetti.it | TITOLO RELAZIONE TECNICA DESCRITTIVA | PAGINA 117 di 118 |

gas 13 aprile 2007, n. 90/07, in materia di incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti fotovoltaici.

- Delibera AEEG 88/07. Disposizioni in materia di misura dell'energia elettrica prodotta da impianti di generazione.
- Delibera ARG/elt 33/08 dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas "Regola tecnica di riferimento per la connessione di utenti attivi e passivi alle reti AT e MT delle imprese distributrici di energia elettrica";
- Delibera ARG/elt 99/08 dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (nel seguito Delibera 99/08), recante in Allegato A il "Testo integrato connessioni attive" (TICA);
- Delibera ARG/elt 179/08 dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas. Modifiche e integrazioni alle deliberazioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas ARG/elt n. 99/08 e n. 281/05 in materia di condizioni tecniche ed economiche per la connessione alle reti elettriche con obbligo di connessione di terzi degli impianti di produzione di energia elettrica.
- Delibera ARG/elt 128/22 dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas. Modifiche e integrazioni alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas ARG/elt 99/08 in materia di condizioni tecniche ed economiche per la connessione alle reti con obbligo di connessione di terzi degli impianti di produzione (TICA).

13.5 Norme e Codice di Rete Terna

- Codice di rete TERNA - Codice di trasmissione, dispacciamento, sviluppo e sicurezza della rete.
- Codice di rete TERNA - Sezione 1C - Regole Tecniche di Connessione degli impianti nuovi ai sensi dei regolamenti UE 2016/631, 2016/1388 E 2017/1447.
- Guida Tecnica per la progettazione esecutiva, realizzazione, collaudo ed accettazione di Stazioni Elettriche di smistamento della RTN a tensione nominale 132÷220 kV di tipo AIS, MTS e GIS. TERNA. Codifica INS GE G 01. Rev. 00 del 22/02/12.
- Guida Tecnica Terna. Allegato A68 CENTRALI FOTOVOLTAICHE. Condizioni generali di connessione alle reti AT. Sistemi di protezione regolazione e controllo. Maggio 2022. Aggiornamento per schemi di connessione a 36 kV e revisione generale.

13.6 Altri documenti tecnici

- ISPRA, Rapporti 363/2022. Indicatori di efficienza e decarbonizzazione del sistema energetico nazionale e del settore elettrico. 15 aprile 2022.