PROGETTO DELLA CENTRALE SOLARE "CORIANDOLI SOLARI"

da 56,37 MWp ad Arlena di Castro (VT)

REGIONE LAZIO

E-R14

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

PROGETTO DEFINITIVO

PACIFICO

OXY CAPITAL ADVISORS

Proponente

Pacifico Olivina S.R.L.
Piazza Walther-von-der-Vogelweide,8 - 39100 (BZ)

Investitore agricolo superintensivo

OXY CAPITAL ADVISOR S.R.L.
Via A. Bertani, 6 - 20154 (MI)

OLIO DANTE 1898

progetto verde
studio di architettura del paesaggio

Progetto dell'inserimento paesaggistico e mitigazione
Progettista: Agr. Fabrizio Cembalo Sambiase, Arch. Alessandro Visalli
Collaboratori: Urb. Enrico Borrelli, Arch. Anna Sirica

Progettazione elettrica e civile
Progettista: Ing. Rolando Roberto, Ing. Giselle Roberto
Collaboratori: Ing. Marco Balzano, Ing. Simone Bonacini

AEDES GROUP ENGINEERING

Progettazione oliveto superintensivo
Progettista: Agron. Giuseppe Rutigliano

MARE RINNOVABILI

Consulenza geologia
Geol. Gaetano Ciccarelli

Consulenza archeologia
Apoikia S.R.L.
Via Sant'Anna dei Lombardi, 16 - 80134 (NA)

Dott. Ing. ROLANDO ROBERTO
ORDINE INGEGNERI ROMA n. A35440 settore a

03 2023

rev	di	elaborazione	controllo	approvazione
00	Prima	Rolando Roberto	Giselle Roberto	Rolando Roberto
01				
02				
03				
04				
05				
06				
07				

CEMBALO SAMBIASE SANSEVE. FABRIZIO
2023.05.19 11:42:48
CN=CEMBALO SAMBIASE SANSEVE. FABRIZIO
C=IT
O=ORDINE
2.5.4.17=N. iscr. 774
RSA/2048 bit
ORDINE DEI DOTTORI AGRONOMI E DEI DOTTORI FORESTALI
N. 774
SEZ. A
Prov. NA
DOTTORE AGRONOMO
FABRIZIO
CEMBALO SAMBIASE SANSEV

Firmato digitalmente da:
ALESSANDRO GIUSEPPE ARCHIMEDE VISALLI
19/05/2023 08:35

Comune di Arlena di Castro
Provincia di Viterbo

OGGETTO: COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
Realizzazione centrale solare " Coriandoli Solari"

COMMITTENTE: Pacifico Olivina srl

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	FATTORI				QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
				Parti Uguali	Lunghezza	Larghezza	Altezza				
		LM **LAVORI A MISURA**									
		PULIZIA DEL TERRENO									
1	C1.08.06	Taglio di tappeto erboso con attrezzo ...enza raccolta del materiale di risulta:									
	C1.08.06.b	b) superfici continue oltre 5000 mq									
		P1-Pn A=72,17 ha		721.749,00				721.749,00			
		Sommano C1.08.06.b	mq					721.749,00	€ 0,06		€ 43.304,94
2	C1.01.03	Decespugliamento di vegetazione arbust...rto in discarica o altro luogo indicato									
		scarpate, bordi, aree non accessibili P1-PN		36.087,00				36.087,00			
		Sommano C1.01.03	mq					36.087,00	€ 1,22		€ 44.026,14
		RECINZIONE E CANCELLI									
3	N.P. 01	Fornitura e posa in opera di recinzion... all' opera la perfetta regola d' arte.									
		Recinzione perimetrale		1,00	13.939,00			13.939,00			
		Sommano N.P. 01	m					13.939,00	€ 20,00		€ 278.780,00
4	N.P.21	Fornitura e posa in opera di cancello ...ettrosladata con maglia a forma quadra.									
				17,00				17,00			
		Sommano N.P.21	cad					17,00	€ 2.000,00		€ 34.000,00
		VIABILITA'									
5	A2.01.1	Scavo a sezione aperta per sbancamento...o e comunque in posizione di sicurezza:									
	A2.01.1.a	a) eseguito con mezzi meccanici, senza il carico sui mezzi di trasporto									
		Viabilità perimetrale			13.741,00	3,50	0,30	14.428,05			
		Viabilità interna			304,00	3,50	0,30	319,20			
		A Riportare:						14.747,25			€ 400.111,08

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	FATTORI				QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
				Parti Uguali	Lunghezza	Larghezza	Altezza				
		Riporto:						14.747,25			€ 400.111,08
		Viabilità esterna			320,00	3,50	0,30	336,00			
		Sommano A2.01.1.a	mc					15.083,25	€ 2,88		€ 43.439,76
6	B1.03.3	Fondazione stradale compresa la fornit...d'arte, misurato a materiale costipato:									
	B1.03.3.c	c) in misto granulare stabilizzato di ...ra per raggiungere idonea granulometria									
		Viabilità perimetrale			13.741,00	3,50	0,30	14.428,05			
		Viabilità interna			304,00	3,50	0,30	319,20			
		Viabilità esterna			320,00	3,50	0,30	336,00			
		Sommano B1.03.3.c	mc					15.083,25	€ 37,44		€ 564.716,88
7	A2.03.1	Rinterro o riempimento di cavi o di ...ra sia con mezzi meccanici che manuali:									
	A2.03.1.a	a) con l'uso di mezzi meccanici con ma...gli scavi depositato sull'orlo del cavo									
		Per opere di sistemazione del terreno			13.741,00	3,50	0,30	14.428,05			
					304,00	3,50	0,30	319,20			
					320,00	3,50	0,30	336,00			
		Sommano A2.03.1.a	mc					15.083,25	€ 2,36		€ 35.596,47
		CAVIDOTTI (BT-MT interno-MT esterno verso SE)									
8	A2.01.3	Scavo a sezione obbligata, fino alla p...o e comunque in posizione di sicurezza.									
	A2.01.3.a	a) eseguito con mezzi meccanici, senza il carico sui mezzi di trasporto									
		A			1.931,00	0,60	0,80	926,88			
		AS			6.412,00	0,60	0,80	3.077,76			
		A1S			2.524,00	0,80	1,20	2.423,04			
		1			58,00	0,60	1,20	41,76			
		A Riportare:						6.469,44			€ 1.043.864,19

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	FATTORI				QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
				Parti Uguali	Lunghezza	Larghezza	Altezza				
		Riporto:						6.469,44			€ 1.043.864,19
		1S			1.484,00	0,60	1,20	1.068,48			
		2S			46,00	0,80	1,20	44,16			
		3XS			44,00	1,20	1,25	66,00			
		4S			20,00	1,40	1,20	33,60			
		4XS			55,00	1,70	1,20	112,20			
		1EST									
					4.144,00	0,60	1,20	2.983,68			
		2EST			1.201,00	0,80	1,20	1.152,96			
		2X			649,00	1,20	1,25	973,50			
		1ASF			3.168,00	0,60	1,20	2.280,96			
		2ASF			488,00	0,80	1,20	468,48			
		1X			139,00	0,90	1,25	156,38			
		scavo già eseguito			-1.905,31			-1.905,31			
		X			2.763,00	0,60	1,25	2.072,25			
		Sommano A2.01.3.a	mc					15.976,78	€ 8,66		€ 138.358,91
9	A2.03.1	Rinterro o riempimento di cavi o di ...ra sia con mezzi meccanici che manuali:									
	A2.03.1.a	a) con l'uso di mezzi meccanici con ma...gli scavi depositato sull'orlo del cavo									
		A			1.931,00	0,60	0,80	926,88			
		AS									
		Altezza: 0,8-0,3			6.412,00	0,60	0,50	1.923,60			
		A1S									
		Altezza: 1,2-0,3			2.524,00	0,80	0,90	1.817,28			
		1			58,00	0,60	1,20	41,76			
		1S									
		Altezza: 1,2-0,3			1.484,00	0,60	0,90	801,36			
		A Riportare:						5.510,88			€ 1.182.223,10

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	FATTORI				QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
				Parti Uguali	Lunghezza	Larghezza	Altezza				
		Riporto:						5.510,88			€ 1.182.223,10
		2S									
		Altezza: 1,2-0,3			46,00	0,80	0,90	33,12			
		3XS									
		Altezza: 1,25-0,3			44,00	1,20	0,95	50,16			
		4S									
		Altezza: 1,2-0,3			20,00	1,40	0,90	25,20			
		4XS									
		Altezza: 1,2-0,3			55,00	1,70	0,90	84,15			
		1EST									
					4.144,00	0,60	1,20	2.983,68			
		2EST			1.201,00	0,80	1,20	1.152,96			
		2X			649,00	1,20	1,25	973,50			
		1ASF									
		Altezza: 1,2-0,3			3.168,00	0,60	0,90	1.710,72			
		2ASF									
		Altezza: 1,2-0,3			488,00	0,80	0,90	351,36			
		1X			139,00	0,90	1,25	156,38			
		X			2.763,00	0,60	1,25	2.072,25			
		Sommano A2.03.1.a	mc					15.104,36	€ 2,36		€ 35.646,29
10	A2.03.1	Rinterro o riempimento di cavi o di ...ra sia con mezzi meccanici che manuali:									
	A2.03.1.a	a) con l'uso di mezzi meccanici con ma...gli scavi depositato sull'orlo del cavo									
		Per opere di sistemazione del terreno									
					6.412,00	0,60	0,30	1.154,16			
					2.524,00	0,80	0,30	605,76			
					1.484,00	0,60	0,30	267,12			
					46,00	0,80	0,30	11,04			
		A Riportare:						2.038,08			€ 1.217.869,39

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	FATTORI				QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
				Parti Uguali	Lunghezza	Larghezza	Altezza				
		Riporto:						2.038,08			€ 1.217.869,39
					44,00	1,20	0,30	15,84			
					20,00	1,40	0,30	8,40			
					55,00	1,70	0,30	28,05			
					3.168,00	0,60	0,30	570,24			
					488,00	0,80	0,30	117,12			
		Sommano A2.03.1.a	mc					2.777,73	€ 2,36		€ 6.555,44
11	B1.05.10	Conglomerato bituminoso per strato di ...a. Misurato in opera dopo costipamento.									
	B1.05.10.a	a) con bitume tradizionale									
		1ASF			3.168,00	0,60	0,20	380,16			
		2ASF			488,00	0,80	0,20	78,08			
		Sommano B1.05.10.a	mc					458,24	€ 199,32		€ 91.336,40
12	B1.05.11	Conglomerato bituminoso per strato di ...a. Misurato in opera dopo costipamento.									
	B1.05.11.a	a) con bitume tradizionale									
		1ASF			3.168,00	0,60	0,10	190,08			
		2ASF			488,00	0,80	0,10	39,04			
		Sommano B1.05.11.a	mc					229,12	€ 201,96		€ 46.273,08
13	B1.05.14	Conglomerato bituminoso per strato di ...stipamento e per uno spessore di cm. 3.									
	B1.05.14.b	b) con bitume modificato soft									
		1ASF			3.168,00	0,60		1.900,80			
		2ASF			488,00	0,80		390,40			
		Sommano B1.05.14.b	mq					2.291,20	€ 10,16		€ 23.278,59
14	A3.03.5	Carico e trasporto a discariche e/o im...carico. Esclusi gli									
		A Riportare:									€ 1.385.312,90

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	FATTORI				QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
				Parti Uguali	Lunghezza	Larghezza	Altezza				
		Riporto:									€ 1.385.312,90
		oneri di discarica.									
	A3.03.5.b	b) compreso il carico effettuato da pale meccaniche									
		1ASF		1,70	3.168,00	0,60	0,30	969,41			
		2ASF		1,70	488,00	0,80	0,30	199,10			
		Sommano A3.03.5.b	ton					1.168,51	€ 8,42		€ 9.838,85
15	A3.03.7	Costo per il conferimento dei rifiuti ...ento dei rifiuti a soggetti autorizzati									
	A3.03.7.8	8) miscele bituminose diverse da quell...oce codice EER 17 03 01 (EER 17 03 02)									
	A3.03.7.o	o) a recupero - lastre e/o toppe prov...lla demolizione di pavimentazioni									
		1ASF		1,70	3.168,00	0,60	0,30	969,41			
		2ASF		1,70	488,00	0,80	0,30	199,10			
		Sommano A3.03.7.o	ton					1.168,51	€ 25,30		€ 29.563,30
16	N.P. 02	Fornitura e posa in opera lastra in ce...i cavi delle dimensioni 100 x 50 x 5 cm									
		Esterno MT		1,00	9.888,00			9.888,00			
		Esterno MT verso Se		1,00	2.763,00			2.763,00			
		Sommano N.P. 02	m					12.651,00	€ 10,00		€ 126.510,00
17	N.P. 03	Fornitura e posa in opera di nastro di segnalazione " linea elettrica "									
		Interno all' impianto			22.363,36			22.363,36			
		esterno impianto			2.763,00			2.763,00			
		Sommano N.P. 03	m					25.126,36	€ 0,50		€ 12.563,18
18	N.P. 18	Cavo BT ARE4R 0,6/1kV (1x240 mmq).									
		P1-Pn									
		A Riportare:									€ 1.563.788,23

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	FATTORI				QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
				Parti Uguali	Lunghezza	Larghezza	Altezza				
		Riporto:									€ 1.563.788,23
		Cavo di BT (1x240)		3,00	25.651,00			76.953,00			
		Sommano N.P. 18	m					76.953,00	€ 5,10		€ 392.460,30
19	N.P.19	Cavo MT ARE4H5E 18/30 kV (1x50mmq)									
		Cabine MT/BT		3,00	21.305,00			63.915,00			
		Sommano N.P.19	m					63.915,00	€ 4,10		€ 262.051,50
20	N.P.20	Cavo MT ARE4H5E 18/30 kV (1x500 mmq)									
		R2-RT1									
				3,00	4.768,00			14.304,00			
		Sommano N.P.20	m					14.304,00	€ 13,20		€ 188.812,80
21	N.P.19c.	Cavo MT ARE4H5E 18/30 kV (1x400mmq)									
		VERSO SE									
		Parti Uguali: 3x4		12,00	3.769,00			45.228,00			
		Sommano N.P.19c.	m					45.228,00	€ 12,10		€ 547.258,80
22	N.P. 15 a	Tubo corrugato termoplastico autoestin...ione , in opera: diametro esterno mm 200									
		Corrugato BT		10.866,95				10.866,95			
		Sommano N.P. 15 a	m					10.866,95	€ 11,50		€ 124.969,93
23	N.P. 15	Tubo corrugato termoplastico autoestin...ione , in opera: diametro esterno mm 250									
				16.717,41				16.717,41			
		Sommano N.P. 15	m					16.717,41	€ 13,50		€ 225.685,04
24	N.P. 15b	Tubo corrugato termoplastico autoestin...ione , in opera: diametro esterno mm 300									
				3.769,00				3.769,00			
		A Riportare:						3.769,00			€ 3.305.026,60

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	FATTORI				QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
				Parti Uguali	Lunghezza	Larghezza	Altezza				
		Riporto:						3.769,00			€ 3.305.026,60
		Sommano N.P. 15b	m					3.769,00	€ 27,00		€ 101.763,00
26	N.P.07	Cavo per trasmissione dati									
				11.753,95				11.753,95			
				2.763,00				2.763,00			
		Sommano N.P.07	m					14.516,95	€ 2,92		€ 42.389,49
27	D5.41	Tubo corrugato termoplastico autoesti...ale manicotto di giunzione, in opera :									
	D5.41.1	1) diametro esterno mm 50									
				11.753,95				11.753,95			
				2.763,00				2.763,00			
		Sommano D5.41.1	m					14.516,95	€ 4,54		€ 65.906,95
29	N.P. 22b	Pozzetto di ispezione 400x400x400 mm									
		Parti Uguali: 280+35		315,00				315,00			
		Sommano N.P. 22b	cad					315,00	€ 52,35		€ 16.490,25
		STRUTTURE									
30	N.P. 10A	Tracker monoassiale Double Portrait 2P...te palo ad infissione tramite battitura									
				160,00				160,00			
		Sommano N.P. 10A	cad					160,00	€ 1.977,96		€ 316.473,60
31	N.P. 10B	Tracker monoassiale Double Portrait 2P...te palo ad infissione tramite battitura									
				184,00				184,00			
		Sommano N.P. 10B	cad					184,00	€ 3.955,91		€ 727.887,44
32	N.P. 10c	Tracker monoassiale Double Portrait 2P...te palo ad infissione tramite battitura									
		A Riportare:									€ 4.575.937,33

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	FATTORI				QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
				Parti Uguali	Lunghezza	Larghezza	Altezza				
		Riporto:									€ 4.575.937,33
				719,00				719,00			
		Sommano N.P. 10c	cad					719,00	€ 7.911,82		€ 5.688.598,58
		INVERTER									
33	N.P.08	Inverter di stringa 1500 Vdc modello S...utput power 320 kVA, Max efficiency 99%									
				154,00				154,00			
		Sommano N.P.08	cad					154,00	€ 8.725,00		€ 1.343.650,00
34	N.P. 06	Datalogger, smart communication box Lo...Interface, PLC*2, MOXA EDS-408A-SS-SC-T									
				2,00				2,00			
		Sommano N.P. 06	cad					2,00	€ 1.500,00		€ 3.000,00
		MODULI									
35	N.P. 11	Fornitura e posa in opera a piè d' ope...voltaico monocristallino potenza 690 W									
				81.696,00				81.696,00			
		Sommano N.P. 11	cad					81.696,00	€ 179,40		€ 14.656.262,40
36	N.P.17	Fornitura e posa in opera cavo solare sezione 6 mmq									
				483.986,00				483.986,00			
		Sommano N.P.17	m					483.986,00	€ 1,50		€ 725.979,00
		FONDAZIONI CABINE									
37	A2.01.1	Scavo a sezione aperta per sbancamento...o e comunque in posizione di sicurezza:									
	A2.01.1.a	a) eseguito con mezzi meccanici, senza il carico sui mezzi di trasporto									
		P1-Pn									
		Fondazione cabina Cabina MT/BT		21,00	14,00	4,00	0,50	588,00			
		A Riportare:						588,00			€ 26.993.427,31

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	FATTORI				QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
				Parti Uguali	Lunghezza	Larghezza	Altezza				
		Riporto:						588,00			€ 26.993.427,31
		Fondazione cabina raccolta		1,00	22,00	4,00	0,50	44,00			
				1,00	14,00	4,00	0,50	28,00			
		Sommano A2.01.1.a	mc					660,00	€ 2,88		€ 1.900,80
38	A6.01.2.1	Calcestruzzo per strutture di fondazio... e l'utilizzo della pompa per il getto.									
	A6.01.2.1.1	1) Classe di esposizione ambientale XC2									
	A6.01.2.1.1.a	a) classe di resistenza a compressione C 25/30 – Rck 30 N/mmq									
		P1-Pn									
		Fondazione cabina Cabina MT/BT		21,00	14,00	4,00	0,40	470,40			
		Fondazione cabina raccolta		1,00	22,00	4,00	0,40	35,20			
				1,00	14,00	4,00	0,40	22,40			
		Sommano A6.01.2.1.1.a	mc					528,00	€ 140,98		€ 74.437,44
39	A6.02.1	Acciaio in barre per armature di congl..., del tipo controllato in stabilimento:									
	A6.02.1.a	a) lavorato in cantiere									
		P1-Pn									
		Fondazione cabina Cabina MT/BT									
		Parti Uguali: 21x100		2.100,00	14,00	4,00	0,40	47.040,00			
		Fondazione cabina raccolta									
		Parti Uguali: 1x100		100,00	22,00	4,00	0,40	3.520,00			
		Parti Uguali: 1x100		100,00	14,00	4,00	0,40	2.240,00			
		Sommano A6.02.1.a	kg					52.800,00	€ 2,89		€ 152.592,00
40	A2.03.1	Rinterro o riempimento di cavi o di ...ra sia con mezzi meccanici che manuali:									
	A2.03.1.a	a) con l'uso di mezzi meccanici con ma...gli scavi depositato sull'orlo del cavo									
		A Riportare:									€ 27.222.357,55

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	FATTORI				QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
				Parti Uguali	Lunghezza	Larghezza	Altezza				
		Riporto:									€ 27.222.357,55
		Per opere di sistemazione del terreno									
				21,00	14,00	4,00	0,50	588,00			
				1,00	22,00	4,00	0,50	44,00			
				1,00	14,00	4,00	0,50	28,00			
		Sommano A2.03.1.a	mc					660,00	€ 2,36		€ 1.557,60
		CABINE									
41	N.P. 25	Cabina MT/BT 2 MW									
				3,00				3,00			
		Sommano N.P. 25	cad					3,00	€ 106.970,15		€ 320.910,45
42	N.P.25a	Cabina MT/BT 3 MW									
				8,00				8,00			
		Sommano N.P.25a	cad					8,00	€ 118.981,17		€ 951.849,36
43	N.P.25b	Cabina MT/BT 4 MW									
				10,00				10,00			
		Sommano N.P.25b	cad					10,00	€ 129.056,12		€ 1.290.561,20
44	N.P. 04	Cabina di raccolta composta da 8 scomparti									
				1,00				1,00			
		Sommano N.P. 04	cad					1,00	€ 254.600,00		€ 254.600,00
45	N.P. 05	Cabina di raccolta composta da 16 scomparti									
				1,00				1,00			
		Sommano N.P. 05	cad					1,00	€ 346.800,00		€ 346.800,00
		MESSA A TERRA									
25	N.P.26	Fornitura e posa in opera di corda in ...sa, rinfianchi ed al rinterro del cavo.									
		A Riportare:									€ 30.388.636,16

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	FATTORI				QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
				Parti Uguali	Lunghezza	Larghezza	Altezza				
		Riporto:									€ 30.388.636,16
		Lungo sezione BT		1,00	10.866,95			10.866,95			
		Sommano N.P.26	m					10.866,95	€ 15,71		€ 170.719,78
48	D11.14	Corda nuda di rame a trefoli flessibil...di giunzione e connessione, in opera :									
	D11.14.4	4) sezione mm² 50									
		per cabine BT/ MT e raccolta		890,00				890,00			
		Sommano D11.14.4	m					890,00	€ 10,97		€ 9.763,30
49	D11.03	Morsetto di ottone per dispersore in ...de del diametro fino a 18 mm, in opera									
		P1-PN		94,00				94,00			
		Sommano D11.03	cad					94,00	€ 16,47		€ 1.548,18
50	D11.06	Dispersore di profondità in acciaio ... piombo e punta d'infissione, in opera									
		P1-PN		94,00				94,00			
		Sommano D11.06	cad					94,00	€ 21,17		€ 1.989,98
51	N.P. 22	Pozzetto di ispezione 300x300x300 mm									
				94,00				94,00			
		Sommano N.P. 22	cad					94,00	€ 32,53		€ 3.057,82
		VIDEOSORVEGLIANZA E ILLUMINAZIONE									
28	N.P. 22a	Pozzetto di ispezione 200x200x200 mm									
		inverter + videosorveglianza									
		Parti Uguali: 311+154		465,00				465,00			
		Sommano N.P. 22a	cad					465,00	€ 21,25		€ 9.881,25
52	N.P. 16	Impianto di videosorveglianza composto...tura di funzionamento da -40 a +55 °C .									
		A Riportare:									€ 30.585.596,47

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	FATTORI				QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
				Parti Uguali	Lunghezza	Larghezza	Altezza				
		Riporto:									€ 30.585.596,47
				311,00				311,00			
		Sommano N.P. 16	cad					311,00	€ 752,00		€ 233.872,00
53	N.P. 16b	CAVI FIBRA OTTICA Cavo per trasmission...i in fibra tipo LSOH fibre12-50 /125 OM2									
				13.939,00				13.939,00			
		Sommano N.P. 16b	m					13.939,00	€ 12,00		€ 167.268,00
		OPERE DI MITIGAZIONE E PROGETTO AGRICOLO									
54	N.P. 23	Opere di mitigazione e connessioni ecologiche									
				1,00				1,00			
		Sommano N.P. 23	a corpo					1,00	€ 690.884,87		€ 690.884,87
55	N.P,23 b	Progetto olivicolo comprensivo di impianto di irrigazione									
				1,00				1,00			
		Sommano N.P,23 b	a corpo					1,00	€ 1.002.000,00		€ 1.002.000,00
		LC **LAVORI A CORPO**									
		OPERE DI RETE									
46	N.P. 13a	SOTTOSTAZIONE DI TRASFORMAZIONE 36 /30...are il lavoro finito e a regola d'arte.									
				1,00				1,00			
		Sommano N.P. 13a	cad					1,00	€ 500.000,00		€ 500.000,00
47	N.P. 14a	Collegamento Sottostazione Utente - St... lavoro finito a perfetta regola d'arte									
				1,00				1,00			
		A Riportare:						1,00			€ 33.179.621,34

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO											
N.R.	**ARTICOLO**	**DESCRIZIONE E COMPUTO**	**U.M.**	**FATTORI**				**QUANTITA'**	**PREZZO**	**INC.**	**IMPORTO**
				Parti Uguali	**Lunghezza**	**Larghezza**	**Altezza**				
		Riporto:						1,00			€ 33.179.621,34
		Sommano N.P. 14a	cad					1,00	€ 150.000,00		€ 150.000,00
	ImpC	Totale lavori									€ 33.329.621,34

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO											
N.R.	**ARTICOLO**	**DESCRIZIONE E COMPUTO**	**U.M.**	**FATTORI**				**QUANTITA'**	**PREZZO**	**INC.**	**IMPORTO**
				Parti Uguali	**Lunghezza**	**Larghezza**	**Altezza**				
											€ 33.329.621,34
	ImpC	Totale lavori									€ 33.329.621,34

Indice categorie

LM - LAVORI A MISURA	pag.	1
PULIZIA DEL TERRENO	pag.	1
RECINZIONE E CANCELLI	pag.	1
VIABILITA'	pag.	1
CAVIDOTTI (BT-MT interno-MT esterno verso SE)	pag.	2
STRUTTURE	pag.	8
INVERTER	pag.	9
MODULI	pag.	9
FONDAZIONI CABINE	pag.	9
CABINE	pag.	11
MESSA A TERRA	pag.	11
VIDEOSORVEGLIANZA E ILLUMINAZIONE	pag.	12
OPERE DI MITIGAZIONE E PROGETTO AGRICOLO	pag.	13
LC - LAVORI A CORPO	pag.	13
OPERE DI RETE	pag.	13