



REGIONE  
SICILIA



PROVINCIA  
DI TRAPANI



COMUNE  
DI MARSALA



COMUNE  
DI SALEMI



COMUNE  
DI CALATAFIMI-SEGESTA

OGGETTO:

**Progetto di realizzazione di un parco eolico della potenza di 66 MW denominato  
"CE PARTANNA III"  
situato nei comuni di Marsala, Salemi e Calatafimi-Segesta  
provincia di Trapani (TP)**

ELABORATO:

**ANALISI PREZZI**



PROPONENTE:



**AEI WIND  
PROJECT V S.R.L.**

P.I. 16805261001  
Via Vincenzo Bellini,  
22 00198 Roma

C.F. e n. iscriz. REG. IMPR.: 16805261001

REA: RM\_1676857  
PEC: aewind.quinta@legalmail.it

PROGETTAZIONE:

Ing. Carmen Martone  
Iscr. n.1872  
Ordine Ingegneri Potenza  
C.F MRTCMN73D56H703E



EGM PROJECT S.R.L.  
VIA VERRASTRO 15/A  
85100- POTENZA (PZ)  
P.IVA 02094310766  
REA PZ-206983

Geol. Raffaele Nardone  
Iscr. n. 243  
Ordine Geologi Basilicata  
C.F NRDRFL71H04A509H

Livello prog.	Cat. opera	N° prog.elaborato	Tipo elaborato	N° foglio/Tot fogli	Nome file	Scala	
PD	I.E.	24	R		PRT_PD_24_ANALISI_PREZZI		
REV.	DATA	DESCRIZIONE			ESEGUITO	VERIFICATO	APPROVATO
00	APRILE 2023	Emissione				Ing. Carmen Martone EGM Project	Ing. Carmen Martone EGM Project

**NP 01**

Fornitura e messa in opera di Terna Cavi MT 18/30kV tipo ARE4H5RX (1x3x95) in alluminio elicoidale da 400 mmq, compreso il trasporto del materiale all'interno dell'area di cantiere, il carico e/o scarico del materiale, la collocazione all'interno del cavidotto, tagli e sfrido di materiale, sono inclusi tutte le connessioni elettriche (cabine, pozzetti e aereogeneratori), la fornitura e messa in opera di nastro segnalatore e protezione meccanica del cavo, sono escluse le opere di scavo, ricolmo e preparazione del cavidotto contabilizzati in altra voce, sono inclusi ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. Nella voce s'intende inclusa e compensata a ml i costi di tutti i materiali occorrenti nelle connessioni.

elementi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Tot.
<b>Manodopera</b>					
Operaio specializzato	h	0,01	31,04 €	0,31 €	
Operaio comune	h	0,01	25,76 €	0,26 €	
<b>Totale manodopera (costo giornaliero posa/ml)</b>					<b>0,57 €</b>
<b>Materiali e Mezzi</b>					
TERNA DI CAVI ARE4H5RX (1x3x95)	ml.	3	8,18 €	24,54 €	24,54 €
Nastro	ml.	1	2,88 €	2,88 €	2,88 €
Autocarro	h	0,01	22,40 €	0,22 €	0,22 €
				- €	
<b>Totale mezzi e materiali (costo giornaliero posa/ml)</b>					<b>27,64 €</b>
<b>Totale manodopera + mezzi e materiali</b>					<b>28,21 €</b>
<b>Spese Generali</b>					
	%	13	28,21 €		<b>3,67 €</b>
<b>Utile d'Impresa</b>					
	%	10	31,88 €		<b>3,19 €</b>
<b>TOTALE COMPLESSIVO a ml.</b>					<b>35,07 €</b>

**NP 02**

Fornitura e messa in opera di Terna Cavi MT 26/45kV tipo ARE4H5RX (1x3x95) in alluminio elicoidale da 400 mmq, compreso il trasporto del materiale all'interno dell'area di cantiere, il carico e/o scarico del materiale, la collocazione all'interno del cavidotto, tagli e sfrido di materiale, sono inclusi tutte le connessioni elettriche (cabine, pozzetti e aereogeneratori), la fornitura e messa in opera di nastro segnalatore e protezione meccanica del cavo, sono escluse le opere di scavo, ricolmo e preparazione del cavidotto contabilizzati in altra voce, sono inclusi ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. Nella voce s'intende inclusa e compensata a ml i costi di tutti i materiali occorrenti nelle connessioni.

elementi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Tot.
<b>Manodopera</b>					
Operaio specializzato	h	0,01	31,04 €	0,31 €	
Operaio comune	h	0,01	25,76 €	0,26 €	
<b>Totale manodopera (costo giornaliero posa/ml)</b>					<b>0,57 €</b>
<b>Materiali e Mezzi</b>					
TERNA DI CAVI ARE4H5RX (1x3x95)	ml.	3	9,00 €	27,00 €	27,00 €
Nastro	ml.	1	2,88 €	2,88 €	2,88 €
Autocarro	h	0,01	22,40 €	0,22 €	0,22 €
				- €	
<b>Totale mezzi e materiali (costo giornaliero posa/ml)</b>					<b>30,10 €</b>
<b>Totale manodopera + mezzi e materiali</b>					<b>30,67 €</b>
<b>Spese Generali</b>					
	%	13	30,67 €		<b>3,99 €</b>
<b>Utile d'Impresa</b>					
	%	10	34,66 €		<b>3,47 €</b>
<b>TOTALE COMPLESSIVO a ml.</b>					<b>38,13 €</b>

**NP 04**

Fornitura e messa in opera di corda di rame nuda da 50 mmq, compreso il trasporto del materiale all'interno dell'area di cantiere, il carico e/o scarico del materiale, la collocazione all'interno del cavidotto, tagli e sfrido di materiale, sono inclusi tutte le connessioni elettriche (cabine, pozzetti e aereogeneratori), sono escluse le opere di scavo, ricolmo e preparazione del cavidotto contabilizzati in altra voce, sono inclusi ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. Nella voce s'intende inclusa e compensata a ml i costi di tutti i materiali occorrenti nelle connessioni.

elementi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Tot.
<b>Manodopera</b>					
Operaio specializzato	h	0,01	31,04 €	0,31 €	
Operaio comune	h	0,01	25,76 €	0,26 €	
<b>Totale manodopera (costo giornaliero posa/ml)</b>					<b>0,57 €</b>
<b>Materiali e Mezzi</b>					
Corda di rame	ml.	1	6,46 €	6,46 €	6,46 €
Autocarro	h	0,01	22,40 €	0,22 €	0,22 €
				- €	
<b>Totale mezzi e materiali (costo giornaliero posa/ml)</b>					<b>6,68 €</b>
<b>Totale manodopera + mezzi e materiali</b>					<b>7,25 €</b>
<b>Spese Generali</b>					
	%	13	7,25 €		<b>0,94 €</b>
<b>Utile d'Impresa</b>					
	%	10	8,19 €		<b>0,82 €</b>
<b>TOTALE COMPLESSIVO a ml.</b>					<b>9,01 €</b>

**NP 05**

Fornitura e messa in opera di Cavo ottico DW 106 12 fibre SM, compreso il trasporto del materiale all'interno dell'area di cantiere, il carico e/o scarico del materiale, la collocazione all'interno del cavidotto, tagli e sfrido di materiale, sono inclusi tutte le connessioni elettriche (cabine, pozzetti e aereogeneratori), sono escluse le opere di scavo, ricolmo e preparazione del cavidotto contabilizzati in altra voce, sono inclusi ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. Nella voce s'intende inclusa e compensata a ml i costi di tutti i materiali occorrenti nelle connessioni.

elementi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Tot.
<b>Manodopera</b>					
Operaio specializzato	h	0,01	31,04 €	0,31 €	
Operaio comune	h	0,01	25,76 €	0,26 €	
<b>Totale manodopera (costo giornaliero posa/ml)</b>					<b>0,57 €</b>
<b>Materiali e Mezzi</b>					
Cavo ottico	ml.	1	4,64 €	4,64 €	4,64 €
Autocarro	h	0,01	22,40 €	0,22 €	0,22 €
				- €	
<b>Totale mezzi e materiali (costo giornaliero posa/ml)</b>					<b>4,86 €</b>
<b>Totale manodopera + mezzi e materiali</b>					<b>5,43 €</b>
<b>Spese Generali</b>	%	13	5,43 €		<b>0,71 €</b>
<b>Utile d'Impresa</b>	%	10	6,14 €		<b>0,61 €</b>
<b>TOTALE COMPLESSIVO a ml.</b>					<b>6,75 €</b>