



**LIASON LYON - TURIN / COLLEGAMENTO TORINO - LIONE**  
 Parte comune italo-francese  
 Sezione transfrontaliera

**NOUVELLE LIGNE LYON TURIN - NUOVA LINEA TORINO LIONE**  
 PARTIE COMMUNE FRANCO-ITALIENNE - PARTE COMUNE ITALO-FRANCOISE

REVISIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO  
 CUP C11J06000030001

**GENIE CIVIL - OPERE CIVILI**  
**PLAINE DE SUSAS - PIANA DI SUSAS**  
**BATEAUX TECHNIQUES - UFFICI TECNICI**

**PROJET ARCHITECTURAL - VUE EN PLANE R+3**  
**PROGETTO ARCHITETTONICO - PIANA PIANO TERZO**

N°	Descr. Data	Modificazioni	Elab. per / Comprobato da	Verificata / Controllata da	Autore del Progetto
0	07/2012	Progetto definitivo / Prima esecuzione	G. BERGAMANO D. BERGAMANO (G. QUARANTA)	M. BASSO M. PAVALEO C. COBONE	L. CHANTRON M. PAVALEO
A	08/2013	Revisione senza variazioni sostanziali (V1) / Revisione a progetto definitivo (V2)	G. BERGAMANO (G. QUARANTA)	M. BASSO M. PAVALEO C. COBONE	L. CHANTRON M. PAVALEO

Code	P	D	2	C	3	A	T	S	1	9	0	5	A	A	P	P	L	A
Duc	Primo / First	Secondo / Second	Terzo / Third	Quarto / Fourth	Quinto / Fifth	Sesto / Sixth	Settimo / Seventh	Octavo / Eighth	Nono / Ninth	Decimo / Tenth	Undicesimo / Eleventh	Dodicesimo / Twelfth	Tricesimo / Thirtieth	Quarantesimo / Fortieth	Quinquagesimo / Fiftieth	Sexagesimo / Sixtieth	Septuagesimo / Seventieth	Octogesimo / Eightieth
INDIRIZZO / ADDRESS	001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	013	014	015	016	017	018

**CONDOTTO DI AERAZIONE DI FUMO DA INVESTIRE IN OPERA CON TAVOLATO**

**STRUTTURA IN C.A.**  
**PARETE IN BLOCCO CEMENTO VIBROCOMPRESSO SP. 30 cm**  
**PARETE IN LATEROZO**

**LEGENDA**

ALTEZZA PIANO LOCALE  
 ALTEZZA LOCALE

CONDOTTO DI AERAZIONE DI FUMO DA INVESTIRE IN OPERA CON TAVOLATO

CONDOTTO DI RIFERIMENTO SERRAMENTI ESTERNI

1:100 - 1:10

CONDIZIONE	LOCALI	ALTEZZA LOCALE (m)	PARETI	SOPRITTI	SUP. LOCALI (mq)	SUP. AERODINAMICHE RICHIESTA (mq)	SUP. AERODINAMICHE PROGETTO (mq)
P3-01	ATTREZZATURA FOTOFONICA	3.00	Parete in laterozoo cementizio vibrato a tutta altezza; Controparete in cartongesso	Controparete in pannelli cm. 60x60 in fibra minerale	98.00	12.25	20.70
P3-02	CORRIDOIO	3.00	Parete in laterozoo cementizio vibrato a tutta altezza; Controparete in cartongesso	Controparete in pannelli cm. 60x60 in fibra minerale	26.84	/	/
P3-03	BAGNO	2.70	Parete in laterozoo cementizio vibrato a tutta altezza; Controparete in cartongesso	Controparete in pannelli cm. 60x60 in gesso misto	22.64	2.63	* AERAZIONE MECCANICA
P3-04	FILTRO	3.00	Parete in laterozoo cementizio vibrato a tutta altezza; Controparete in cartongesso	Controparete in pannelli cm. 60x60 in fibra minerale	12.70	/	/
P3-05	SCALA	-	Parete in laterozoo cementizio vibrato a tutta altezza; Controparete in cartongesso	Controparete in pannelli cm. 60x60 in fibra minerale	/	/	/
P3-06	FILTRO	3.00	Parete in laterozoo cementizio vibrato a tutta altezza; Controparete in cartongesso	Controparete in pannelli cm. 60x60 in fibra minerale	15.12	/	/
P3-07	SCALA	-	Parete in laterozoo cementizio vibrato a tutta altezza; Controparete in cartongesso	Controparete in pannelli cm. 60x60 in fibra minerale	/	/	/
P3-08	ATRIO	3.00	Parete in laterozoo cementizio vibrato a tutta altezza; Controparete in cartongesso	Controparete in pannelli cm. 60x60 in fibra minerale	208.55	/	/
P3-09	SALONE	3.00	Parete in laterozoo cementizio vibrato a tutta altezza; Controparete in cartongesso	Controparete in pannelli cm. 60x60 in fibra minerale	151.85	18.98	20.70
P3-10	BAGNO	2.70	Parete in laterozoo cementizio vibrato a tutta altezza; Controparete in cartongesso	Controparete in pannelli cm. 60x60 in gesso misto	22.52	2.67	* AERAZIONE MECCANICA
P3-11	CORRIDOIO	3.00	Parete in laterozoo cementizio vibrato a tutta altezza; Controparete in cartongesso	Controparete in pannelli cm. 60x60 in fibra minerale	26.39	/	/

