



LEGENDA			
	CANTIERE OPERATIVO		VIABILITA' PRIMARIA
	AREA TECNICA		VIABILITA' PRINCIPALE
	AREA DI INTERVENTO		VIABILITA' SECONDARIA
			VIABILITA' PRIVATA
			PISTA DI CANTIERE
			ACCESSO AI CANTIERI

NOTE:

- L'ipotesi di cantierizzazione rappresentata non è vincolante ai fini di eventuali diverse soluzioni che l'Appaltatore intenderà attuare nel rispetto della normativa vigente, delle disposizioni emanate dalle competenti Autorità, dei tempi e costi previsti per l'esecuzione delle opere.
- I lavori in prossimità della viabilità pubblica dovranno essere eseguiti garantendo la circolazione veicolare e l'accesso alle abitazioni, prevedendo provvisoriamente dei sensi unici alternati. Tutte le soggezioni alla viabilità, comprese eventuali chiusure di breve durata, dovranno essere concordate con le Autorità competenti e/o con i residenti, i quali potranno prescrivere di eseguire i lavori in giorni e/o fasce orarie specifiche.
- Per la gestione dei materiali di risulta relativi alla SSE saranno sfruttate le stesse aree di intervento, ovvero il piazzale della nuova SSE (circa 1.500 mq).
- Le attività preparatorie delle aree comprendono: pulizia e sfalcatura delle superfici, sgombero di eventuali materiali presenti e regolarizzazione dell'area, allestimento di una recinzione di cantiere. Dovrà tenere conto inoltre di eventuali sottoservizi interferenti con le attività previste all'interno delle di cantiere.
- Per "Logistica minima di cantiere" si intende l'allestimento delle seguenti installazioni principali: guardiana, wc, spogliatoi, officina per lavorazioni, magazzino per ricovero materiale minuto. Considerata la tipologia e la durata degli interventi, non si prevedono all'interno delle aree di cantiere dotazioni quali mensa ed alloggi per le quali si ritiene opportuno sfruttare la disponibilità immobiliare e la ricettività locale in prossimità delle aree di lavoro.
- Alla fine dei lavori l'Appaltatore dovrà ripristinare le proprie aree di cantiere allo stato ante-operam e/o secondo quanto previsto dal progetto.

IMPIANTI DI BETONAGGIO CENSITI NELLA ZONA DI INTERVENTO			
ID	DITTA	INDIRIZZO	CAP-COMUNE (PROVINCIA)
1	Ariccia Calcestruzzi	Via Tenuola, 4	00040 Ariccia (RM)
2	Unicalcestruzzi - Pavona	Via Siracusa, 3 - Loc. Pian Savelli	Fraz. Pavona, 00041 Albano Laziale (RM)
3	Bento Feba	Via dei Ruffi, 19	04011 Aprilia LT
4	Stradaoli srl	Via Isarco	04011 Aprilia LT

COMMITTENTE:

PROGETTAZIONE:

DIREZIONE TECNICA
U.O. ARCHITETTURA, AMBIENTE E TERRITORIO - CANTIERIZZAZIONE

PROGETTO DEFINITIVO

NODO DI ROMA
ADEGUAMENTO SSE CIAMPINO E NUOVA SSE ALBANO
LOTTO 2 - NUOVA SSE ALBANO

LOTTO 2 - NUOVA SSE
PLANIMETRIA DI INQUADRAMENTO DELLA CANTIERIZZAZIONE

SCALA: 1:500

COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC.	OPERA/DISCIPLINA	PROGR.	REV.
NR58	02	D	53	P8	CA0000	001	A

Revis.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autorizzato	Data
A	Emissione Esecutiva	B.Capucchi	DIC.2021	B.Capucchi	DIC.2021	T. Padellà	DIC.2021	[Signature]	DIC.2021