



Come previsto dalla direttiva
 GEN-BST01/2020 all'articolo III- punto 2.3.1.2:
 La zona da bonificare è stata divisa in "campi" numerati delle dimensioni di m. 50x50, che a sua volta dovranno essere suddivisi in "strisce" della larghezza massima di m. 0,80 (identificate da lettere).

Nel caso di aree da bonificare in cui una dimensione prevalga nettamente sull'altra, i "campi" potranno avere anche lati di dimensione diversa, con un massimo di 50 m.

BOE SU AREE DI CANTIERE E PISTE DI CANTIERE
 (a carico dell'Appaltatore)

Bonifica superficiale + bonifica profonda fino a 3m del P.C.
 (perforazione fino a -3m dal P.C. - granata fino a 4m) - 41.778.300

LEGENDA - Iota Termoli		
CASD 1		BONIFICA SUPERFICIALE 1267,55 MQ
CASD 2		BONIFICA PROFONDA 7,00 m 1267,55 MQ 1330,9 ML 161 perforazioni

AREA TOTALE DI BONIFICA SUPERFICIALE = 43045MQ

NOTA:
 Nelle planimetrie si riporta indicazione dei campi 50x50, ogni campo è chiaramente identificato da un numero progressivo "CXX", inoltre si riportano le coordinate dei vertici nel medesimo sistema di riferimento del P.E.
 Si rimanda alla fase di dettaglio operativa la suddivisione dei "campi" in "strisce" della larghezza di m. 0,80 da delimitare con fettucce, nastri, corde, ecc., al fine di permettere la razionale, progressiva e sicura esplorazione con gli apparati di ricerca, come stabilito dalla direttiva GEN-BST 001 ED/2020

COMMITTENTE: **RFI**
 RETE FERROVIARIA ITALIANA
 GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE
 DIREZIONE INVESTIMENTI
 DIREZIONE PROGRAMMI INVESTIMENTI
 DIRETTRICE SUD - PROGETTO ADRIATICA

DIREZIONE LAVORI: **ITALFERR**
 GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

APPALTATORE: **AGOSTINI**
 COSTRUZIONI (S.R.L.)
 MANDATARIA: **K&S&A&S**
 MANDANTI: **ATLANTE**
 GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

PROGETTAZIONE: MANDATARIA: **HUB** MANDANTI: **HYPRO**

PROGETTO ESECUTIVO
LINEA PESCARA - BARI
RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI - LESINA
LOTTO 2 e 3: RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA

BONIFICA ORDIGNI ESPLOSIVI - BOE
 PLANIMETRIA DI PROGETTO CON BOE - IMBOCO LATO TERMOLI - PARTICOLARE SUDDIVISIONE IN CAMPI DELLE AREE TAV 2 DI 2

APPALTATORE	PROGETTAZIONE	SCALA:
DIRETTORE TECNICO Ing. Giovanni...	DIRETTORE DELLA PROGETTAZIONE Ing. M. Fucini	1 : 500

COMMESSA: LOTTO FASE ENTE TIPO DOC. OPERA/DISCIPLINA REV.

L	1	0	A	0	2	C	Z	Z	P	B	B	0	0	0	1	0	2	B
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Rev.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autorizzato	Data
A	Piano Iniziale	LIBERIO	ottobre 2023	SECRETI	ottobre 2023	FERRETI	ottobre 2023		
B	Aggiornamenti DMSU	LIBERIO	Febbraio 2023	SECRETI	Febbraio 2023	FERRETI	Febbraio 2023		

File: L10A2CZPBB0000102B.DWG n. Elab.: