



COMUNE DI VOLTURINO

PROVINCIA DI FOGGIA

Via della Fontana Vecchia n. 1 - 71030 VOLTURINO

www.comune.volturino.fg.it - protocollo@pec.comune.volturino.fg.it -
tecnico@pec.comune.volturino.fg.it

3° SERVIZIO

“Assetto del Territorio e Lavori Pubblici”

n. 4742 di prot

addì 4 luglio 2023

OGGETTO:	ID VIP 9722 - Parco eolico, costituito da 6 aerogeneratori di potenza unitaria pari a 6,2 MW, per una potenza totale di 37,2 MW, da realizzarsi in agro del Comune di Pietramontecorvino (FG), incluso un impianto di accumulo da 12 MW, con opere di connessione alla RTN e infrastrutture indispensabili ricadenti nel Comune di San Severo (FG). Istanza per il rilascio del Provvedimento di VIA statale ex art. 23 del D.lgs. n. 152/2006 e ss. mm. ii. Proponente: Sorgenia Renewables S.r.l. PARERE DELL'UFFICIO TECNICO DEL COMUNE DI VOLTURINO
----------	---

REGIONE PUGLIA

Dipartimento Ambiente, Paesaggio, e Qualità Urbana
Sezione Autorizzazioni Ambientali
servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

Direzione Generale Valutazioni Ambientali
Divisione V – Procedure di Valutazione VIA e VAS
va@pec.mite.gov.it

COMMISSIONE TECNICA PNRR-PNIEC

COMPNIEC@pec.mite.gov.it

MINISTERO DELLA CULTURA

ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

MINISTERO DELLA CULTURA

Soprintendenza Archeologica, Belle arti e paesaggio
per le Province di Barletta-Andria-Trani e Foggia
sabap-fg@pec.cultura.gov.it

REGIONE PUGLIA

Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana
dipartimento.ambiente.territorio@pec.rupar.puglia.it

REGIONE PUGLIA

Sezione Transizione Energetica
servizio.energierinnovabili@pec.rupar.puglia.it

PROVINCIA DI FOGGIA

Settore Assetto del Territorio e Ambiente
protocollo@cert.provincia.foggia.it

ARPA PUGLIA

dir.scientifica.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it
dap.fg.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it

REGIONE PUGLIA

Servizi Territoriali
upa.foggia@pec.rupar.puglia.it

REGIONE PUGLIA
Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio
sezione.paesaggio@pec.rupar.puglia.it
ufficioparchi.regione@pec.rupar.puglia.it

REGIONE PUGLIA
Sezione Risorse Idriche
servizio.risorseidriche@pec.rupar.puglia.it

REGIONE PUGLIA
Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali
protocollo.sezionerisorsesostenibili@pec.rupar.puglia.it

AL SIG. SINDACO
SEDE MUNICIPALE
protocollo@pec.comune.volturino.fg.it
sindaco@pec.comune.volturino.fg.it

Con nota prot. n. 9753 del 23/06/2023 acquisita al protocollo del Comune di Volturino in pari data al n. 4565 la Regione Puglia, Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana – Sezione Autorizzazioni Ambientali ha comunicato che, il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica - Direzione Generale Valutazioni Ambientali, ha comunicato la procedibilità dell’istanza ID VIP 9722 - Parco eolico, costituito da 6 aerogeneratori di potenza unitaria pari a 6,2 MW, per una potenza totale di 37,2 MW, da realizzarsi in agro del Comune di **Pietramontecorvino** (FG), incluso un impianto di accumulo da 12 MW, con opere di connessione alla RTN e infrastrutture indispensabili ricadenti nel Comune di San Severo (FG).

Il progetto prevede l’installazione di n. 6 aerogeneratori con potenza nominale unitaria di 6,2 Mw, (totale potenza nominale impianto 37,20 MWe) da realizzarsi nel **Comune di Pietra Montecorvino**, mentre saranno realizzate opere di connessione che graveranno sulla rete stradale e su terreni ricadenti nel Comune di Volturino; è prevista la realizzazione di un impianto di accumulo da 12Mw con opere di connessione da realizzarsi nel Comune di San Severo.

L’insediamento dell’impianto eolico a realizzarsi, così come progettato dalla ditta Sorgenia è ubicato a sud/Est dell’abitato di Pietra Montecorvino.

Il Comune di Volturino è interessato dalla realizzazione del cavidotto interrato per il collegamento dell’aerogeneratore WTG4 che è ubicato nel Comune di Pietra Montecorvino sulla particella n. 124 del Foglio n. 6; il cavidotto in parte viene interrato su una strada di nuova costruzione prevista in progetto che interessa i fondi ricadenti sul foglio 3 particelle nn. 632, 504, 541, 542, 506, 35, 36, 545, 546, 37, 38, 39, 41, 547, 548, 57, 43 e 44 e per la restante parte su una pista privata esistente (non strada pubblica).

DESTINAZIONE URBANISTICA DELLE AREE INTERESSATE DAL PROGETTO RICADENTI NEL COMUNE DI VOLTURINO

Il Comune di Volturino è dotato di:

a) Strumento Urbanistico Vigente:

- 1- Piano Regolatore Generale del Comune di Volturino adottato con Delibera del Commissario ad Acta n. 30 del 30.07.1997 e n. 48 del 3.11.1997 e approvato definitivamente con Delibera di Consiglio Comunale n. 1 del 19 febbraio 2003 e D.G.R. n. 1879 del 18.11.2002 pubblicata sul B.U.R.P. n. 157 del 12 dicembre 2002;

2- “Adeguamento del Piano Regolatore Generale del Comune di Volturino al Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR)” approvato definitivamente con Delibera di Consiglio Comunale n. 4 del 21.04.2022;

b) Aree individuate per la realizzazione del e strada sono:

Foglio n. 3 particelle nn. 632, 504, 541, 542, 506, 35, 36, 545, 546, 37, 38, 39, 41, 547, 548, 57, 43 e 44, mentre il cavidotto ricade in parte sulle stesse aree ed in parte su pista privata (non strada pubblica)

c) Destinazione Urbanistica Zona agricola “E”

c1) Prescrizioni:

Densità edilizia territoriale	mc/mq	0,03
Densità edilizia territoriale per particolari strutture o impianti	mc/mq	0,50
Altezza massima degli edifici	ml	7,00
Distacco minimo dagli edifici	ml	12,00
Distacco minimo degli edifici dal confine	ml	10,00
Distacco degli edifici dal ciglio stradale, nella distinzione, secondo il D.M. 01.04.1968 così come modificato dal Nuovo Codice della Strada;		

DESCRIZIONE DEL PROGETTO E DEL CONTESTO IN CUI È PREVISTA LA REALIZZAZIONE DELL’IMPIANTO EOLICO.

La realizzazione della strada e del cavidotto interrato interessa un’area caratterizzata da una forte vocazione agricola per produzione di prodotti agricoli di eccellenza (alcuni operatori sono assegnatari di finanziamenti PSR Puglia per la realizzazione di infrastrutture agricole ed agroalimentari);

Il progetto prevede nell’area limitrofa al Comune di Volturino l’installazione di:

- n. 1 aerogeneratore sul fondo in catasto del Comune di Pietra Montecorvino al foglio n. 6 particella n. 124 che risulta ubicato una distanza di circa 40 metri dal confine comunale;
- n. 1 aerogeneratore sul fondo in catasto del Comune di Pietra Montecorvino al foglio n. 6 particella n. 130 che risulta ubicato una distanza di circa 200 metri dal confine comunale;
- n. 1 aerogeneratore sul fondo in catasto del Comune di Pietra Montecorvino al foglio n. 32 particella n. 18 che risulta ubicato una distanza di circa 500 metri dal confine comunale;

CARATTERISTICHE AEROGENERATORI

Modello SG170 (Siemens-Gamesa) con potenza nominale unitaria di 6,20 MW, (totale potenza nominale impianto 37,20 MW) con altezza al mozzo di metri 125,00 e con il diametro del rotore pari a metri 170,00, per una complessiva altezza di metri 208,50.

CONSIDERATO CHE

- in sede di approvazione definitiva del P.R.G. del Comune di Volturino, la Regione Puglia con delibera di Giunta n. 1879 del 18.11.2002 ha espresso parere condizionato prescrivendo, tra l’altro, di *“contemplare proposte mirate al recupero delle numerose masserie presenti nel territorio di codesto Comune, poiché trattasi di insediamenti che oltre a qualificare il paesaggio agricolo testimoniano con la loro presenza le evoluzioni storico-produttive del predetto territorio, auspicandosi pertanto la redazione, per questi complessi, di uno studio volto non solo al loro recupero materiale ma anche alla loro fruizione, ipotizzandone un uso agrituristico”*;
- con apposito **“DECRETO”** del Direttore Regionale del Ministero per i Beni e le Attività Culturali (Direzione regionale per i beni Culturali e Paesaggistici della Puglia) è **“dichiarato di interesse particolarmente importante ai sensi del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 e s.m.e i. e viene pertanto, sottoposto a tutte le disposizioni di tutela in esso contenute” l’immobile** distinto in catasto al Fg 4 p.lle 513, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 551, 552, 553, 554, 555, 567, 747, 748, 766, 767, 768 e 500 **nel Comune di Volturino (FG) in località MONTECORVINO, DOVE INSISTONO I RESTI ARCHEOLOGICI DI UN INSEDIAMENTO DI ETÀ MEDIEVALE (XI – XV SEC. D.C.)**;
- con apposito **“DECRETO”** del Direttore Regionale del Ministero per i Beni e le Attività Culturali (Direzione regionale per i beni Culturali e Paesaggistici della Puglia) è stato decretato che *“ai*

sensi dell'art. 10, comma 3 lettera a) del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m. e i. l'immobile denominato "**TORRE E RESTI DELLA CATTEDRALE DI MONTECORVINO**" è dichiarato **BENE DI INTERESSE CULTURALE PARTICOLARMENTE IMPORTANTE** e viene, quindi, sottoposto a tutte le disposizioni di tutela contenute nel predetto Decreto Legislativo 42/04 e s.m.i.";

- il PTCP della Provincia di Foggia individua n. 20 masserie e n. 4 "Casino" e classificate come beni e complessi storici, alcuni dei quali ubicati nelle vicinanze dell'area di insediamento delle torri eoliche vicine al confine del Comune di Volturino. Lo stesso PTCP individua la "**Torre e resti Cattedrale di Montecorvino quale bene Vincolato e Z.R. Torre e resti Cattedrale di Montecorvino**", mentre individua quali beni archeologici la Masseria Carignani, **Resti di Montecorvino Selvapiana, Collina Serre (torre e cattedrale)** la fara di Musto e la Masseria Goduti). Il P.P.T.R. individua quali SITI INTERESSATI da componenti culturali insediative e quindi quali edifici rurali storici la "Masseria Taccardi – Masseria di Valle Cancelli – **Torre e Resti della Cattedrale di Montecorvino** – Masseria di Ripa;
- il Comune di Volturino con Delibera di Consiglio Comunale n. 4/2022 ha approvato l' "**ADEGUAMENTO DEL PIANO REGOLATORE GENERALE DEL COMUNE DI VOLTURINO AL PIANO PAESAGGISTICO TERRITORIALE REGIONALE (PPTR)**", - dove è stato inserito l' **UCP (Ulteriori Contesti Paesaggistici) "Coni Visuali" Torre di Montecorvino**" con la relativa previsione di normativa art. 143 c. 1 lett. e) D. Lgs n. 42/2004.

ESAME PUNTUALE DEL PROGETTO PRESENTATO E INTERFERENZE CON VINCOLI E TUTELE:

- L'aerogeneratore dal n. **WTG4** è posizionato ad una distanza di circa **40 mt dal confine** del Comune di Volturino; considerando la circonferenza del rotore (170 mt) si deduce che lo stesso **invade il territorio comunale di Volturino.**
- Fa parte della progettazione l'elaborato TAV_7AP-PPTR COMPONENTI PERCETTIVE ove **NON È** riportato il **CONO VISUALE DI "TORRE DI MONTECORVINO"**.
- Gli aerogeneratori dal n. WTG4 e WTG 5 (ricadenti catastalmente sul foglio n. 6 del Comune di Pietra Montecorvino) sono ricompresi nelle aree soggette ai **VINCOLI UCP (ULTERIORI CONTESTI PAESAGGISTICI) ART. 143 C. 1 LETT. E) D. LGS N. 42/2001 – (CONI VISUALI – TORRE DI MONTECORVINO – CONO VISUALE AD ALTA VISIBILITÀ (3KM).**
- L'elaborato RE15 (Relazione di Gittata Massima degli elementi rotanti) indica la distanza di sicurezza che non viene rispettata (aerogeneratore WTG 4) nei confronti del limite del Comune di Volturino.
- La progettazione prevede la realizzazione di una strada, ma non tiene conto del fatto che la stessa interessa aree agricole caratterizzate da una forte vocazione agricola per produzione di prodotti di eccellenza che verrebbero frazionate con grave deprezzamento dei fondi stessi.

CONSIDERATO che:

- l'attuale indirizzo dell'Amministrazione comunale di Volturino prevede prospettive di sviluppo e valorizzazione collegate alla presenza di Beni culturali, (**Torre di Montecorvino** e Selvapiana ed altri siti) di notevole pregio, nonché alla presenza di attività a vocazione agricola ed agrituristica;
- il Ministero dei Beni Culturali nel Piano di Investimento 2021/2033 ha finanziato 4 interventi in Provincia di Foggia e tra questi un intervento che attiene alla "Torre di Montecorvino";
- che l'Università di Foggia, in collaborazione con la Soprintendenza Archeologica per la Puglia nell'ambito del progetto denominato "Ager Lucerinus" sta predisponendo una mappa di punti archeologici.

Pertanto, tenuto conto dei vincoli, delle interferenze, e di quanto la Regione Puglia ha imposto con la Delibera di Giunta Regionale n. 1879 del 18.11.2002 al Comune di Volturino, di tutti gli investimenti e gli studi atti a valorizzare i siti di Monte Corvino e Selvapiana anche da parte del Ministero della Cultura, nonché della presenza di ulteriori impianti eolici già realizzati nelle vicinanze dell'area di

intervento, si ritiene che gli aerogeneratori WTG 4 e WTG 5 non sono compatibili con gli elementi di valore presenti sul territorio, e per quanto di competenza

esprime parere **NON FAVOREVOLE** alla realizzazione del Parco eolico, relativamente alle componenti interessanti il Comune di Volturino e precisamente la realizzazione della strada e del cavidotto, nonché l'ubicazione dell'aerogeneratore WTG 4 e WTG 5, in quanto ricadenti nell'area di "Alta visibilità" (3,00 Km) del "Cono Visuale di Montecorvino", nonché per il rispetto dei vincoli e le tutele previste dal D.Lgs n. 42/2004.


Il presente è reso fatti salvi gli ulteriori pareri di altri Enti.

Il Responsabile del 3° Servizio
Geom. Giuseppe Clemente



Firmato digitalmente da:
CLEMENTE GIUSEPPE
Firmato il 04/07/2023 19:45
Seriale Certificato: 1977202
Valido dal 01/12/2022 al 01/12/2025
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

1. In allegato tav. C3b1 "Adeguamento PRG al PPTR – 6.3 – 6.3.2 Componenti dei valori percettivi";



REGOLAMENTO PRG
 DELLA PPTA DEL PPT

SISTEMA
 INFORMATIVO
 TERRITORIALE

Tavola
 C
 Progressivo
 3 b