

Regione Puglia

COMUNE DI SALICE SALENTINO - COMUNE DI VEGLIE
PROVINCIA DI LECCE

**PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI IMPIANTO PER LA
PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DA FONTI RINNOVABILI,
NONCHE' OPERE CONNESSE ED INFRASTRUTTURE, DI POTENZA
PREVISTA IMMESSA IN RETE PARI A 60 MW
ALIMENTATO DA FONTE EOLICA DENOMINATO "SAVE ENERGY"**

OPERE DI CONNESSIONE E INFRASTRUTTURE PER IL COLLEGAMENTO ALLA RTN:
Comuni di Erchie (Br)-San Pancrazio Salentino (Br) - Avetrana (Ta)

PROGETTO DEFINITIVO

Codice Impianto: 6QTZR9

Tavola :

Titolo :

SCHEMA TECNICA AEROGENERATORI

2_05int

Cod. Identificativo elaborato :

6QTZR9_ElaboratoGrafico_2_05int

Progetto:

ENERWIND s.r.l.

Via San Lorenzo 155 - cap 72023 MESAGNE (BR)
P.IVA 02549880744 - REA BR-154453 - enerwind@pec.it

MSC Innovative Solutions s.r.l.s.

Via Milizia n.55 - 73100 Lecce
Tel. +39 3383137911
Email: msc.innovativesolutions@gmail.com - P. IVA 05030190754
Responsabile progettazione: Dott. Ing. Santo Masilla

Committente:

AVETRANA ENERGIA s.r.l.

Piazza del Grano n.3 - cap 39100 BOLZANO (BZ)
P.IVA 03050420219 - REA BZ 227626 - avetrana.energia@legalmail.it

SOCIETA' DEL GRUPPO

FRI-EL GREEN POWER S.p.A.

Piazza della Rotonda, 2 - 00186 Roma (RM) - Italia
Tel. +39 06 6880 4163 - Fax. +39 06 6821 2764
Email: info@fri-el.it - P. IVA 01533770218

Indagine Specialistiche :

Data

Revisione

Redatto

Approvato

15.05.2023

Prima Emissione

SM

MT

Data: Maggio_2023

Scala: -

File: 6QTZR9_ElaboratoGrafico_2_05int

Controllato:

Formato:

A4

Pacchetto sviluppatore

SG 6.0-170



ID documento e stato di revisione		Data (aaaa-mm-gg)	linguaggio
D2056872/018	Approvato	2020-12-18	it-IT

Originale o traduzione di
Originale

Nome del file
D2056872_018-SG 6.0-170 Pacchetto sviluppatore.docx/.pdf

Aggiornamenti effettuati rispetto alla revisione precedente
<ul style="list-style-type: none">- Migrato al nuovo modello- Nuova key visual inclusa in prima pagina Aggiornata- la lista delle modalità NRS (N8 inclusa) Aggiornate le- curve di declassamento- Codici e sezione standard aggiornati

Siemens Gamesa Renewable Energy SA Parque Tecnológico de Bizkaia, Edificio 222, 48170, Zamudio, Vizcaya, Spagna
+ 34 944 03 73 52 – info@siemensgamesa.com – www.siemensgamesa.com

Esclusione di responsabilità e condizioni d'uso

Nella misura consentita dalla legge, né Siemens Gamesa Renewable Energy A/S né alcuna delle sue affiliate nel gruppo Siemens Gamesa, inclusa Siemens Gamesa Renewable Energy SA e le sue sussidiarie (di seguito "SGRE"), forniscono alcuna garanzia di alcun tipo, espressa o implicito, rispetto all'uso di questo documento o di parti di esso diverso dall'uso del documento per lo scopo previsto. In nessun caso SGRE sarà responsabile per danni, inclusi eventuali danni generali, speciali, incidentali o consequenziali, derivanti dall'uso del documento, dall'impossibilità di utilizzare il documento, dall'uso dei dati incorporati o ottenuti da, il documento o l'uso di qualsiasi documentazione o altro materiale che accompagna il documento, eccetto quando i documenti o altro materiale che accompagna i documenti diventa parte di un accordo tra te e SGRE, nel qual caso la responsabilità di SGRE sarà regolata da detto accordo. SGRE riesamina questo documento a intervalli regolari e include le modifiche appropriate nelle edizioni successive. I diritti di proprietà intellettuale di questo documento sono e rimangono di proprietà di SGRE. SGRE si riserva il diritto di aggiornare di volta in volta questa documentazione o di modificarla senza preavviso.

Applicazione del pacchetto per sviluppatori

Il Developer Package ha lo scopo di informare i clienti sull'ultimo sviluppo del prodotto pianificato da Siemens Gamesa Renewable Energy A/S e dalle sue affiliate nel gruppo Siemens Gamesa, tra cui Siemens Gamesa Renewable Energy SA e le sue sussidiarie (di seguito "SGRE"). Condividendo le informazioni sui prossimi sviluppi, SGRE può garantire che ai clienti vengano fornite le informazioni necessarie per prendere decisioni.

Inoltre, il Developer Package può aiutare a guidare i potenziali clienti con l'impronta tecnica indicata di SG 6.0-170 e le diverse varianti di prodotto nei casi in cui istituti finanziari, organi di governo o enti autorizzati richiedono informazioni specifiche sul prodotto nei loro processi decisionali.

Tutti i dati tecnici contenuti nel Developer Package sono soggetti a modifiche a causa dei continui sviluppi tecnici della turbina eolica. Di conseguenza, SGRE e le sue affiliate si riservano il diritto di modificare le specifiche sottostanti senza preavviso. Le informazioni contenute nel pacchetto per sviluppatori non possono essere trattate separatamente o fuori contesto del pacchetto sviluppatore.

Sommario

Applicazione del pacchetto per sviluppatori	3
1. Introduzione	5
3. Descrizione tecnica	6
4. Specifiche tecniche.....	8
5. Disposizione della navicella	1
6. Dimensioni e pesi della navicella	2
7. Disegno dell'elevazione	3
7.1. SG 6.0-170 115 m	3
7.2. SG 6.0-170 135 m	4
7.3. SG 6.0-170 165 m	5
8. Disegno della lama	6
9. Dimensioni della torre	7
9.1. Progettazioni stimate della fondazione e carichi della fondazione	7
10. Condizioni climatiche di progetto	8
11. Specifiche di valutazione flessibili	10
12. Ct standard e curva di potenza, Rev. 0, Modalità AM 0.....	12
12.1. Curva di potenza standard, modalità di applicazione - AM 0.....	12
12.2. Curva Ct standard, modalità di applicazione - AM 0	15
13. Ct standard e curva di potenza, Rev. 0, AM 0 – Densità dell'aria	17
13.1. Curva di potenza standard, modalità di applicazione - AM 0	17
13.2. Curva Ct standard, modalità di applicazione - AM 0	20
14. Emissione Acustica Standard, Rev. 0. Modalità AM 0	22
15. Specifiche elettriche	23
16. Schema unifilare semplificato.....	24
17. Specifiche del trasformatore ECO 30 kV*	24
18. Specifiche del quadro	25
19. Specifiche delle prestazioni della rete – 50 Hz	29
20. Specifiche delle prestazioni della rete – 60 Hz	32
20.9. Riepilogo delle capacità di connessione alla rete	34
21. Capacità di potenza reattiva - 50 e 60 Hz.....	35
22. Descrizione del sistema SCADA	40
23. Codici e norme	43
24. Altre caratteristiche prestazionali	46
24.1. Modalità operativa declassata per vento forte	46
24.2. Passaggio ad alta temperatura (noto anche come declassamento della temperatura)	46
24.2.1. Curve di declassamento SG 6.0-170 (AM 0 @6200 kW) Configurazioni standard e bassa temperatura	46
24.2.2. Curve di declassamento SG 6.0-170 (AM 0 @6200 kW) Configurazioni ad alta temperatura	47
25. Sistema di rilevamento del ghiaccio	47
25.1. Sistema di rilevamento del ghiaccio (predefinito)	47

1. introduzione

L'SG 6.0-170 è una nuova turbina eolica della piattaforma di prodotti Siemens Gamesa Onshore Geared di nuova generazione chiamata Siemens Gamesa 5.X, che si basa sulla progettazione e sull'esperienza operativa di Siemens Gamesa nel mercato dell'energia eolica.

Con una nuova pala da 83,3 m e un ampio portafoglio di torri che include altezze del mozzo che vanno da 100 m a 165 m, l'SG 6.0-170 mira a diventare un nuovo punto di riferimento nel mercato per efficienza e redditività.

Questo pacchetto per sviluppatori descrive le specifiche tecniche della turbina e fornisce informazioni per i principali componenti e sottosistemi.

Per ulteriori informazioni, contattare il responsabile vendite SGRE regionale.

2. Descrizione tecnica

Rotore-Nacelle

Il rotore è una costruzione a tre pale, montata sopravento alla torre. La potenza è controllata dalla regolazione del passo e della domanda di coppia. La velocità del rotore è variabile ed è progettata per massimizzare la potenza in uscita mantenendo carichi e livello di rumore.

La navicella è stata progettata per un accesso sicuro a tutti i punti di servizio durante il servizio programmato. Inoltre, la navicella è stata progettata per la presenza sicura dei tecnici di servizio nella navicella durante i test di servizio con la turbina eolica in piena attività. Ciò consente un servizio di alta qualità della turbina eolica e fornisce condizioni ottimali per la risoluzione dei problemi.

lame

Le lame Siemens Gamesa 5.X sono costituite da infusione di fibra di vetro e componenti stampati in pultruso di carbonio. La struttura della pala utilizza gusci aerodinamici contenenti longaroni incorporati, legati a due principali reti di taglio in balsa epossidica/fibra di vetro/nucleo in schiuma. Le pale Siemens Gamesa 5.X utilizzano un design della lama basato su profili aerodinamici proprietari SGRE.

Mozzo del rotore

Il mozzo del rotore è fuso in ghisa sferoidale ed è montato sull'albero lento della trasmissione con un collegamento a flangia. Il mozzo è sufficientemente grande da fornire spazio ai tecnici dell'assistenza durante la manutenzione delle radici delle pale e dei cuscinetti del passo dall'interno della struttura.

Guidare il treno

La trasmissione è un concetto di sospensione a 4 punti: albero principale con due cuscinetti di banco e cambio con due bracci di reazione assemblati al telaio principale.

Il cambio è in posizione cantilever; il portasatelliti del cambio è assemblato all'albero principale tramite un giunto flangiato imbullonato e supporta il riduttore.

albero principale

L'albero principale a bassa velocità è forgiato e trasferisce la coppia del rotore al cambio e i momenti flettenti al telaio del letto tramite i cuscinetti di banco e gli alloggiamenti dei cuscinetti di banco.

Cuscinetti principali

L'albero lento della turbina eolica è supportato da due cuscinetti a rulli conici. I cuscinetti sono lubrificati a grasso.

Riduttore

Il cambio è a 3 stadi ad alta velocità (2 planetari + 1 parallelo).

Generatore

Il generatore è un generatore trifase asincrono a doppia alimentazione con rotore avvolto, collegato a un convertitore di frequenza PWM. Lo statore e il rotore del generatore sono entrambi realizzati con lamierini magnetici impilati e avvolgimenti formati.

Il generatore è raffreddato dall'aria.

Freno meccanico

Il freno meccanico è montato sul lato opposto alla trasmissione del cambio.

Sistema di imbardata

Un telaio del letto in ghisa collega la trasmissione alla torre. Il cuscinetto di imbardata è un anello dentato esternamente con un cuscinetto a frizione. Una serie di motoriduttori epicicloidali elettrici aziona l'imbardata.

Copertura della navicella

Lo schermo meteorologico e l'alloggiamento intorno al macchinario nella navicella sono realizzati con pannelli laminati rinforzati con fibra di vetro.

Torre

La turbina eolica è montata di serie su una torre in tubolare d'acciaio conico. Altre tecnologie di torre sono disponibili per altezze del mozzo più elevate. La torre ha salita interna e accesso diretto al sistema di imbardata e alla navicella. E' dotato di pedane e illuminazione elettrica interna.

Controllore

Il controller della turbina eolica è un controller industriale basato su microprocessore. Il controllore è completo di quadro e dispositivi di protezione ed è in autodiagnosi.

Convertitore

Collegato direttamente al rotore, il convertitore di frequenza è un sistema di conversione 4Q back to back con 2 VSC in un collegamento CC comune. Il convertitore di frequenza consente il funzionamento del generatore a velocità e tensione variabili, fornendo alimentazione a frequenza e tensione costanti al trasformatore MT.

SCADA

La turbina eolica fornisce il collegamento al sistema SGRE SCADA. Questo sistema offre il controllo remoto e una varietà di visualizzazioni di stato e report utili da un browser Web Internet standard. Le viste di stato presentano informazioni inclusi dati elettrici e meccanici, stato di funzionamento e guasto, dati meteorologici e dati della stazione di rete.

Monitoraggio delle condizioni della turbina

Oltre al sistema SGRE SCADA, la turbina eolica può essere dotata dell'esclusiva configurazione di monitoraggio delle condizioni SGRE. Questo sistema monitora il livello di vibrazione dei componenti principali e confronta gli spettri di vibrazione effettivi con una serie di spettri di riferimento stabiliti. La revisione dei risultati, l'analisi dettagliata e la riprogrammazione possono essere eseguite utilizzando un browser Web standard.

Sistemi operativi

La turbina eolica funziona automaticamente. Si avvia automaticamente quando la coppia aerodinamica raggiunge un certo valore. Al di sotto della velocità del vento nominale, il controller della turbina eolica fissa i riferimenti di passo e coppia per operare nel punto aerodinamico ottimale (massima produzione) tenendo conto della capacità del generatore. Una volta superata la velocità nominale del vento, la richiesta di posizione del passo viene regolata per mantenere una produzione di potenza stabile pari al valore nominale.

Se è abilitata la modalità di declassamento per vento forte, la produzione di energia viene limitata una volta che la velocità del vento supera un valore di soglia definito dal progetto, fino a quando non viene raggiunta la velocità di spegnimento del vento e la turbina eolica smette di produrre energia.

Se la velocità media del vento supera il limite massimo di esercizio, l'aerogeneratore viene spento mediante il beccheggio del lame. Quando la velocità media del vento torna al di sotto della velocità media del vento di riavvio, i sistemi si resettano automaticamente.

3. Specifiche tecniche

Rotore

Tipo..... 3 pale, asse orizzontale
 Posizione..... Controvento
 Diametro 170 m Area
 spazzata 22.698 m²
 Regolazione della potenza..... Regolazione del passo e della coppia
 con velocità variabile
 Inclinazione del rotore 6 gradi

Lama

Tipo..... Autoportante
 Lunghezza lama..... 83,3 m
 Corda max..... 4,5 m Profilo
 aerodinamico..... Siemens Gamesa
 profili alari proprietari
 Materiale G (Fibra di vetro) – CRP
 (plastica rinforzata con carbonio)
 Brillantezza della superficie Semilucida, < 30 / ISO2813
 Colore della superficie Grigio chiaro, RAL 7035 o
 Bianco, RAL 9018

Freno aerodinamico

Tipo Pitch completo
 Attivazione Attivo, idraulico

Parti di supporto del carico

Mozzo Ghisa nodulare
 Albero principale Ghisa sferoidale
 Giroletto navicella Ghisa sferoidale

Freno meccanico

Tipo..... Freno a disco idraulico
 Posizione..... Parte posteriore del cambio

Copertura della navicella

Tipo..... Completamente racchiuso
 Brillantezza superficiale Semilucida, <30 / ISO2813
 Colore grigio chiaro, RAL 7035 o
 Bianco, RAL 9018

Generatore

TipoAsincrono, DFIG

Terminali di rete (BT)

Potenza nominale di riferimento..6,0 MW / 6,2
 MW Tensione.....690 V
 Frequenza50 Hz o 60 Hz

Sistema di imbardata

TipoAttivo
 Cuscinetto d'imbardata Trasmissione d'imbardata ad
 ingranaggi esterni Motoriduttori elettrici Freno di
 imbardataFreno ad attrito attivo

Controllore

TipoSiemens Integrated Control
 Sistema (SICS)
 Sistema SCADASCADA consolidato
 (CSS)

Torre

TipoAcciaio tubolare / Ibrido

Altezza mozzo da 100 m a 165 m e sito-
 specifica

Protezione dalla corrosioneVerniciato
 Brillantezza superficialeSemilucida, <30 /
 ISO-2813 ColoreGrigio luce, RAL 7035 o
 Bianco, RAL 9018

Dati operativi

Velocità del vento in entrata3 m/s
 Velocità nominale del vento11,0 m/s (vento costante
 senza turbolenze, come
 definito da IEC61400-1)

Spegnimento della velocità del vento25
 m/s Riavvio della velocità del vento22 m/s


Peso

Approccio modulare..... Diversi moduli Different
 a seconda della restrizione

4. Disposizione della navicella


Il design e il layout della navicella sono preliminari e possono essere soggetti a modifiche durante lo sviluppo del Prodotto.

Articolo	Descrizione	descrizione dell'articolo	
1	Baldacchino	7	Ingranaggio di imbardata
2	Generatore	8	Cuscinetto lama
3	lame	9	Convertitore
4	Spinner/mozzo	10	Raffreddamento
5	Riduttore	11	Trasformatore
6	Pannello di controllo	12	Armadio statore.
		13	Armadio di controllo anteriore
		14	struttura aeronautica



5. Dimensioni e pesi della navicella

Il design e le dimensioni della navicella sono preliminari e possono subire modifiche durante le fasi di sviluppo del prodotto.




Diverse soluzioni modulari sono progettate per ottimizzare il trasporto di navicelle e hub, soggette a specifiche del progetto condizioni.


- 3 moduli (modulo più pesante <95t): mozzo, navicella, trasmissione
- 4 moduli (modulo più pesante <79t): mozzo, navicella, trasmissione, trasformatore
- 6 moduli (modulo più pesante <62t): mozzo, navicella, cambio, albero principale, trasformatore e generatore

6. Disegno di elevazione


6.1. SG 6.0-170 115 m




6.2. SG 6,0-170 135 m



6.3. SG 6,0-170 165 m



7. Disegno della lama



Dimensioni in millimetri

8. Dimensioni della torre

L'SG 6.0-170 è offerto con un ampio portafoglio di torri come elencato di seguito oltre alla possibilità di sviluppo torri su base specifica del sito.

Turbina	Altezza (m)	Classe di vento	Torre Tecnologia
SG 6.0 170	100	IIIA	Tubolare
SG 6.0 170	101.5	IIIA	Tubolare
SG 6.0 170	115	IIIA	Tubolare
SG 6.0 170	135	IIIA	Tubolare
SG 6.0 170	145	IIIA	Tubolare
SG 6.0 170	155	IIIA	Tubolare
SG 6.0 170	165	IIIA	Ibrido

Tutte le torri sono progettate in conformità con i requisiti logistici locali. Saranno disponibili ulteriori dimensioni della torre nel seguente documento: D2289216

Informazioni su altre altezze della torre e logistica saranno disponibili su richiesta.

8.1. Progetti stimati della fondazione e carichi della fondazione

Informazioni dettagliate sui carichi di fondazione saranno disponibili su richiesta.

9. Condizioni climatiche di progetto

Le condizioni climatiche di progetto sono le condizioni limite alle quali la turbina può essere applicata senza un'ulteriore revisione del progetto. Possono essere possibili applicazioni della turbina eolica in condizioni più severe, a seconda delle circostanze complessive. Una revisione del sito del progetto richiede che il datore di lavoro completi il modulo "Condizioni climatiche del progetto".

Tutti i riferimenti a norme come IEC e ISO sono ulteriormente specificati nel documento "Codici e norme". La durata di progetto presentata nella tabella seguente si applica solo all'analisi del carico di fatica eseguita in conformità con il codice IEC presentato. Il termine durata di progetto e il suo utilizzo non costituiscono alcuna garanzia esplicita e/o implicita per la durata effettiva e/o contro guasti sulle turbine eoliche. Si prega di consultare il documento per

"durata di progettazione dei componenti delle turbine eoliche" per ulteriori informazioni.

Soggetto	ID	Problema	Unità	Valore
0. Design tutta la vita	0.0	Definizione della durata del progetto	-	IEC 61400-1 ¹
	0.1	Durata del progetto	anni	20 25
1. Vento, operazione	1.1	Definizioni del vento	-	IEC 61400-1
	1.2	Classe IEC	-	IIIA IIIB
	1.3	Densità media dell'aria,	kg/m ³	1.225 1.225
	1.4	Velocità media del vento, V _{Ave}	SM	7.5 7.5
	1.5	Parametro di scala di Weibull, A	SM	8.46 8.46
	1.6	Parametro di forma di Weibull, k	-	2 2
	1.7	Esponente di wind shear, α	-	0.20 0.20
	1.8	Intensità di turbolenza di riferimento a 15 m/s, I _{riferimento}	-	0.16 0.14
	1.9	Deviazione standard della direzione del vento	grado	- -
	1.10	Inclinazione massima del flusso	grado	8 8
	1.11	Distanza minima della turbina, in file	D	- -
1.12	Distanza minima della turbina, tra le file	D	- -	
2. Vento, estremo	2.1	Definizioni del vento	-	IEC 61400-1
	2.2	Densità dell'aria,	kg/m ³	1.225
	2.3	Velocità del vento di riferimento media su 10 min all'altezza del mozzo, V _{riferimento}	SM	37.5
	2.4	Raffica massima di 3 s nell'altezza del mozzo, V _{eso}	SM	52,5
	2,5	Indice massimo della legge di potenza dell'altezza del mozzo,	-	0.11
	2.6	α Turbolenza di tempesta	-	N / A
3. Temperatura	3.1	Definizioni di temperatura	-	IEC 61400-1
	3.2	Temperatura minima, fermo, T _{min, s}	Deg.C	- 30
	3.3	Temperatura minima, funzionamento, T _{min, o}	Deg.C	- 20
	3.4	Temperatura massima, funzionamento, T _{max, o}	Deg.C	40 ₂
	3.5	Temperatura massima, fermo, T _{massimo, s}	Deg.C	50
4. Corrosione	4.1	Definizioni della categoria di corrosività atmosferica	-	ISO 12944-2
	4.2	Ambiente interno della navicella (categoria di corrosività)	-	C3H (standard)
	4.3	Ambiente esterno (categoria di corrosività)	-	C3H (standard)
5. Fulmine	5.1	Definizioni dei fulmini	-	IEC61400-24:2010
	5.2	Livello di protezione contro i fulmini (LPL)	-	LPL 1
6. Polvere	6.1	Definizioni di polvere	-	IEC 60721-3-4:1995
	6.2	Condizioni ambientali di lavoro	mg/m ³	Polvere media Concentrazione (95% tempo) → 0,05 mg/m ³

¹ Tutte le citazioni di IEC 61400-1 si riferiscono a IEC 61400-1:2018 Ed4.

² La potenza massima può essere limitata dopo un lungo periodo di funzionamento con una potenza prossima alla potenza nominale. La limitazione dipende dalla temperatura dell'aria e dalla densità dell'aria, come ulteriormente descritto nella specifica High Temperature Ride Through.

Soggetto	ID	Problema	Unità	Valore
	6.3	Concentrazione di particelle	mg/m ³	Polvere di picco Concentrazione (95% tempo) → 0,5 mg/m ³
7. Salve	7.1	Diametro massimo grandine	mm	20
	7.2	Velocità massima di caduta della grandine	SM	20
8. Ghiaccio	8.1	Definizioni del ghiaccio	-	-
	8.2	Condizioni del ghiaccio	Giorni/anno r	7
9. Solare radiazione	9.1	Definizioni della radiazione solare	-	IEC 61400-1
	9.2	Intensità della radiazione solare	W/m ²	1000
10. Umidità	10.1	Definizione di umidità	-	IEC 61400-1
	10.2	Umidità relativa	%	Fino a 95
11. Ostacoli	11.1	Se l'altezza degli ostacoli entro 500 m dall'altezza della posizione della turbina supera 1/3 di (H – D/2) dove H è l'altezza del mozzo e D è il diametro del rotore, possono essere applicate restrizioni. Si prega di contattare Siemens Gamesa Renewable Energy per informazioni sul'altezza massima consentita dell'ostacolo rispetto al sito e al tipo di turbina.		
12. Precipitazioni³	12.1	Precipitazioni annue	mm/anno	1100

³ La precipitazione massima specificata considera la protezione Leading Edge standard.

10. Specifiche di valutazione flessibili

L'SG 6.0-170 è offerto con varie modalità operative che si ottengono attraverso la capacità operativa flessibile del prodotto, consentendo la configurazione di una potenza nominale ottimale più adatta per ogni parco eolico. Le modalità operative sono sostanzialmente suddivise in due categorie: modalità applicative e modalità del sistema di riduzione del rumore⁴.

10.1. Modalità di applicazione

Le modalità applicative garantiscono prestazioni ottimali della turbina con la massima potenza consentita dai sistemi strutturali ed elettrici della turbina. Sono disponibili più modalità di applicazione, che offrono flessibilità di diverse potenze nominali. Tutte le modalità di applicazione fanno parte del certificato della turbina.

SG 6.0-170 può offrire una maggiore flessibilità operativa con modalità basate su AM 0 con potenza nominale ridotta. Queste nuove modalità sono create con le stesse prestazioni in termini di rumore della corrispondente modalità di applicazione 0, ma con rating ridotto e migliore declassamento della temperatura rispetto alla corrispondente modalità di applicazione 0. Inoltre, le prestazioni elettriche della turbina sono costanti per l'intero set di modalità di applicazione, come mostrato nella tabella sottostante.

L'SG 6.0-170 è progettato con una classe di vento di base, applicabile a AM 0, di IEC IIIA per una durata di 20 anni e IEC IIIB per una durata di 25 anni. Tutte le altre modalità applicative possono essere analizzate per condizioni del sito più impegnative.

10.1.1. Elenco delle applicazioni Application Modes

Rotore Configurazione	Rumore di valutazione dell'applicazione modalità	Curva di potenza Documento		Acustico Emissione Documento	Prestazioni elettriche			Temperatura massima Con Max attivo potere e elettrico capacità	
					Cos Phi	Tensione	Frequenza		
		[MW]	[dB(A)]			Gamma	gamma		
SG 6.0-170	AM 0	6.2	106	D2075729	D2359593	0.9	[0.95, 1.12] Un	±3% Fn	30°C
SG 6.0-170	AM-1	6.1	106	D2356499	D2359593	0.9	[0.95, 1.12] Un	±3% Fn	33°C
SG 6.0-170	AM-2	6.0	106	D2356509	D2359593	0.9	[0.95, 1.12] Un	±3% Fn	35°C
SG 6.0-170	AM-3	5.9	106	D2356523	D2359593	0.9	[0.95, 1.12] Un	±3% Fn	37°C
SG 6.0-170	AM-4	5.8	106	D2356539	D2359593	0.9	[0.95, 1.12] Un	±3% Fn	38°C
SG 6.0-170	AM-5	5.7	106	D2356376	D2359593	0.9	[0.95, 1.12] Un	±3% Fn	39°C
SG 6.0-170	AM-6	5.6	106	D2356368	D2359593	0.9	[0.95, 1.12] Un	±3% Fn	40°C

⁴ Va notato che la definizione delle varie modalità descritte in questo capitolo è applicabile in combinazione con i limiti di temperatura standard e le capacità di rete della turbina. Per ulteriori informazioni, fare riferimento al documento sulla capacità di attraversamento delle alte temperature e potenza reattiva.
⁵ Per ulteriori dettagli, fare riferimento a "Attraversamento ad alta temperatura"

10.2. Modalità del sistema di riduzione del rumore (NRS)

Il Noise Reduction System è un modulo opzionale disponibile con la configurazione SCADA base e richiede quindi la presenza di un sistema SCADA SGRE per funzionare. Le modalità NRS sono modalità di riduzione del rumore abilitate dal sistema di riduzione del rumore. Lo scopo di questo sistema è limitare il rumore emesso da una qualsiasi delle turbine in funzione e quindi rispettare le normative locali in materia di emissioni acustiche.

Il controllo del rumore è ottenuto attraverso la riduzione della potenza attiva e della velocità di rotazione della turbina eolica. Questa riduzione dipende dalla velocità del vento. Il Noise Reduction System controlla in ogni momento le impostazioni di rumorosità di ciascuna turbina al livello più appropriato, al fine di mantenere le emissioni sonore entro i limiti consentiti. I livelli di potenza sonora corrispondono alla configurazione della turbina eolica dotata di componenti aggiuntivi per la riduzione del rumore fissati alla pala.

L'attivazione delle modalità NRS dipende dalla selezione del tipo di torre. Queste informazioni possono essere fornite su richiesta.

10.2.1. Elenco delle modalità NRS

Rotore Configurazione	Modalità NRS	Valutazione [MW]	Rumore [dB(A)]	Curva di potenza Documento	Acustico Emissione Documento	Temperatura massima Con la massima potenza attiva ed elettrico capacità ⁶
SG 6.0-170	N1	6.00	105,5	D2323420	D2359593	30°C
SG 6.0-170	N2	5.80	104.5	D2314784	D2359593	30°C
SG 6.0-170	N3	5.24	103.0	D2314785	D2359593	30°C
SG 6.0-170	N4	5.12	102.0	D2314786	D2359593	30°C
SG 6.0-170	N5	4.87	101.0	D2314787	D2359593	30°C
SG 6.0-170	N6	4.52	100.0	D2314788	D2359593	30°C
SG 6.0-170	N7	3.60	99,0	D2314789	D2359593	30°C
SG 6.0-170	N8	2.60	98,0	D2460509	D2460507	30°C

10.2.2. Strategia di controllo

Le modalità applicative sono implementate e controllate nel controller della centrale elettrica. Anche le modalità NRS sono gestite nello SCADA SGRE, tuttavia sarà anche possibile implementare modalità NRS personalizzate dallo SGRE SCADA al controller della centrale elettrica.

⁶ Per ulteriori dettagli, fare riferimento a "Attraversamento ad alta temperatura".

11. Standard Ct e curva di potenza, Rev. 0, Modalità AM 0

11.1. Curva di potenza standard, modalità di applicazione - AM 0

Densità dell'aria = 1,225 kg/m³

Gamma di validità:


Wind Shear (10min average)	≤ 0.3
Turbulence intensity TI [%] for bin i	$5\% \frac{(0.75v_i + 5.6)}{v_i} < TI_i < 12\% \frac{(0.75v_i + 5.6)}{v_i}$
Terrain	Not complex according to IEC 61400-12-1
Upflow β [°]	$-2^\circ \leq \beta \leq +2^\circ$
Grid frequency [Hz]	± 0.5 Hz

Altre considerazioni: pale del rotore pulite, sostanzialmente orizzontale, flusso d'aria indisturbato, turbina azionata entro i limiti nominali secondo le specifiche elettriche.

La tabella seguente mostra la potenza elettrica in funzione della velocità del vento nell'altezza del mozzo, media in dieci minuti, per densità dell'aria = 1,225 kg/m³. La curva di potenza non include le perdite nel trasformatore e nei cavi dell'alta tensione.

Per una descrizione dettagliata della Modalità applicazione - AM 0, fare riferimento alla specifica di valutazione flessibile (D2315786).

SG 6.0-170 Rev 0, AM 0	
Velocità del vento [m/s]	Potenza [kW]
3.0	89
3.5	178
4.0	328
4.5	522
5,0	758
5,5	1040
6.0	1376
6.5	1771
7.0	2230
7.5	2758
8.0	3351
8.5	3988
9.0	4617
9,5	5166
10.0	5584
10.5	5862
11,0	6028
11.5	6117
12.0	6161
12,5	6183
13.0	6192
13,5	6197
14.0	6199
14.5	6199
15.0	6200
15,5	6200
16.0	6200
16.5	6200
17.0	6200
17.5	6200
18.0	6200
18.5	6200
19.0	6200
19,5	6200
20.0	6200
20,5	6080
21,0	5956
21.5	5832
22.0	5708
22,5	5584
23.0	5460
23,5	5336
24,0	5212
24,5	5088
25.0	4964



I dati sulla produzione di energia annuale per le diverse velocità medie annuali del vento nell'altezza del mozzo sono calcolati dalla curva di potenza di cui sopra assumendo una distribuzione della velocità del vento Weibull, una disponibilità del 100% e nessuna riduzione dovuta a perdite di array, perdite di rete o altri fattori esterni che influenzano la produzione.

PEA [MWh]	Velocità media annuale del vento [m/s] all'altezza del mozzo										
	5,0	5,5	6,0	6,5	7,0	7,5	8,0	8,5	9,0	9,5	10,0
Weibull K	<u>1.512624</u>	<u>15003</u>	<u>17272</u>	<u>19392</u>	<u>21337</u>	<u>23092</u>	<u>24653</u>	<u>26018</u>	<u>27192</u>	<u>28185</u>	<u>29009</u>
	<u>2.011514</u>	<u>14363</u>	<u>17198</u>	<u>19937</u>	<u>22528</u>	<u>24939</u>	<u>27150</u>	<u>29151</u>	<u>30937</u>	<u>32503</u>	<u>33853</u>
	<u>2.510370</u>	<u>13438</u>	<u>16625</u>	<u>19798</u>	<u>22856</u>	<u>25732</u>	<u>28389</u>	<u>30811</u>	<u>32995</u>	<u>34946</u>	<u>36669</u>

Produzione annua [MWh] SG 6.0-170 Rev 0, turbina eolica AM 0 per la versione standard, in funzione del vento medio annuo velocità all'altezza del mozzo e per diversi parametri Weibull. Densità dell'aria 1.225 kg/m³

11.2. Curva Ct standard, modalità di applicazione – AM 0

Densità dell'aria = 1,225 kg/m³

Gamma di validità:

Wind Shear (10min average)	≤ 0.3
Turbulence intensity TI [%] for bin i	$5\% \frac{(0.75v_i + 5.6)}{v_i} < TI_i < 12\% \frac{(0.75v_i + 5.6)}{v_i}$
Terrain	Not complex according to IEC 61400-12-1
Upflow β [°]	$-2^\circ \leq \beta \leq +2^\circ$
Grid frequency [Hz]	± 0.5 Hz

Altre considerazioni: pale del rotore pulite, sostanzialmente orizzontale, flusso d'aria indisturbato, turbina azionata entro i limiti nominali secondo le specifiche elettriche.

Il coefficiente di spinta Ct viene utilizzato per il calcolo del deficit di velocità del vento nella scia di una turbina eolica.

Ct è definito dalla seguente espressione:

$$C_t = F / (0,5 * \rho * w^2 * A)$$

dove

F = Forza rotore [N]


ρ = Densità dell'aria [kg/m³]

w = Velocità del vento [m/s]

A = Area spazzata del rotore [m²]

Per una descrizione dettagliata della Modalità applicazione - AM 0, fare riferimento alla specifica di valutazione flessibile (D2316244).

SG 6.0-170 Rev 0, AM 0	
Velocità del vento [m/s]	Ct [-]
3.0	0,953
3.5	0,880
4.0	0,847
4.5	0,828
5,0	0.824
5,5	0,828
6.0	0.833
6.5	0.836
7.0	0.837
7.5	0.835
8.0	0,825
8.5	0,802
9.0	0.759
9,5	0,696
10.0	0,620
10.5	0,541
11,0	0,466
11.5	0,402
12.0	0,347
12,5	0,303
13.0	0.266
13,5	0.235
14.0	0.209
14.5	0,187
15.0	0,169
15,5	0,153
16.0	0,139
16.5	0,127
17.0	0,117
17.5	0.108
18.0	0.100
18.5	0,093
19.0	0,087
19,5	0,082
20.0	0,077
20,5	0,066
21,0	0,060
21.5	0,055
22.0	0,051
22,5	0,047
23.0	0,043
23,5	0.040
24,0	0,037
24,5	0,034
25.0	0,032



12. Ct standard e curva di potenza, Rev. 0, AM 0 – Densità dell'aria

12.1. Curva di potenza standard, modalità di applicazione – AM 0

Densità dell'aria = [1,06, 1,27] kg/m³

Gamma di validità:

Wind Shear (10min average)	≤ 0.3
Turbulence intensity TI [%] for bin i	$5\% \frac{(0.75v_i + 5.6)}{v_i} < TI_i < 12\% \frac{(0.75v_i + 5.6)}{v_i}$
Terrain	Not complex according to IEC 61400-12-1
Upflow β [°]	$-2^\circ \leq \beta \leq +2^\circ$
Grid frequency [Hz]	± 0.5 Hz

Altre considerazioni: pale del rotore pulite, sostanzialmente orizzontale, flusso d'aria indisturbato, turbina azionata entro i limiti nominali secondo le specifiche elettriche.

La tabella seguente mostra la potenza elettrica in funzione della velocità del vento nell'altezza del mozzo, media in dieci minuti, per l'intervallo di densità dell'aria = [1,06,1,27] kg/m³. Le curve di potenza non comprendono le perdite nel trasformatore e nei cavi dell'alta tensione.

Per una descrizione dettagliata della modalità di applicazione AM 0, fare riferimento alla specifica di valutazione flessibile (D2316244).

SG 6.0-170 Modalità AM 0 Curve di potenza [kW]									
Mozzo Ws [m/s]	Densità dell'aria [kg/m ³]								
	1.225	1.06	1.09	1.12	1.15	1.18	1.21	1.24	1.27
3.0	89	75	77	80	82	85	88	90	93
3.5	178	145	151	157	163	169	175	181	187
4.0	328	272	282	292	302	312	323	333	343
4.5	522	439	454	470	485	500	515	530	545
5.0	758	644	665	686	706	727	748	769	789
5.5	1040	888	916	944	971	999	1027	1054	1082
6.0	1376	1179	1215	1250	1286	1322	1358	1394	1430
6.5	1771	1521	1566	1612	1657	1703	1748	1794	1839
7.0	2230	1919	1976	2032	2089	2146	2202	2259	2315
7.5	2758	2377	2446	2516	2585	2654	2723	2793	2862
8.0	3351	2893	2977	3060	3144	3227	3310	3392	3474
8.5	3988	3455	3553	3652	3749	3846	3941	4035	4127
9.0	4617	4033	4145	4255	4363	4467	4568	4664	4756
9.5	5166	4586	4706	4820	4928	5029	5122	5208	5288
10.0	5584	5074	5191	5296	5390	5475	5549	5616	5675
10.5	5862	5466	5567	5652	5725	5786	5839	5884	5922
11.0	6028	5753	5830	5891	5940	5981	6013	6040	6063
11.5	6117	5944	5997	6036	6067	6090	6109	6124	6136
12.0	6161	6061	6094	6117	6135	6148	6157	6165	6171
12.5	6183	6128	6147	6160	6169	6176	6181	6184	6187
13.0	6192	6164	6174	6181	6186	6189	6191	6193	6194
13.5	6197	6182	6188	6191	6194	6195	6196	6197	6198
14.0	6199	6192	6194	6196	6197	6198	6198	6199	6199
14.5	6199	6196	6197	6198	6199	6199	6199	6199	6200
15.0	6200	6198	6199	6199	6199	6200	6200	6200	6200
15.5	6200	6199	6199	6200	6200	6200	6200	6200	6200
16.0	6200	6200	6200	6200	6200	6200	6200	6200	6200
16.5	6200	6200	6200	6200	6200	6200	6200	6200	6200
17.0	6200	6200	6200	6200	6200	6200	6200	6200	6200
17.5	6200	6200	6200	6200	6200	6200	6200	6200	6200
18.0	6200	6200	6200	6200	6200	6200	6200	6200	6200
18.5	6200	6200	6200	6200	6200	6200	6200	6200	6200
19.0	6200	6200	6200	6200	6200	6200	6200	6200	6200
19.5	6200	6200	6200	6200	6200	6200	6200	6200	6200
20.0	6200	6200	6200	6200	6200	6200	6200	6200	6200
20.5	6080	6080	6080	6080	6080	6080	6080	6080	6080
21.0	5956	5956	5956	5956	5956	5956	5956	5956	5956
21.5	5832	5832	5832	5832	5832	5832	5832	5832	5832
22.0	5708	5708	5708	5708	5708	5708	5708	5708	5708
22.5	5584	5584	5584	5584	5584	5584	5584	5584	5584
23.0	5460	5460	5460	5460	5460	5460	5460	5460	5460
23.5	5336	5336	5336	5336	5336	5336	5336	5336	5336
24.0	5212	5212	5212	5212	5212	5212	5212	5212	5212
24.5	5088	5088	5088	5088	5088	5088	5088	5088	5088
25.0	4964	4964	4964	4964	4964	4964	4964	4964	4964

I dati sulla produzione di energia annuale per le diverse velocità medie annuali del vento nell'altezza del mozzo sono calcolati dalla curva di potenza sopra, assumendo una distribuzione della velocità del vento Weibull con un fattore K di 2,0, disponibilità del 100% e nessuna riduzione dovuta a perdite di array, perdite di rete o altri fattori esterni che influenzano la produzione.

PEA [MWh]		Velocità media annuale del vento [m/s] all'altezza del mozzo										
		5,0	5,5	6,0	6,5	7,0	7,5	8,0	8,5	9,0	9,5	10,0
Densità [kg/m³]	1.225	<u>11514</u>	<u>14363</u>	<u>17198</u>	<u>19937</u>	<u>22528</u>	<u>24939</u>	<u>27150</u>	<u>29151</u>	<u>30937</u>	<u>32503</u>	<u>33853</u>
	1.06	10152	12804	15493	18136	20675	23069	25292	27325	29156	30780	32191
	1.09	10413	13107	15829	18495	21049	23449	25673	27702	29526	31139	32540
	1.12	10667	13401	16151	18838	21403	23808	26030	28054	29871	31474	32862
	1.15	<u>10916</u>	<u>13685</u>	<u>16463</u>	<u>19167</u>	<u>21741</u>	<u>24149</u>	<u>26369</u>	<u>28387</u>	<u>30195</u>	<u>31788</u>	<u>33165</u>
	1.18	<u>11159</u>	<u>13962</u>	<u>16763</u>	<u>19483</u>	<u>22065</u>	<u>24475</u>	<u>26692</u>	<u>28704</u>	<u>30503</u>	<u>32085</u>	<u>33451</u>
	1.21	<u>11397</u>	<u>14231</u>	<u>17055</u>	<u>19788</u>	<u>22376</u>	<u>24787</u>	<u>27000</u>	<u>29005</u>	<u>30795</u>	<u>32367</u>	<u>33722</u>
	1.24	11630	14493	17338	20083	22676	25086	27295	29293	31074	32635	33979
	1.27	11859	14750	17613	20368	22966	25375	27580	29570	31341	32893	34225

Produzione annuale [MWh] SG 6.0-155 Rev 0, AM 0 turbina eolica per la versione standard, in funzione della velocità media annuale del vento all'altezza del mozzo, e per il parametro Weibull K=2.0.

12.2. Curva Ct standard, modalità di applicazione – AM 0

Densità dell'aria = [1,06 -1,27] kg/m3

Gamma di validità:

Wind Shear (10min average)	≤ 0.3
Turbulence intensity TI [%] for bin i	$5\% \frac{(0.75v_i + 5.6)}{v_i} < TI_i < 12\% \frac{(0.75v_i + 5.6)}{v_i}$
Terrain	Not complex according to IEC 61400-12-1
Upflow β [°]	$-2^\circ \leq \beta \leq +2^\circ$
Grid frequency [Hz]	± 0.5 Hz

Altre considerazioni: pale del rotore pulite, sostanzialmente orizzontale, flusso d'aria indisturbato, turbina azionata all'interno limiti nominali secondo la Specifica Elettrica.

Il coefficiente di spinta Ct viene utilizzato per il calcolo del deficit di velocità del vento nella scia di una turbina eolica.

Ct è definito dalla seguente espressione:

$$C_t = F / (0,5 \cdot \rho \cdot w^2 \cdot A)$$

Dove

F = Forza rotore [N]

ρ = Densità dell'aria [kg/m3]

w = Velocità del vento [m/s]

A = Area spazzata del rotore [m2]

Per una descrizione dettagliata della modalità di applicazione AM 0, fare riferimento alla specifica di valutazione flessibile (D2316244).

SG 6.0-170 Modalità AM 0 Curve Ct [-]									
Mozzo Ws [m/s]	Densità dell'aria [kg/m ³]								
	1.225	1.06	1.09	1.12	1.15	1.18	1.21	1.24	1.27
3.0	0,953	0,953	0,953	0,953	0,953	0,953	0,953	0,953	0,953
3.5	0,880	0,880	0,880	0,880	0,880	0,880	0,880	0,880	0,880
4.0	0,847	0,847	0,847	0,847	0,847	0,847	0,847	0,847	0,847
4.5	0,828	0,828	0,828	0,828	0,828	0,828	0,828	0,828	0,828
5.0	0,824	0,824	0,824	0,824	0,824	0,824	0,824	0,824	0,824
5.5	0,828	0,828	0,828	0,828	0,828	0,828	0,828	0,828	0,828
6.0	0,833	0,833	0,833	0,833	0,833	0,833	0,833	0,833	0,833
6.5	0,836	0,836	0,836	0,836	0,836	0,836	0,836	0,836	0,836
7.0	0,837	0,837	0,837	0,837	0,837	0,837	0,837	0,837	0,837
7.5	0,835	0,835	0,835	0,835	0,835	0,835	0,835	0,835	0,835
8.0	0,825	0,825	0,825	0,825	0,825	0,825	0,825	0,825	0,825
8.5	0,802	0,804	0,804	0,804	0,803	0,803	0,802	0,801	0,800
9.0	0,759	0,767	0,767	0,766	0,765	0,763	0,761	0,757	0,753
9.5	0,696	0,716	0,715	0,712	0,709	0,705	0,699	0,693	0,686
10.0	0,620	0,654	0,651	0,646	0,640	0,633	0,625	0,615	0,605
10.5	0,541	0,588	0,582	0,575	0,566	0,556	0,546	0,535	0,524
11.0	0,466	0,521	0,513	0,503	0,493	0,483	0,472	0,461	0,450
11.5	0,402	0,458	0,448	0,438	0,428	0,417	0,407	0,396	0,386
12.0	0,347	0,401	0,391	0,381	0,371	0,361	0,352	0,343	0,334
12.5	0,303	0,351	0,342	0,333	0,324	0,315	0,307	0,299	0,291
13.0	0,266	0,309	0,300	0,292	0,284	0,276	0,269	0,262	0,256
13.5	0,235	0,273	0,265	0,258	0,251	0,244	0,238	0,232	0,226
14.0	0,209	0,243	0,236	0,229	0,223	0,217	0,212	0,207	0,202
14.5	0,187	0,217	0,211	0,205	0,200	0,195	0,190	0,185	0,181
15.0	0,169	0,195	0,190	0,185	0,180	0,175	0,171	0,167	0,163
15.5	0,153	0,176	0,171	0,167	0,163	0,158	0,155	0,151	0,147
16.0	0,139	0,160	0,156	0,152	0,148	0,144	0,141	0,137	0,134
16.5	0,127	0,146	0,142	0,138	0,135	0,132	0,128	0,125	0,123
17.0	0,117	0,134	0,130	0,127	0,124	0,121	0,118	0,115	0,113
17.5	0,108	0,124	0,120	0,117	0,114	0,112	0,109	0,106	0,104
18.0	0,100	0,115	0,112	0,109	0,106	0,104	0,101	0,099	0,097
18.5	0,093	0,107	0,104	0,101	0,099	0,096	0,094	0,092	0,090
19.0	0,087	0,100	0,097	0,095	0,093	0,090	0,088	0,086	0,084
19.5	0,082	0,094	0,091	0,089	0,087	0,085	0,083	0,081	0,079
20.0	0,077	0,088	0,086	0,084	0,082	0,080	0,078	0,076	0,075
20.5	0,066	0,075	0,073	0,071	0,069	0,068	0,066	0,065	0,064
21.0	0,060	0,068	0,067	0,065	0,064	0,062	0,061	0,060	0,058
21.5	0,055	0,063	0,061	0,060	0,058	0,057	0,056	0,055	0,054
22.0	0,051	0,058	0,056	0,055	0,054	0,053	0,051	0,050	0,049
22.5	0,047	0,053	0,052	0,051	0,050	0,048	0,047	0,046	0,046
23.0	0,043	0,049	0,048	0,047	0,046	0,045	0,044	0,043	0,042
23.5	0,040	0,045	0,044	0,043	0,042	0,041	0,040	0,040	0,039
24.0	0,037	0,042	0,041	0,040	0,039	0,038	0,037	0,037	0,036
24.5	0,034	0,039	0,038	0,037	0,036	0,035	0,035	0,034	0,033
25.0	0,032	0,036	0,035	0,034	0,034	0,033	0,032	0,032	0,031

13. Emissione acustica standard, Rev. 0. Modalità AM 0

Tipici livelli di potenza sonora

I livelli di potenza sonora sono presentati con riferimento al codice IEC 61400-11 ed. 3.0 (2012). I livelli di potenza sonora (L_{WA}) presentati sono validi per le corrispondenti velocità del vento riferite al mozzo altezza.

Velocità del vento [m/s]	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	su tp ritagliare
AM 0	92.0	92.0	94,5	98,4	101.8	104.7	106.0	106.0	106.0	106.0	106.0

Tabella 1: Emissione acustica, $L_{WA}[dB(A)$ re 1 pW](da 10 Hz a 10kHz]

Velocità del vento [m/s]	6	8
AM 0	87.6	93,9

Tabella 2: Emissione acustica, $L_{WA}[dB(A)$ re 1 pW](da 10 Hz a 160 Hz]

Operazioni a basso rumore

È disponibile anche il livello di potenza sonora più basso che può essere ottenuto regolando le impostazioni del controller delle turbine, ovvero un'ottimizzazione del numero di giri e del passo. Le impostazioni del rumore non sono statiche e possono essere applicate per ottimizzare la resa operativa della turbina. Le impostazioni del rumore possono essere adattate all'ora del giorno e alla direzione del vento per offrire la soluzione più adatta per un luogo specifico. Questa funzionalità è controllata tramite il sistema CSSS ed è ulteriormente descritta nel white paper sulle operazioni di riduzione del rumore. Inoltre, possono essere fornite curve di potenza su misura che tengono in considerazione la velocità del vento consentendo la gestione della potenza di uscita della turbina e del livello di emissione di rumore per soddisfare i requisiti di rumore specifici del sito. Le curve di potenza su misura sono specifiche del progetto e della turbina e pertanto richiederanno il coinvolgimento di Siemens Gamesa Siting per fornire le soluzioni ottimali. I livelli di potenza sonora inferiori potrebbero non essere applicabili a tutte le varianti di torre. Si prega di contattare Siemens Gamesa per ulteriori informazioni.

Per una descrizione dettagliata della modalità di applicazione - AM 0, fare riferimento alla specifica di valutazione flessibile (D2316244).

14. Specifiche elettriche

Potenza nominale e condizioni di rete

Potenza nominale .. Tensione nominale ..	6200 kW 690 V
Correzione del fattore di potenza	Convertitore di frequenza controllo
Campo del fattore di potenza	da 0,9 capacitivo a 0,9 induttivo al valore nominale
	tensione bilanciata

Generatore

Tipo	DFIG asincrono
Potenza massima	6350 kW @30°C est. ambiente

Velocità nominale	1120 giri/min-6p (50Hz) 1344 giri/min-6p (60Hz)
-------------------------	--

Protezione del generatore

Classe di isolamento	Statore H/H Rotore H/H
Temperature degli avvolgimenti.....	6 sensori Pt 100
Temperature dei cuscinetti	3 Pt 100
Slip Rings	1 Pt 100
Spazzola di messa a terra.....	Sul lato nessun accoppiamento

Raffreddamento del generatore

Sistema di raffreddamento..	Aria condizionata
Ventilazione interna	Aria
Parametro di controllo.....	Avvolgimento, Aria, Cuscinetti temperature

Convertitore di frequenza

Funzionamento	4Q B2B carico parziale
Commutazione	PWM
Frequenza di commutazione, lato griglia... Raffreddamento	2,5kHz Liquido/Aria

Protezione del circuito principale

Protezione da cortocircuito.....	Interruttore
Limitatore di sovratensione.....	varistori

Livelli di potenza di picco

10 minuti di media	Limitato a nominale
--------------------------	---------------------

Specifiche delle capacità di rete

Frequenza nominale di rete.....	50 o 60 Hz
Tensione minima.....	85 % della tensione massima
nominale.....	113 % della nominale
Frequenza minima	92 % della nominale
Frequenza massima	108 % della nominale
Squilibrio di tensione massima (sequenza negativa di tensione del componente).	≤5 %
Max livello di cortocircuito a griglia del controller	
Morsetti (690 V)	82 kA

Consumo energetico dalla rete (circa) In stand-by, Nessuna imbardata.....

10 kW	
In stand-by, imbardata	50 kW

Backup del controller

Sistema di controllo UPS	UPS in linea, batteria al litio
Autonomia	1 min
Autonomia Scada.....	Dipende dalla configurazione

Specifiche del trasformatore


Impedenza del trasformatore	
requisito	8,5 % - 10,5%
Tensione secondaria	690 V
Gruppo di vettori	Dyn 11 o Dyn 1 (punto stella <small>con messa a terra</small>)

Specifiche di messa a terra

Sistema di messa a terra.....	Acc. a IEC62305-3 ED 1.0:2010
Rinforzo della fondazione ..	Deve essere collegato a terra elettrodi
Terminali di fondazione	Acc. alla norma SGRE

Connessione HV	La schermatura del cavo HV deve essere collegato all'impianto di terra
----------------------	--

15. Diagramma unifilare semplificato



16. Specifiche del trasformatore ECO 30 kV*

Trasformatore

Tipo	pieno di liquido Liquid
Corrente massima	7,11 kA + armoniche alla tensione nominale $\pm 10\%$
Tensione nominale	30/0,69 kV
Frequenza	50 Hz
Impedenza tensione	9,5% $\pm 8,3\%$ al rif. 6.5 MVA
Tocca Cambia.....	$\pm 2 \times 2,5\%$ (opzionale)
Perdita ($P_0/P_{k75^\circ C}$)	4,77/84,24 kW
Gruppo vettoriale	Dyn11
Standard.....	IEC 60076
	Direttiva sulla progettazione ECO

Raffreddamento del trasformatore

Tipo di raffreddamento.....	KFWF
Liquido all'interno del trasformatore	Liquido di classe K
Liquido di raffreddamento allo scambiatore di calore	Glystantin

Monitoraggio del trasformatore

Temperatura olio superiore.....	Sensore PT100
Sensore monitoraggio livello olio...	Input digitale
Relè sovrapressione.....	Input digitale

Messa a terra del trasformatore

Punto stella	Il centro stella del trasformatore è collegato a terra
--------------------	--

17. Specifiche del quadro

Il quadro sarà scelto come quadro di alta tensione assemblato in fabbrica, omologato ed esente da manutenzione con sistema a sbarre singole. Il dispositivo sarà chiuso in metallo, rivestito di metallo, isolato in gas e conforme alle disposizioni di IEC 62271-200.

Il vaso del quadro del quadro isolato in gas è classificato secondo IEC come "sistema a pressione sigillato". È a tenuta di gas per tutta la vita. Il vaso del quadro ospita il sistema di sbarre e il dispositivo di commutazione (come l'interruttore in vuoto, l'interruttore di sezionamento a tre posizioni e la messa a terra).

Il recipiente viene riempito in fabbrica con esafluoruro di zolfo (SF₆). Questo gas è atossico, chimicamente inerte e presenta un'elevata rigidità dielettrica. Non sono necessari lavori con il gas in loco e anche durante il funzionamento non è necessario controllare le condizioni del gas o rabboccare, la nave è progettata per essere a tenuta di gas per tutta la vita.

Per monitorare la densità del gas, ogni nave del quadro è dotata di un indicatore di pronto per il servizio sul fronte operativo. Si tratta di un indicatore meccanico rosso/verde, automonitoraggio e indipendente dalla temperatura e dalle variazioni della pressione dell'aria ambiente.

I cavi MT collegati alle derivazioni del cavo di rete e dell'interruttore sono collegati tramite passanti in resina colata che conducono nel vaso del quadro. Le boccole sono concepite come attacchi tipo "C" sistema a cono esterno M16 bullonato 630 A secondo EN 50181. Il vano è accessibile frontalmente. Un interblocco meccanico garantisce che il coperchio della cella cavi possa essere rimosso solo quando l'interruttore a tre posizioni è in posizione di terra.

L'interruttore funziona in base alla tecnologia di commutazione sotto vuoto. L'ampolla in vuoto è installata nel vaso del quadro insieme all'interruttore a tre posizioni ed è quindi protetta dagli influssi ambientali. Il comando dell'interruttore è posto all'esterno della nave. Sia le ampolle che i comandi sono esenti da manutenzione.

Sono previsti lucchetti per bloccare il quadro dal funzionamento in posizione di apertura e chiusura del sezionatore, posizione di apertura e chiusura del sezionatore di terra e posizione di interruttore aperto, per prevenire il funzionamento improprio dell'apparecchiatura.

Sistemi capacitivi di rilevamento della tensione sono installati sia nel cavo di rete che negli alimentatori dell'interruttore. Gli indicatori collegabili possono essere inseriti nella parte anteriore del quadro per mostrare lo stato della tensione.

Il quadro è dotato di un relè di protezione da sovracorrente con le funzioni di protezione da sovracorrente, cortocircuito e guasto a terra. Il relè assicura che il trasformatore sia scollegato se si verifica un guasto nel trasformatore o nell'installazione ad alta tensione nella turbina eolica. Il relè è regolabile per ottenere selettività tra l'interruttore generale di bassa tensione e l'interruttore nella sottostazione.

Il sistema di protezione deve provocare l'apertura dell'interruttore con un relè a doppia alimentazione (autoalimentazione + possibilità di alimentazione ausiliaria esterna). Importa la sua alimentazione da trasformatori di corrente, che sono già montati sui passanti all'interno del pannello dell'interruttore ed è quindi ideale per applicazioni di turbine eoliche.

Anche i segnali di intervento della protezione ausiliaria del trasformatore e del controller della turbina eolica possono disconnettere il quadro.

Il quadro è costituito da due o più linee*; anche un alimentatore dell'interruttore automatico per il trasformatore della turbina eolica con sezionatore di terra e uno o più cavi di rete** con sezionatore di carico e sezionatore di terra.

Il quadro può essere comandato localmente frontalmente o tramite telecomando portatile (solo interruttore automatico) collegato ad una scatola di comando a livello di ingresso dell'aerogeneratore.

* Fino a quattro alimentatori.

** Contattare SGRE per eventuali configurazioni di alimentazione di combinazioni interruttore e alimentatore di rete.

Il quadro si trova sotto la struttura della torre. Il trasformatore principale, i quadri BT e i convertitori si trovano al livello della navicella sopra la torre.

I cavi di rete, dalla sottostazione e/o tra le turbine, devono essere installati in corrispondenza dei passanti negli scomparti di alimentazione dei cavi di rete del quadro. Queste boccole sono il punto di connessione interfaccia/rete della turbina. È possibile collegare i cavi di rete in parallelo installando i cavi uno sopra l'altro. Lo spazio nelle celle cavi MT del quadro consente l'installazione di due connettori per fase o di un connettore + scaricatore di sovratensione per fase.

I cavi del trasformatore sono installati nella parte inferiore dell'alimentatore dell'interruttore. Il vano cavi è accessibile dal davanti. Un interblocco meccanico garantisce che il coperchio della cella cavi possa essere rimosso solo quando l'interruttore a tre posizioni è in posizione di terra.

Opzionalmente, il quadro può essere consegnato con scaricatori di sovratensione installati tra il quadro e il vento trasformatore di turbina sulle boccole di uscita dell'alimentatore dell'interruttore.

17.1. Dati tecnici per quadri

Quadri

Rendere	da definire	Alimentatore dell'interruttore	
genere	da definire	Corrente nominale, cubicolo	630 A
Tensione nominale	20-40,5(Um) kV	Interruttore di corrente nominale	630 A
Tensione di esercizio	20-40,5(Um) kV	Corrente di breve durata	20 kA/1s
Corrente nominale	630 A	Corrente di chiusura in cortocircuito	50 kA/1s
Corrente di breve durata	20 kA/1s	Corrente di interruzione in cortocircuito	20 kA/1s
Corrente di picco	50 kA	Interruttore a tre posizioni	Chiuso, aperto, messo a terra
Tensione di tenuta alla frequenza di rete	70 kV	Meccanismo di commutazione	Azionato a molla
Resistenza ai fulmini	170 kV	Meccanismo di scatto	Energia immagazzinata
Mezzo isolante	SF ₆	Controllo	Locale
Mezzo di commutazione	Vuoto	Bobina per intervento esterno	Sistema 230 V CA
Consiste in	2/3/4 pannelli	di rilevamento della tensione	capacitivo
Cavo di rete alimentatore	Colonna montante o cabina di linea		
Alimentatore dell'interruttore	Interruttore	Protezione	
Grado di protezione, vaso	IP65	Relè di sovracorrente	Autoalimentato
		Funzioni	50/51 50N/51N
		Alimentazione elettrica	Alimentazione TC integrata
Classificazione dell'arco interno IAC:	A FL 20 kA 1s	Interfaccia- Cavi MT	
Limite di pressione	verso il basso	Cavo di rete alimentatore	630 A boccole tipo C M16
Standard	IEC 62271		Max 2 cavi di alimentazione Dal basso
Intervallo di temperatura	da - 25°C a +45°C	Entrata del cavo	26 - 38 mm
		Dimensione del morsetto del cavo (diametro esterno del cavo) **	36 - 52 mm
Cavo di alimentazione di rete (armadio di linea)			50 - 75 mm
Corrente nominale, cubicolo	630 A	Alimentatore dell'interruttore	630 A boccole tipo C M16
Corrente nominale, interruttore di carico	630 A	Entrata del cavo	Dal basso
Corrente di breve durata	20 kA/1s		
Corrente di cortocircuito	50 kA/1s	Interfaccia per il controllo della turbina	
Interruttore a tre posizioni	Chiuso, aperto, messo a terra	Stato dell'interruttore	
Meccanismo di commutazione	Azionato a molla	Supervisione SF6	1 contatto NA
Controllo	Locale	Viaggio esterno	1 contatto NA
Sistema di rilevamento della tensione	capacitivo		

*1 serracavi non fanno parte della fornitura del quadro.

17.2. Configurazioni del quadro

Trovate di seguito la possibile configurazione opzionale di ciascuno dei parametri che determinano HV SWITCHGEAR.

Le opzioni di default di un quadro di base sono evidenziate **[grassetto e sottolineato]**, caratteristiche diverse devono essere richieste per la valutazione e l'approvazione da parte di SGRE:

FREQUENZA

- Frequenza di lavoro quadri (50Hz/60Hz)

TENSIONE INGRANAGGIO INTERRUTTORE

- Tensione di isolamento del quadro.

Il valore normalizzato deve essere immediatamente maggiore di 1,1 volte la tensione di esercizio nominale della rete MT.

VALORE CORRENTE (In) - **[630A]**

- Corrente nominale dei quadri.

CORTO CIRCUITO DI CORRENTE (Icc) - **[20 kA]**

- Corrente di cortocircuito del quadro.

- 25kA come opzione.

Sarà il valore normalizzato immediatamente superiore alla massima intensità di cortocircuito che è data nel corto studio del circuito

TIPO DI COMMUTATORE - **[Opzioni che includano scomparti 0L devono essere selezionate in mancanza di informazioni specifiche] [Scomparti 0L-1A e 0L-1A-1L]**

- Questo indicherà il tipo di quadro in questa turbina eolica (0L+1A, 0L+1L+1A, ...).

- Sono disponibili altre configurazioni in base alla rete AT SLD (1L+1A, 2L+1A...).

CARATTERISTICHE PERSONALIZZATE

Vengono considerate ulteriori caratteristiche diverse da quelle indicate in questo capitolo. Le caratteristiche dovrebbero essere specificate per la precedente valutazione e approvazione da parte di SGRE.

ALTITUDINE NACELLE - **[0-1000m]**

Tenendo presente questo valore, selezionare l'intervallo corretto tra i valori disponibili.

Questa informazione deve essere inviata al costruttore del quadro AT.

INTERBLOCCHI DEL QUADRO - **[TASTI SUONATI IN SU]**

Questo indicherà il tipo di chiavi negli interblocchi del quadro.

- CHIAVE squillata in alto → L'interblocco tra i quadri avviene tramite chiavi suonate.

- ESATTAMENTE LE STESSE CHIAVI → C'è solo una chiave che apre le serrature interbloccate, quindi nessuna chiave suona. (Per la Francia o per esigenza specifica)

SISTEMA NEUTRO ISOLATO O COMPENSATO - **[NO]**

La selezione predefinita [NO] indicherà che il sistema neutro è direttamente a terra.

[SI] indicherà sistemi neutri isolati o compensati che richiedono SLD della sottostazione per la verifica, oppure chiedendo direttamente al cliente di poter calcolare le impostazioni delle funzioni 59N e 67N. (È comune nei paesi del Nord Europa)

INTERRUTTORE DI TEMPERATURA INGRANAGGIO - [-25°C>>+40°C]

- Temperatura standard [-25°C >> +40°C]
- Bassa temperatura [-30°C >> +40°C]

INTERRUTTORE DI CORROSIONE - [C3]

- DO3 → protezione standard.
- DO5M-H/DO4H → Elevata protezione dalla corrosione.

RILEVATORE GUASTO CENTRALINA - [NO]

Questo indicherà se il quadro ha un rilevatore di guasti. Il sistema di rilevamento guasti rileva una corrente di guasto negli armadi 0L (o 1LU), questo sistema attiverà un indicatore.

SCATOLA SCAMBIO CHIAVI CENTRALINA - [NO]

Questo indicherà se il quadro ha una scatola di scambio chiave per interbloccare i quadri di sottostazione con il quadro di testata di ciascun circuito.

Devono essere presenti tante cassette di scambio chiavi quanti sono i quadri di linea della sottostazione:

- 2+2 → Quando un quadro di sottostazione è collegato a un singolo circuito della rete MT
- 3+3 → Quando un quadro di sottostazione è collegato a due circuiti della rete MT

PENDENTE REMOTO COMANDO COMANDO - [NO]

- Questo indicherà se il quadro dispone di un telecomando per azionare l'interruttore automatico.

MONITORAGGIO CENTRALINE - [NO]

Opzionalmente è disponibile il monitoraggio del quadro per la condivisione di alcuni segnali dei quadri (posizione dell'interruttore, posizione del sezionatore...).

MOTORIZZAZIONE QUADRO 1A - [NO]

Indica se i quadri interruttori hanno il motore e quali lo portano.

- 1AW → Solo quegli interruttori che fungono da posizione di protezione del trasformatore sono motorizzati.
- 1AS → Solo quegli interruttori che fungono da posizione di protezione di un circuito o di un ramo completo hanno un motore
- TUTTI → Tutti gli interruttori del quadro hanno un motore.

MOTORIZZAZIONE CENTRALINA 1L - [NO]

Indica se i quadri degli interruttori di manovra-sezionatori sono dotati di motore e quali lo portano.

- 1LU → Sono motorizzati solo quei sezionatori che fungono da posizione di arrivo dalla sottostazione o da una turbina eolica a monte.
- 1LD → Sono motorizzati solo quei sezionatori che fungono da posizione di uscita ad una turbina eolica posta a valle.
- TUTTI → Tutti i sezionatori da quadro hanno il motore.

COLLEGAMENTO SEQUENZIALE CENTRALINA - [NO]

Indica se ha un collegamento sequenziale e se viene effettuato da che tipo di quadro verrà effettuato:

- 1L
- 1A → opzione predefinita

Tutti i dati sono soggetti a tolleranze secondo IEC.

18. Specifiche delle prestazioni della rete – 50 Hz

Questo documento descrive le prestazioni di rete della turbina eolica Siemens Gamesa 5.X, 50 Hz. Siemens Gamesa Renewable Energy (SGRE) fornirà allo sviluppatore i dati tecnici delle turbine eoliche da utilizzare nella progettazione dell'impianto eolico e nella valutazione della conformità ai requisiti. Lo sviluppatore sarà responsabile della valutazione e della verifica del rispetto dei requisiti per l'impianto eolico.

Le capacità descritte in questo documento presuppongono che la rete elettrica sia progettata per essere compatibile con il funzionamento della turbina eolica. SGRE fornirà un documento con le linee guida per eseguire una valutazione della compatibilità della rete.

18.1. Funzionalità FRT (Fault Ride Through)

La turbina eolica è in grado di funzionare quando si verificano eventi transitori di tensione sul sistema di trasmissione di interconnessione al di sopra e al di sotto dei limiti inferiori di tensione standard e della fascia oraria secondo la Figura 1 e la Figura 2.

Questa prestazione presuppone che la quantità installata di turbine eoliche sia nella giusta proporzione alla forza della rete, il che significa che il rapporto di cortocircuito (S_k/S_n) e il rapporto X/R della rete ai terminali del trasformatore della turbina eolica devono essere adeguati.

La valutazione della capacità di attraversamento dei guasti della turbina eolica in un sistema specifico deve basarsi su studi di simulazione che utilizzano il modello di rete specifico e un modello di turbina eolica dinamico fornito da SGRE. Questo modello è un modello di ordine ridotto, adatto per simulazioni bilanciate con intervalli di tempo compresi tra 4-10 ms.

I limiti di tensione standard per la turbina eolica Siemens Gamesa 5.X, 50 Hz sono presentati nella Figura 1 tra 0 e 70 secondi.




Figura 1. Limiti di alta e bassa tensione per Siemens Gamesa 5.X, turbina eolica a 50 Hz nell'intervallo 0-70 secondi. La tensione nominale è 690 V (cioè 1 pu).

18.2. Capacità del fattore di potenza (potenza reattiva)

La turbina eolica può funzionare in un intervallo di fattore di potenza di 0,9 portando a 0,9 in ritardo sul lato a bassa tensione del trasformatore della turbina eolica, considerando un livello di tensione uguale o superiore a 0,95pu. A seconda del comportamento della tensione (superiore o inferiore, entro i margini massimi consentiti), la capacità massima di potenza reattiva viene modificata di conseguenza.

La modalità di controllo per la turbina eolica è con setpoint di potenza reattiva o modalità Local Voltage Control (setpoint esterni di tensione).

18.3. Capacità di controllo di supervisione e acquisizione dati (SCADA)

Il sistema SGRE SCADA ha la capacità di trasmettere e ricevere istruzioni dal fornitore del sistema di trasmissione per scopi di affidabilità del sistema a seconda della configurazione del sistema SCADA. I requisiti SCADA specifici del progetto devono essere specificati in dettaglio ai fini della progettazione.

18.4. Capacità di frequenza

L'aerogeneratore può operare nel range di frequenza compreso tra 46 Hz e 54 Hz, facendo la differenza tra un funzionamento a regime (piena simultaneità): $\pm 3\%$, ed eventi transitori (simultaneità limitata): $\pm 8\%$, frequenza sovradimensionata.

Per valutare gli intervalli di funzionamento consentiti devono essere considerate le simultaneità dei principali parametri di funzionamento, principalmente:

- Livello di potenza attiva
- Fornitura di potenza reattiva
- Temperatura ambiente
- Livello di tensione di funzionamento
- Livello di frequenza di funzionamento

E il tempo totale in cui la turbina funziona in tali condizioni.

18.5. Capacità di tensione

La gamma di tensione operativa per la turbina eolica è compresa tra l'85% e il 113% della tensione nominale sul lato a bassa tensione del trasformatore della turbina eolica. La tensione può arrivare fino al 130% per 1s, vedere la Figura 1. La tensione target della turbina eolica deve rimanere tra il 95% e il 105% per supportare le migliori prestazioni possibili rimanendo entro i limiti operativi.

Oltre il $\pm 10\%$ della deviazione della tensione, gli algoritmi di supporto automatico della tensione potrebbero eseguire il controllo della potenza reattiva, per garantire un funzionamento continuo del generatore eolico e massimizzare la disponibilità, ignorando il controllo esterno e i setpoint della potenza reattiva.

18.6. Sfarfallio e armoniche

I valori di sfarfallio e armoniche saranno forniti nell'estratto del rapporto di misurazione della qualità dell'energia in conformità con IEC 61400-21 Edizione 2.

18.7. Potenza reattiva -Controllo della tensione

Il controller della centrale elettrica può funzionare in quattro diverse modalità:

- Q Controllo – In questa modalità la potenza reattiva è controllata nel punto di interconnessione, secondo un riferimento di potenza reattiva
- Controllo V – La tensione è controllata direttamente nel punto di interconnessione, secondo un riferimento di tensione

Il sistema SCADA riceve feedback/valori misurati dal Punto di Interconnessione a seconda della modalità di controllo che sta operando. Il controller dell'impianto eolico confronta quindi i valori misurati con i livelli target e calcola il riferimento di potenza reattiva. Infine, i riferimenti di potenza reattiva sono distribuiti a ogni singola turbina eolica. Il controller della turbina eolica risponde all'ultimo riferimento dal sistema SCADA e genererà la potenza reattiva richiesta di conseguenza dalla turbina eolica

18.8. Controllo della frequenza

Il controllo della frequenza è gestito dal sistema SCADA insieme al controller della turbina eolica. Il controllo della frequenza dell'impianto eolico viene effettuato dal sistema SCADA che distribuisce i setpoint di potenza attiva ad ogni singolo aerogeneratore, ai controllori. Il controller della turbina eolica risponde all'ultimo riferimento dello SCADA sistema e manterrà questa potenza attiva localmente.

18.9. Riepilogo delle capacità di connessione alla rete

Caratteristica	Valore	Commenti
Tensione nominale	690V	
Gamma di tensione massima	+ 13% -15%	Declassamenti Q&P dovuti a Simultaneità Vf potrebbe applicare
Frequenza nominale	50 / 60Hz	
Gamma di frequenza massima	± 8%	Declassamenti Q&P dovuti a Simultaneità Vf potrebbe applicare
Fattore di potenza nominale	0.9 Under & Over eccitati	Punto nominale raggiungibile a piena potenza, V = 0,95, f = ±3% Applicabile a qualsiasi AM e variante di turbina
SCR minimo ai terminali WTGMV	Diretto-V: ≥ 2,0* Q-Diretto: ≥ 3,0**	Vedi nota 1.
X/R minimo ai terminali WTGMV max.	3.0	
Gradiente di frequenza (ROCOF)	4 Hz/s	
Sequenza massima negativa consentita Voltaggio	5%	
Supporto di tensione dopo il ripristino FRT	3s	Configurabile da parametro
Recupero dell'alimentazione al 95% di Pre-Fault valore	< 1000 ms	Configurazione standard. Configurabile mediante regolazione dei parametri.
Supporto di tensione durante FRT	A disposizione	Configurabile da parametro
Priorità corrente attiva durante la tensione Tuffo	A disposizione	Configurabile da parametro
Smorzamento della potenza attiva dopo il Dip	±5% livello pre-guasto in <2s	Può essere influenzato se le rampe di recupero dell'energia dopo la modifica del calo di tensione
io _Q Curva di iniezione durante FRT	k = [2 - 6]	Configurabile da parametri
io _Q Tempo di risposta (FRT)	30 ms	+ 20 ms per il calcolo RMS di 1 ciclo
io _Q Tempo di assestamento	60 ms	+ 20 ms per il calcolo RMS di 1 ciclo - 10% +20% passaggio richiesto
(FRT) Rampa di potenza attiva	± 6% Prated / s	Standard
Rampe di potenza attiva - Modalità veloce	+ 12,5% Prated/s - 25% Prated/s	Quando comandato da SCADA
Rampa di potenza reattiva	±5000 kVar/s	Configurabile da parametro

Nota 1.

* Il rapporto SCR può essere ulteriormente ridotto se le rampe di ripristino della potenza attiva sono limitate a un certo valore, che garantisce un funzionamento stabile, dopo eventi di caduta di tensione.

** Il rapporto SCR può essere ulteriormente ridotto se la configurazione di Reactive Power Management viene eseguita correttamente tramite la griglia dettagliata studi, cercando di evitare in ogni caso estremi di saturazione di tensione (livelli di saturazione di sovra e sotto tensione).

Tutti i dati sono soggetti a tolleranze secondo IEC.

19. Specifiche delle prestazioni della rete – 60 Hz

Questo documento descrive le prestazioni di rete della turbina eolica Siemens Gamesa 5.X, 60 Hz. Siemens Gamesa Renewable Energy (SGRE) fornirà allo sviluppatore i dati tecnici delle turbine eoliche da utilizzare nella progettazione dell'impianto eolico e nella valutazione della conformità ai requisiti. Lo sviluppatore sarà responsabile della valutazione e della verifica del rispetto dei requisiti per l'impianto eolico.

Le capacità descritte in questo documento presuppongono che la rete elettrica sia progettata per essere compatibile con il funzionamento della turbina eolica. SGRE fornirà un documento con le linee guida per eseguire una valutazione della compatibilità della rete.

19.1. Funzionalità FRT (Fault Ride Through)

La turbina eolica è in grado di funzionare quando si verificano eventi transitori di tensione sul sistema di trasmissione di interconnessione al di sopra e al di sotto dei limiti inferiori di tensione standard e della fascia oraria secondo la Figura 1 e la Figura 2.

Questa prestazione presuppone che la quantità installata di turbine eoliche sia nella giusta proporzione alla forza della rete, il che significa che il rapporto di cortocircuito (S_k/S_n) e il rapporto X/R della rete ai terminali del trasformatore della turbina eolica devono essere adeguati.

La valutazione della capacità di attraversamento dei guasti della turbina eolica in un sistema specifico deve basarsi su studi di simulazione che utilizzano il modello di rete specifico e un modello di turbina eolica dinamico fornito da SGRE. Questo modello è un modello di ordine ridotto, adatto per simulazioni bilanciate con intervalli di tempo compresi tra 4-10 ms.

I limiti di tensione standard per la turbina eolica Siemens Gamesa 5.X, 60 Hz sono presentati nella Figura 1 tra 0 e 70 secondi.




Figura 2. Limiti di alta e bassa tensione per Siemens Gamesa 5.X, turbina eolica a 60 Hz nell'intervallo 0-70 secondi. La tensione nominale è 690 V (cioè 1 pu).

19.2. Capacità del fattore di potenza (potenza reattiva)

La turbina eolica può funzionare in un intervallo di fattore di potenza di 0,9 portando a 0,9 in ritardo sul lato a bassa tensione del trasformatore della turbina eolica, considerando un livello di tensione uguale o superiore a 0,95pu. A seconda del comportamento della tensione (superiore o inferiore, entro i margini massimi consentiti), la capacità massima di potenza reattiva viene modificata di conseguenza.

La modalità di controllo per la turbina eolica è con setpoint di potenza reattiva o modalità Local Voltage Control (setpoint esterni di tensione).

19.3. Capacità di controllo di supervisione e acquisizione dati (SCADA)

Il sistema SGRE SCADA ha la capacità di trasmettere e ricevere istruzioni dal fornitore del sistema di trasmissione per scopi di affidabilità del sistema a seconda della configurazione del sistema SCADA. I requisiti SCADA specifici del progetto devono essere specificati in dettaglio ai fini della progettazione.

19.4. Capacità di frequenza

La turbina eolica può funzionare nella gamma di frequenza compresa tra 55,2 Hz e 64,8 Hz, facendo la differenza tra un funzionamento a regime (piena simultaneità): $\pm 3\%$, ed eventi transitori (simultaneità limitata): $\pm 8\%$, frequenza sopra nominale.

Per valutare gli intervalli di funzionamento consentiti devono essere considerate le simultaneità dei principali parametri di funzionamento, principalmente:

- Livello di potenza attiva
- Fornitura di potenza reattiva
- Temperatura ambiente
- Livello di tensione di funzionamento
- Livello di frequenza di funzionamento

E il tempo totale in cui la turbina funziona in tali condizioni.

19.5. Capacità di tensione

La gamma di tensione operativa per la turbina eolica è compresa tra l'85% e il 113% della tensione nominale sul lato a bassa tensione del trasformatore della turbina eolica. La tensione può arrivare fino al 130% per 1s, vedere la Figura 1. La tensione target della turbina eolica deve rimanere tra il 95% e il 105% per supportare le migliori prestazioni possibili rimanendo entro i limiti operativi.

Oltre il $\pm 10\%$ della deviazione della tensione, gli algoritmi di supporto automatico della tensione potrebbero eseguire il controllo della potenza reattiva, per garantire un funzionamento continuo del generatore eolico e massimizzare la disponibilità, ignorando il controllo esterno e i setpoint della potenza reattiva.

19.6. Sfarfallio e armoniche

I valori di sfarfallio e armoniche saranno forniti nell'estratto del rapporto di misurazione della qualità dell'energia in conformità con IEC 61400-21 Edizione 2.

19.7. Potenza reattiva -Controllo della tensione

Il controller della centrale elettrica può funzionare in quattro diverse modalità:

- Q Controllo – In questa modalità la potenza reattiva è controllata nel punto di interconnessione, secondo un riferimento di potenza reattiva
- Controllo V – La tensione è controllata direttamente nel punto di interconnessione, secondo un riferimento di tensione

Il sistema SCADA riceve feedback/valori misurati dal Punto di Interconnessione a seconda della modalità di controllo che sta operando. Il controller dell'impianto eolico confronta quindi i valori misurati con i livelli target e calcola il riferimento di potenza reattiva. Infine, i riferimenti di potenza reattiva sono distribuiti a ogni singola turbina eolica. Il controller della turbina eolica risponde all'ultimo riferimento del sistema SCADA e genererà la potenza reattiva richiesta di conseguenza dalla turbina eolica.

19.8. Controllo della frequenza

Il controllo della frequenza è gestito dal sistema SCADA insieme al controller della turbina eolica. Il controllo della frequenza dell'impianto eolico viene effettuato dal sistema SCADA che distribuisce i set-point di potenza attiva a ciascuno

singola turbina eolica, ai controllori. Il controller della turbina eolica risponde all'ultimo riferimento dello SCADA sistema e manterrà questa potenza attiva localmente.

19.9. Riepilogo delle capacità di connessione alla rete

Caratteristica	Valore	Commenti
Tensione nominale	690V	
Gamma di tensione massima	+ 13% -15%	Declassamenti Q&P dovuti a Simultaneità Vf potrebbe applicare
Frequenza nominale	50 / 60Hz	
Gamma di frequenza massima	± 8%	Declassamenti Q&P dovuti a Simultaneità Vf potrebbe applicare
Fattore di potenza nominale	0.9 Under & Over eccitati	Punto nominale raggiungibile a piena potenza, V = 0,95, f = ±3% Applicabile a qualsiasi AM e variante di turbina
SCR minimo ai terminali WTGMV	Diretto-V: ≥ 2,0* Q-Diretto: ≥ 3,0**	Vedi nota 1.
X/R minimo ai terminali WTGMV max.	3.0	
Gradiente di frequenza (ROCOF)	4 Hz/s	
Sequenza massima negativa consentita Voltaggio	5%	
Supporto tensione dopo ripristino FRT Ripristino	3s	Configurabile da parametro
alimentazione al 95% del pre-guasto valore	< 1000 ms	Configurazione standard. Configurabile mediante regolazione dei parametri.
Supporto di tensione durante FRT	A disposizione	Configurabile da parametro
Priorità corrente attiva durante la tensione Tuffo	A disposizione	Configurabile da parametro
Smorzamento della potenza attiva dopo il Dip	±5% livello pre-guasto in <2s	Può essere influenzato se le rampe di recupero dell'energia dopo la modifica del calo di tensione
io _q Curva di iniezione durante FRT	k = [2 – 6]	Configurabile da parametri
io _q Tempo di risposta (FRT)	30 ms	+ 20 ms per il calcolo RMS di 1 ciclo
io _q Tempo di assestamento	60 ms	+ 20 ms per il calcolo RMS di 1 ciclo - 10% +20% gradino richiesto
(FRT) Rampa di potenza attiva	± 6% Prated / s	Standard
Rampe di potenza attiva - Modalità veloce	+ 12,5% Prated/s - 25% Prated/s	Quando comandato da SCADA
Rampa di potenza reattiva	±5000 kVAR/s	Configurabile da parametro

Nota 1.

* Il rapporto SCR può essere ulteriormente ridotto se le rampe di ripristino della potenza attiva sono limitate a un certo valore, che garantisce un funzionamento stabile, dopo eventi di caduta di tensione.

** Il rapporto SCR può essere ulteriormente ridotto se la configurazione di Reactive Power Management viene eseguita correttamente tramite la griglia dettagliata studi, cercando di evitare in ogni caso estremi di saturazione di tensione (livelli di saturazione di sovra e sotto tensione).

Tutti i dati sono soggetti a tolleranze secondo IEC.

20. Capacità di potenza reattiva - 50 e 60 Hz

Questo documento descrive la capacità di potenza reattiva delle turbine eoliche SG 6.0-170, 50/60 Hz durante la produzione di energia attiva. Le turbine eoliche SG 6.0-170 sono dotate di un convertitore di frequenza a carico parziale B2B che consente alla turbina eolica di funzionare in un'ampia gamma di fattori di potenza.

La quantità massima di Potenza Reattiva da generare o consumare dipende da una vasta gamma di parametri, alcuni dei quali non possono essere considerati in modo generale in quanto completamente dipendenti dalle condizioni di funzionamento del sito, della rete e dell'aerogeneratore.

Tra l'altro, la capacità di potenza reattiva in determinate condizioni operative dipende dalla potenza attiva esistente, dalla temperatura interna dei componenti della turbina eolica, dalla temperatura ambiente esterna, dalle condizioni della rete (livello di tensione, livello di frequenza, ecc.) e dall'impatto, termicamente, nei sistemi ad alta inerzia. Quindi, anche il tempo di funzionamento richiesto in condizioni peggiori è un parametro da considerare.

La stima delle capacità massime in linea viene eseguita dall'algoritmo Reactive Power Controller, per fornire la possibilità di massimizzare le capacità in condizioni favorevoli della rete e del sito.

20.1. Capacità di potenza reattiva. Generalità

La capacità di potenza reattiva stimata per la turbina eolica sul lato BT del trasformatore della turbina eolica sarà presentata nelle seguenti figure e tabelle.

La Figura 1 mostra la capacità di potenza reattiva in funzione della Potenza Attiva generata alle varie tensioni ai terminali BT, a partire dal 90% della tensione nominale (curve PQV).

La Figura 2 mostra la capacità di potenza reattiva in base al livello di tensione (curva QV) a piena potenza.

Tutte le modalità applicative (AM) per la stessa versione di turbina (SG 6.0-170) assicurano, almeno, le capacità elettriche mostrate in questo documento ai valori di base del livello di potenza attiva specifici per ciascuna variante.

Il valore di base utilizzato per i calcoli per unità è la potenza nominale indicata di ciascuna modalità di applicazione (AM).

La Figura 3 include la capacità di potenza reattiva in condizioni operative senza vento.

Il Consolidated SCADA (CSSS) può inviare riferimenti di tensione alla turbina eolica nell'intervallo dal 92% al 108% (riferimenti dal 90% al 110% in casi specifici). Si raccomanda che l'impianto eolico sia progettato per mantenere i riferimenti di tensione della turbina eolica tra il 95% e il 105% durante il funzionamento in regime stazionario.

La capacità inclusa presuppone che le tensioni di fase siano bilanciate (valore di squilibrio inferiore al massimo garantito, 5%) e che la frequenza di esercizio della rete è nominale.

Date le incertezze nel determinare le tolleranze complessive delle variabili di stato di funzionamento della turbina eolica, la data capacità di potenza reattiva è soggetta a una tolleranza fino a $\pm 10\%$.

Queste cifre considerano il funzionamento della turbina eolica intorno alla velocità prevista del generatore per ciascuna condizione di funzionamento (curva di funzionamento Pn). Escursioni estreme di velocità causate da specifiche raffiche di vento, in aumento e in diminuzione rispetto al valore standard, possono causare limitazioni puntuali della potenza reattiva a causa dei limiti di tensione e corrente del generatore e del convertitore. Tutto questo è anche completamente dipendente dalle condizioni di rete di livello di tensione e setpoint esterno.

I valori di Potenza Reattiva per quei punti operativi tra le curve mostrate possono essere calcolati mediante interpolazione lineare.

La capacità di potenza reattiva presentata in questo documento è la capacità netta e tiene conto del contributo del sistema ausiliario della turbina eolica, dei reattori e dei filtri esistenti.

La capacità di potenza reattiva descritta è valida durante il funzionamento della turbina eolica entro i limiti specificati nelle Condizioni climatiche di progetto.

20.2. Funzionamento al di sotto del 90% della tensione nominale

Il funzionamento standard a tensioni comprese tra l'85% e il 90% sopra la nominale è considerato una situazione speciale in cui sia la potenza reattiva che la potenza attiva possono essere declassate a seconda delle condizioni di funzionamento del generatore eolico.

Di solito, a seconda delle normative locali specifiche, il supporto Under Voltage Ride Through (UVRT) si verifica in valori di tensione inferiori al 90% della tensione nominale, quindi questo caso operativo non è compatibile poiché durante il supporto UVRT, la potenza reattiva è controllata internamente in base alle richieste dalla rete applicabile Codici di funzionamento. Ciò è applicabile anche durante i transitori OVRT.

Dovrebbero essere eseguiti studi specifici per determinare l'operazione e i possibili valori da raggiungere in tali casi di operazione speciale, dove e quando richiesto.

20.3. Potenza reattiva / funzione di limitazione della tensione

Quando il funzionamento dell'Aerogeneratore è prossimo ai limiti di tensione (valori configurati di protezione della rete di sottotensione e sovratensione), una specifica funzione di limitazione della potenza reattiva / tensione agisce provocando un cosiddetto *Saturazione di tensione*. L'intento di questo algoritmo è quello di evitare un auto-intervento dovuto all'attivazione di protezioni di sovra o sottotensione causate dal funzionamento in Potenza Reattiva della turbina.

Nei valori massimi configurabili dei parametri di protezione in tensione (funzionamento permanente, 85% e 113%):

- In caso di sottotensione, la potenza reattiva negativa (induttiva, sottoeccitata) è limitata linearmente da *Senza limiti per 0*, nell'intervallo di tensione dal 90% all'85%.
 - La tensione utilizzata per valutare ed eseguire questa saturazione è il minimo delle 3 fasi tensioni.
- In caso di sovratensione, la Potenza Reattiva positiva (Capacitiva, sovraeccitata) è limitata linearmente da *Senza limiti per 0*, nell'intervallo di tensione dal 112% al 113%.
 - La tensione utilizzata per valutare ed eseguire questa saturazione è il massimo delle 3 fasi tensioni.

Tutti questi livelli possono essere impostati da parametri, a seconda delle necessità, dei requisiti locali e come risultati di studi di stabilità.

Le capacità e le curve di potenza reattiva mostrate in questo documento sono generate dopo aver configurato la saturazione successiva valori (valori di default). Questo può essere osservato nella figura 2. Diagramma QV.

- Saturazione sottotensione: dal 91% al 90% della tensione nominale.
- Saturazione della sovratensione: dal 112% al 113% della tensione nominale.




Figura 1: Curve di capacità di potenza reattiva (PQV), Turbina Eolica 50/60 Hz, ai terminali BT.

Nota: la saturazione della tensione è impostata su 91% e 112% (fare riferimento a *Potenza reattiva / funzione di limitazione della tensione sezione*)




Figura 2: Curve di capacità di potenza reattiva (QV), Turbina Eolica 50/60 Hz, ai terminali BT, in funzionamento Full Power.

Nota: la saturazione della tensione è impostata su 91% e 112% (fare riferimento a *Potenza reattiva / funzione di limitazione della tensione sezione*)

		Tensione (pu)							
		0.9	0.91	0.95	1	1.05	1.1	1.12	1.13
Potenza attiva (pu)	0.0 *	0,656	0,625	0,504	0,324	0,042	0,253	0,228	0
	0.05	0,720	0,691	0,572	0,393	0,225	0,147	0,222	0
	0.1	0,830	0,802	0,688	0,526	0,307	0,158	0,070	0
	0.2	0,982	0,990	1,023	1,055	1,048	1,000	0,978	0
	0.3	0,983	0,992	1,026	1,061	1,052	1,007	0,986	0
	0.4	0,988	0,997	1,034	1,071	1,052	1,011	0,992	0
	0.5	0,993	1,002	1,041	1,072	1,045	1,001	0,981	0
	0.6	0,954	0,964	1,006	1,036	1,012	0,967	0,946	0
	0.7	0,899	0,910	0,957	0,991	0,968	0,922	0,900	0
	0.8	0,802	0,818	0,883	0,923	0,905	0,861	0,839	0
	0.9	0,672	0,694	0,781	0,842	0,832	0,791	0,771	0
	1.0	0,474	0,504	0,626	0,740	0,746	0,712	0,693	0

Tabella 1: Valori di capacità di potenza reattiva (pu), Turbina Eolica 50/60 Hz, ai terminali BT.

Funzionamento capacitivo / sovraeccitato.

Nota: la saturazione della tensione è impostata su 91% e 112% (fare riferimento a *Potenza reattiva / funzione di limitazione della tensione sezione*)

		Tensione (pu)							
		0.9	0.91	0.95	1	1.05	1.1	1.12	1.13
Potenza attiva (pu)	0.0 *	0	- 1.039	- 1.085	- 1.142	<u>- 1.199</u>	<u>- 1.257</u>	<u>- 1.280</u>	<u>- 1.291</u>
	0.05	0	- 1.032	- 1.077	- 1.135	<u>- 1.192</u>	<u>- 1.250</u>	<u>- 1.273</u>	<u>- 1.285</u>
	0.1	0	- 1.013	- 1.060	- 1.118	<u>- 1.176</u>	<u>- 1.235</u>	<u>- 1.258</u>	<u>- 1.270</u>
	0.2	0	- 1.018	- 1.067	- 1.129	<u>- 1.189</u>	<u>- 1.250</u>	<u>- 1.274</u>	<u>- 1.286</u>
	0.3	0	- 1.018	- 1.070	- 1.134	<u>- 1.198</u>	<u>- 1.261</u>	<u>- 1.287</u>	<u>- 1.299</u>
	0.4	0	- 1.017	- 1.072	- 1.139	<u>- 1.206</u>	<u>- 1.272</u>	<u>- 1.299</u>	<u>- 1.312</u>
	0.5	0	- 1.011	- 1.068	- 1.138	<u>- 1.208</u>	<u>- 1.277</u>	<u>- 1.304</u>	<u>- 1.317</u>
	0.6	0	- 0,964	- 1.024	- 1.098	<u>- 1.171</u>	<u>- 1.243</u>	<u>- 1.271</u>	<u>- 1.285</u>
	0.7	0	- 0.907	- 0,971	- 1.050	<u>- 1.127</u>	<u>- 1.202</u>	<u>- 1.232</u>	<u>- 1.247</u>
	0.8	0	- 0.812	- 0,884	- 0,970	<u>- 1.053</u>	<u>- 1.133</u>	<u>- 1.165</u>	<u>- 1.180</u>
	0.9	0	- 0,685	- 0,771	- 0,869	<u>- 0,962</u>	<u>- 1,049</u>	<u>- 1,083</u>	<u>- 1,100</u>
	1.0	0	- 0,499	- 0,618	- 0,740	<u>- 0,848</u>	<u>- 0,946</u>	<u>- 0,984</u>	<u>- 1,003</u>

Tavolo 2: Valori di capacità di potenza reattiva (pu), Turbina Eolica 50/60 Hz, ai terminali BT.

Funzionamento induttivo/sottoeccitato.

Nota: la saturazione della tensione è impostata su 91% e 112% (fare riferimento a *Potenza reattiva / funzione di limitazione della tensione sezione*)

* Caso di Turbina eolica funzionante con vento molto debole, ma con generatore connesso alla rete.




Figura 3: Grafico capacità reattiva (pu) in assenza di vento, ai terminali BT, 50/60Hz.
Caso di Turbina eolica non in funzione, con generatore fermo o al di sotto della velocità di connessione.

SG 6.0-170 50Hz		
V (pu)	Q+ (pu)	Q- (pu)
0,90	0,183	0
0,91	0,185	- 0,185
0,95	0,194	- 0,194
1,00	0,199	- 0,204
1,05	0,158	- 0,214
1,10	0,113	- 0,224
1,12	0,093	- 0,228
1,13	0	- 0,230

SG 6.0-170 60Hz		
V (pu)	Q+ (pu)	Q- (pu)
0,90	0,183	0
0,91	0,185	- 0,185
0,95	0,194	- 0,194
1,00	0,168	- 0,204
1,05	0,134	- 0,214
1,10	0,096	- 0,224
1,12	0,079	- 0,228
1,13	0	- 0,230

Tabella 3: Valori Reactive Power Capability (pu) in assenza di vento, ai terminali BT, 50/60Hz. Caso di Turbina eolica non in funzione, con generatore fermo o al di sotto della velocità di connessione.

21. Descrizione del sistema SCADA

Il sistema SGRE SCADA è un sistema di supervisione, acquisizione dati, controllo e reporting per le prestazioni del parco eolico.

21.1. Caratteristiche principali

Il sistema SCADA ha le seguenti caratteristiche principali:

- Supervisione e controllo in linea accessibili tramite tunnel protetto su Internet.
- Acquisizione dati e memorizzazione dei dati in un database storico.
- Archiviazione locale dei dati presso le turbine eoliche se la comunicazione viene interrotta e trasferita al database storico quando possibile.
- Accesso al sistema da qualsiasi luogo utilizzando un browser Web standard. Non sono richiesti software client o licenze speciali.
- Agli utenti vengono assegnati nomi utente e password individuali e l'amministratore può assegnare un livello utente a ciascun nome utente per una maggiore sicurezza.
- La funzione e-mail può essere configurata per una risposta rapida agli allarmi sia per la turbina che per la sottostazione. La configurazione può supportare anche la notifica di allarme tramite il servizio SMS.
- Interfaccia alle funzioni di controllo della centrale per un controllo avanzato del parco eolico e per la regolazione a distanza, ad es. MW / Tensione / Frequenza / Velocità di rampa.
- Interfaccia per l'integrazione delle apparecchiature di sottostazione per il monitoraggio e il controllo.
- Interfaccia per il monitoraggio delle apparecchiature di compensazione reattiva, il controllo di queste apparecchiature è ottenuto tramite il controller della centrale elettrica SGRE.
- Supporto integrato per il controllo ambientale come rumore, ombre/sfarfallio, pipistrelli/fauna selvatica e ghiaccio. Funzionalità per il monitoraggio di apparecchiature per centrali elettriche ibride come sistemi di accumulo di energia a batteria (BESS) e sistemi fotovoltaici (PV). Il controllo di tali apparecchiature è ottenuto tramite il controller della centrale elettrica SGRE.
- Grafici della curva di potenza e calcoli di efficienza con correzione di pressione e temperatura (correzione di pressione e temperatura disponibile solo se fornito sistema SGRE MET).
- Monitoraggio delle condizioni integrato con il controller della turbina tramite server designato.
- Sistema basato su Ethernet con interfacce compatibili sicure (OPC UA / IEC 60870-5-104) per l'accesso ai dati online.
- Protocolli legacy come OPC-(XML)-DA o Modbus TCP possono essere supportati su richiesta.
- Accesso a dati storici - scientifici e opzionali ad alta risoluzione tramite Restfull API. Soluzione di protezione antivirus.
- Ripristinare il backup.

21.2. Hardware per turbine eoliche

I componenti all'interno della turbina eolica sono monitorati e controllati dal singolo controller locale della turbina eolica (SICS). Il SICS può azionare la turbina indipendentemente dal sistema SCADA e il funzionamento della turbina può continuare autonomamente in caso di, ad esempio, danni ai cavi di comunicazione.

I dati registrati sulla turbina sono conservati presso il SICS. In caso di interruzione temporanea della comunicazione con il server centrale, i dati vengono conservati nel SICS e trasferiti al server SCADA quando possibile.

21.3. Rete di comunicazione nel parco eolico

La rete di comunicazione nel parco eolico deve essere realizzata con fibre ottiche. La progettazione ottimale della rete è in genere una funzione del layout del parco eolico. Una volta selezionato il layout, SGRE definirà i requisiti minimi per la progettazione della rete.

La fornitura, l'installazione e la terminazione della rete di comunicazione sono generalmente eseguite dal datore di lavoro. Se concordato specificamente, la ripartizione delle responsabilità per la rete di comunicazione può essere modificata.

21.4. Pannello server SCADA

Il pannello server centrale SCADA fornito da SGRE è normalmente posizionato presso la sottostazione del parco eolico o l'edificio di controllo. Il pannello del server comprende tra l'altro:

- Il server è configurato con ridondanza del disco standard (RAID) per garantire un funzionamento continuo in caso di guasto del disco. Apparecchiature di rete. Ciò include tutti gli switch e i convertitori multimediali necessari. Backup dell'UPS per garantire lo
- spegnimento sicuro dei server in caso di interruzione dell'alimentazione.

Per siti di grandi dimensioni o come opzione può essere fornita una soluzione SCADA virtualizzata.

Sul server SCADA i dati vengono presentati online come web-service e contemporaneamente archiviati in un database SQL. Da questo database SQL è possibile generare numerosi report.

Connessione "client" del datore di lavoro al sistema SCADA che stabilisce via Internet tramite una connessione VPN punto-punto TCP/IP.

21.5. Stazione di misurazione della rete e Wind Farm Controller

Il sistema SCADA comprende una stazione di misurazione della griglia situata in uno/più pannelli del modulo o nel pannello del server SCADA. Normalmente la stazione di misurazione della rete è situata presso la sottostazione del parco eolico o l'edificio di controllo.

Il cuore della stazione di misurazione della rete è un misuratore PQ. Il controllo del parco eolico/stazione di misurazione della rete può essere adattato a quasi tutte le disposizioni della connessione alla rete. La stazione di misurazione della rete richiede segnali di tensione e corrente dai TV e dai TA installati sul PCC del parco eolico per abilitare le funzioni di controllo.

La stazione di misurazione della rete e le interfacce di Wind Farm Control ai server e alle turbine SGRE SCADA sono tramite una rete LAN.

Il Wind Farm Control può essere fornito su richiesta in una configurazione ad alta disponibilità (HA) con una configurazione cluster di server ridondante.

Nota: Nei piccoli sistemi SGRE SCADA (tipicamente <10 turbine) e se il piccolo sistema SGRE SCADA è posizionato in una turbina, la stazione di controllo del parco eolico e di misurazione della rete può essere organizzata diversamente.

21.6. Scambio di segnale

Lo scambio di segnali online e le comunicazioni con sistemi di terze parti come sistemi di controllo di sottostazioni, sistemi di controllo remoto e/o sistemi di manutenzione sono possibili sia dal modulo che dal pannello del server SGRE SCADA. Per la comunicazione con apparecchiature di terze parti sono supportati OPC UA e IEC 60870-5-104. I protocolli legacy come OPC-(XML)-DA o Modbus TCP possono essere supportati su richiesta

21.7. Software SCADA SGRE

La normale interfaccia utente SGRE SCADA presenta dati online e storici. Le visualizzazioni dello schermo possono essere regolate per soddisfare le esigenze individuali del cliente.

I dati storici sono archiviati in un database MS SQL come valori statistici e possono essere presentati direttamente sullo schermo o esportati per l'elaborazione in MS Access o tramite un'API RESTfull.

Il software SGRE SCADA può fungere anche da interfaccia utente per le funzioni di Wind Farm Control.

21.8. Soluzione di protezione antivirus Virus

Una soluzione di protezione antivirus può essere offerta come parte del contratto di servizio (SA). Un software client antivirus verrà in tal caso installato su tutti i componenti basati su MS-Windows nel sistema SCADA e nei WTG.

La soluzione di protezione antivirus si basa su un prodotto antivirus di terze parti. Gli aggiornamenti del software client antivirus e dei file di pattern vengono distribuiti automaticamente dai server centrali basati su SGRE.

21.9. Ripristinare il backup

Per il ripristino di un sistema o componente SCADA difettoso, il sistema SCADA SGRE fornisce il backup dei file di configurazione e dei file di dati di produzione di base. Sia la configurazione che i dati di produzione selezionati vengono salvati automaticamente a intervalli regolari per i componenti principali. I file di backup vengono archiviati sia localmente sui server del sito che in remoto sui server di archiviazione di backup SGRE.

22. Codici e Standard

Questo documento elenca i codici e gli standard in base ai quali le turbine sono progettate, prodotte e testate. L'ambito di questo documento è limitato alla piattaforma Siemens Gamesa 5.X.

Le turbine a ingranaggi onshore SGRE sono progettate, prodotte e testate secondo i disegni tecnici, le procedure e i processi di SGRE che sono generalmente conformi alle sezioni applicabili dei codici e degli standard qui elencati. Questo elenco di codici e standard per la progettazione, la produzione e il collaudo fa parte della documentazione di base del progetto. L'edizione dei codici e delle norme è la versione utilizzata per il processo di certificazione che viene condotto da un ente certificatore esterno.

22.1. GENERALE

- Documento operativo IEC-RE: OD-501, Schema di certificazione del tipo e dei componenti*
o *IEC-RE è il sostituto di IEC 61400-22:2010 Ed.1, Wind turbines – Part 22: Conformity testing and certificazione.
- IEC 61400-1:2019 Ed.4 Turbine eoliche – Parte 1: Requisiti di progettazione
- IEC 61400-11:2012 + AMD1:2018, Sistemi di generatori di turbine eoliche Parte 11: Tecniche di misurazione del rumore acustico
- IEC 61400-12-1:2017, Ed.1, Sistemi di generatori di turbine eoliche Parte 12: Misurazioni delle prestazioni di potenza delle turbine eoliche che producono elettricità
- IEC 61400-13: 2015 Sistemi di generazione di turbine eoliche - Parte 13: Misurazione dei carichi meccanici IEC
- 61400-23 Ed. 1.0 EN :2014 Turbine eoliche - Parte 23: Prove strutturali su vasta scala delle pale del rotore
- EN 10025-1:2004, Prodotti laminati a caldo di acciai strutturali - Parte 1: Condizioni tecniche generali di consegna
- EN 10025-2:2004, Prodotti laminati a caldo di acciai strutturali - Parte 2: Condizioni tecniche di fornitura per acciai strutturali non legati
- EN 10025-3:2004, Prodotti laminati a caldo di acciai strutturali - Parte 3: Condizioni tecniche di fornitura per acciai strutturali saldabili laminati a grano fine normalizzati/normalizzati
- EN 10029:2010, Lamiere laminate a caldo di 3 mm di spessore o superiore - Tolleranze su dimensioni, forma e massa
- EN ISO 683-1:2018: Acciai da bonifica, acciai legati e acciai automatici – Parte 1 Acciai non legati da tempra e temperare
- EN ISO 683-2:2018: Acciai da bonifica, acciai legati e acciai automatici – Parte 2 Acciai legati per bonifica
- EN 1563:2018, Fonderia - Ghise a grafite sferoidale
- EN 1993-1-8:2005/AC:2009: Eurocodice 3: Progettazione di strutture in acciaio Parte 1-8: Giunti EN
- 1999-1-1-2008 Progettazione di strutture in alluminio – parte 1-1: Regole strutturali generali
- ISO 16281:2008 Cuscinetti volventi - Metodi per il calcolo della durata nominale di riferimento modificata per cuscinetti caricati universalmente
- ISO 16281:2008 / Cor. 1:2009 Cuscinetti volventi - Metodi per calcolare la durata nominale di riferimento modificata per cuscinetti a carico universale
- ISO 281: 2007 Cuscinetti volventi - Coefficienti di carico dinamico e durata nominale - Fattore di modifica della durata aDIN e calcolo della durata nominale modificata
- ISO 76:2006 Cuscinetti volventi - Valori di carico statico
- ISO 898-1: 2013, Proprietà meccaniche degli elementi di fissaggio in acciaio al carbonio e acciaio legato - Parte 1: Bulloni, viti e prigionieri con classi di proprietà specificate - Filettatura grossa e filettatura a passo fine
- VDI 2230 Blatt 1, 2016, Calcolo sistematico di giunti bullonati altamente sollecitati - Giunti con un bullone cilindrico
- ISO 4413:2011 Potenza oleodinamica - Regole generali e requisiti di sicurezza per i sistemi e i loro componenti
- DIN 51524-3_1990 Fluidi in pressione - Oli idraulici - Parte 3: Oli idraulici HVLP, Requisiti minimi ISO 16889:2008
- Potenza del fluido idraulico - Filtri - Metodo multi-pass per valutare le prestazioni di filtrazione di un elemento filtrante

- EN 14359:2017: Accumulatori a gas per applicazioni oleodinamiche. Direttiva
- PED 2014/68/UE sulle apparecchiature a pressione

- DNV-DS-J102:2010 Progettazione e produzione di pale per turbine eoliche, turbine eoliche offshore e onshore DNVGL-
- ST-0126:2018 Strutture di supporto per turbine eoliche

- DIBt - Richtlinie für Windenergieanlagen - Ottobre 2012, korrigierte Fassung März 2015
- DIBt – Richtlinie für Windenergieanlagen:2012, Einwirkungen und Standsicherheitsnachweise für Turm und Gründung.

22.2. RIDUTTORE

- IEC 61400-4:2012 Turbine eoliche - Parte 4: Requisiti di progettazione per i riduttori delle turbine eoliche

22.3. ELETTRICO

- IEC 61400-21:2008 Sistemi di generatori di turbine eoliche - Parte 21: Misurazione e valutazione delle caratteristiche di qualità dell'energia delle turbine eoliche connesse alla rete
- EN IEC 61400-24:2019 Turbine eoliche - Parte 24: Protezione contro i fulmini
- IEC 60076-16:2018 – Trasformatori di potenza - Parte 16: Trasformatori per applicazioni di turbine eoliche

- EN 60204-1:2006 (+correct 2010) Sicurezza del macchinario - Equipaggiamento elettrico delle macchine - Parte 1: Requisiti generali
- EN IEC 61000-6-2:2019 Compatibilità elettromagnetica (EMC) - Parte 6-2: Norme generiche – Immunità per ambienti industriali.
- EN IEC 61000-6-4:2019 Compatibilità elettromagnetica (EMC) - Parte 6-4: Norme generiche - Norma di emissione per ambienti industriali.
- EN 61439-1:2014 Quadri di bassa tensione e quadri elettrici di comando. Regole generali
- EN 61439-2:2011 Quadri di bassa tensione e quadri elettrici di comando. Quadri di potenza e gruppi di alimentazione di controllo

- Direttiva Bassa Tensione 2014/35/UE
- Direttiva EMC 2014/30/UE

22.4. QUALITÀ

- ISO 9001:2015 Sistemi di gestione della qualità – Requisiti

22.5. SICUREZZA PERSONALE

- 2006/42/CE Direttiva Macchine
- EN 50308:2004, Turbine eoliche – Misure di protezione – Requisiti per la progettazione, il funzionamento e la manutenzione. OSHA 2005 Requisiti per gli spazi liberi alle porte, ai portelli e alle gabbie.
 - o Sottoparte D dell'OSHA Superfici pedonali e di lavoro Sezione 1910.27v
- ISO12100:2011 Sicurezza del macchinario – Principi generali per la progettazione – Valutazione e riduzione del rischio ISO 13849-1:2015 –
- Sicurezza del macchinario – Parti dei sistemi di controllo relative alla sicurezza – Parte 1: Principi generali per la progettazione

- ISO 13849-2: 2013 - Sicurezza del macchinario - Parti dei sistemi di controllo relative alla sicurezza - Parte 2: Convalida

22.6. CORROSIONE

- ISO 12944-1: 2017, Pitture e vernici - Protezione dalla corrosione delle strutture in acciaio mediante sistemi di verniciatura protettiva
– Parte 1: Introduzione generale (classe da C3 a C4)

23. Altre caratteristiche prestazionali

Siemens Gamesa Renewable Energy (SGRE) offre le seguenti funzionalità di prestazioni opzionali per SG 6.0-170 che possono ottimizzare il tuo parco eolico aumentando le prestazioni, migliorando l'agilità ambientale, supportando la conformità con le normative legali e supportando la stabilità della rete.

23.1. Modalità operativa declassata per vento forte

Nel caso della funzionalità predefinita della modalità declassata per vento elevato SG 6.0-170, la produzione di energia è limitata una volta che la velocità del vento supera un valore di soglia definito dal progetto, fino a quando non viene raggiunta la velocità di interruzione del vento e la turbina eolica smette di produrre energia. Questa funzionalità estende la gamma di funzionamento in condizioni di vento forte limitando i carichi della turbina in base alla velocità massima del vento operativa, fornendo una produzione di energia più prevedibile, riducendo al minimo le perdite di produzione e migliorando la stabilità della rete riducendo il rischio di interruzioni di corrente simultanee.

23.2. Passaggio ad alta temperatura (noto anche come declassamento della temperatura)

I sistemi di ventilazione e raffreddamento sono progettati per consentire il funzionamento del WTG alla potenza nominale fino a una certa temperatura nominale esterna ea una certa altitudine. Per i siti situati oltre i 1000 m sul livello del mare, la riduzione della densità dell'aria influisce sulla capacità di ventilazione dei componenti della turbina, riducendo la temperatura massima di esercizio alla potenza nominale. Tuttavia, questa temperatura ambiente massima può essere estesa riducendo la potenza erogata.


Considerando i requisiti dei singoli componenti in temperatura a diversi livelli di altitudine, e il loro calore dissipato a diversi limiti di potenza, verranno generate diverse curve potenza-temperatura. Queste curve definiranno gli inviluppi all'interno dei quali l'SG 6.0-170 potrebbe operare garantendo l'integrità di tutti i componenti.

La configurazione ad alta temperatura potrebbe essere inclusa nel caso in cui il range di funzionamento debba essere esteso.


Il sistema di controllo, considerando il tipo di turbina definito e l'altitudine sul livello del mare, regolerà dinamicamente la potenza massima consentita in funzione della temperatura ambiente.

Le curve di declassamento della potenza sono mostrate nelle figure seguenti e ulteriori dettagli possono essere trovati in D2097462:

23.2.1. Curve di declassamento SG 6.0-170 (AM 0 @6200 kW) Standard e bassa temperatura Configurazioni



23.2.2. Curve di declassamento SG 6.0-170 (AM 0 @6200 kW) Configurazioni per alte temperature



24. Sistema di rilevamento del ghiaccio

24.1. Sistema di rilevamento del ghiaccio (predefinito)

Il metodo di rilevamento del ghiaccio predefinito è parte integrante del controller della turbina eolica Siemens Gamesa Renewable Energy (SGRE). È una soluzione software che può essere utilizzata per rilevare il ghiaccio sulle pale della turbina confrontando i dati sulle prestazioni effettive con la curva di potenza nominale della turbina. Le prestazioni effettive si basano su dati medi di 10 minuti. Se le prestazioni effettive sono inferiori alla curva di potenza di rilevamento del ghiaccio a bassa potenza, in determinate condizioni è ragionevole presumere che la produzione di bassa potenza sia causata dall'accumulo di ghiaccio sulle lame. Questo metodo di rilevamento del ghiaccio è disponibile solo quando la turbina è in funzione.




Figura 1: Confronto illustrativo della curva di potenza di rilevamento del ghiaccio a bassa potenza e della curva di potenza nominale.

24.2. Sensori di rilevamento del ghiaccio

24.2.1. Sensore di rilevamento del ghiaccio basato sulla navicella (opzionale)

Il sensore di rilevamento del ghiaccio della navicella è un sistema opzionale destinato all'installazione su turbine eoliche situate in aree in cui il ghiaccio può accumularsi sulla turbina. Lo scopo del sistema di rilevamento del ghiaccio è fornire al controller della turbina informazioni sul potenziale rischio di ghiaccio sulla turbina. Il sistema di rilevamento del ghiaccio è in grado di rilevare la formazione di ghiaccio all'interno delle nuvole e la pioggia gelata.

A seconda delle esigenze, quando viene rilevato ghiaccio, un allarme ghiaccio può avviare un arresto della turbina. Questo può essere seguito da una sequenza di sbrinamento (se è installato lo sbrinamento) o imbardata in una posizione predefinita finché non si ritiene sicuro riavviare.

24.2.2. Certificazione

I sistemi possono essere corredati di valida certificazione da parte di istituti accreditati.

24.3. Rilevamento del ghiaccio migliorato (opzionale)

Una funzione di rilevamento del ghiaccio migliorata è un sistema di sicurezza opzionale, che viene utilizzato principalmente su siti esposti a condizioni di ghiaccio, dove è possibile la formazione di ghiaccio sulle pale del rotore. Il sistema fornirà informazioni al controller della turbina eolica sul potenziale rischio di ghiaccio sulle pale del rotore.

L'algoritmo si basa su un calcolo della probabilità del ghiaccio che valuta le prestazioni, la temperatura, l'umidità (sensore aggiuntivo), la velocità del vento e il sensore del ghiaccio (sensore aggiuntivo). A seconda delle esigenze del sito l'allarme può provocare un arresto della turbina, un avviso visivo e/o acustico in loco (opzionale) e/o – se installato – l'attivazione dello sbrinamento delle pale del rotore. L'allarme è attivo fino a quando le condizioni del sito non tornano ad uno stato regolare.

24.3.1. Certificazione

I sistemi possono essere corredati di valida certificazione da parte di istituti accreditati.

24.4. Rilevamento del ghiaccio basato su lama (opzionale)

Un'opzione aggiuntiva consiste nell'installare un sistema di rilevamento del ghiaccio basato su lama, al fine di attivare l'operazione di ghiaccio. Tale sistema comprende una serie di sensori (accelerometri) su ciascuna lama, più un'unità di monitoraggio centrale. Il rilevamento del ghiaccio viene effettuato mediante l'analisi delle frequenze proprie delle pale rispetto all'accumulo di ghiaccio. Pertanto, il sistema necessita di una calibrazione prima di entrare in servizio (variabile e fino a 3 mesi a seconda delle condizioni e della configurazione WTG).

Il rilevamento del ghiaccio è possibile da fermo e durante il funzionamento. È richiesta una velocità minima del vento di 2 m/s. Non è richiesta una rotazione minima al minuto (rpm). Tuttavia, nessuna valutazione è possibile durante il minimo poiché di solito c'è eccitazione insufficiente a causa della bassa velocità del vento.

24.4.1. Certificazione

I sistemi possono essere corredati di valida certificazione da parte di istituti accreditati.

24.5. Architettura di sistema

Il sistema è composto dalle seguenti parti:

- Sensori incluse unità di controllo e valutazione (opzionale)
- Interfaccia per il controller della turbina eolica SGRE
- Comunicazione di allarme al sistema SGRE SCADA

- Installazione e manutenzione secondo le clausole contrattuali in vigore

24.6. Integrazione nel sistema SCADA

L'interfaccia SCADA per il sistema di rilevamento del ghiaccio consente quanto segue:

- Imposta le condizioni del ghiaccio predefinite utilizzando i
- parametri del ghiaccio Abilita o disabilita l'arresto automatico delle
- turbine Abilita o disabilita il riavvio automatico delle turbine
- Turbine di gruppo per arresto automatico e riavvio automatico. Il sistema SCADA consiglia di raggruppare le turbine installate con sensori di ghiaccio insieme a turbine su cui non sono installati i sensori di ghiaccio.

I parametri di default del ghiaccio sono impostati nell'interfaccia SCADA. A seconda dei requisiti, i parametri del ghiaccio predefiniti possono essere modificati per configurare nuove condizioni del ghiaccio tramite l'interfaccia SCADA.

- Ritardo riavvio ghiaccio: le turbine ferme a causa del ghiaccio vengono riavviate solo se il ghiaccio non viene segnalato durante il ritardo riavvio ghiaccio in secondi configurato dall'utente.
- Ritardo arresto ghiaccio: Le turbine vengono fermate a causa del ghiaccio solo se viene rilevato ghiaccio sulle turbine per un tempo superiore al ritardo arresto ghiaccio in secondi configurato dall'utente.
- Durata Temperatura Ambiente: Durata in secondi in cui la Temperatura Ambiente Ghiaccio configurata dall'utente rimane o supera, per riavviare le turbine che si sono fermate a causa del ghiaccio.
- Soglia Temperatura Ambiente: La temperatura minima in gradi Celsius configurata dall'utente che pone una condizione per riavviare le turbine ferme a causa della formazione di ghiaccio sulle pale. La temperatura ambiente deve superare la temperatura ambiente ghiaccio configurata dall'utente per la durata in secondi come specificato nella durata della temperatura ambiente. L'impostazione della temperatura ambiente del ghiaccio e della durata della temperatura ambiente impedisce alle turbine di commutare rapidamente tra le operazioni di avvio e di arresto del ghiaccio.
- Ora di attivazione: L'ora di inizio di Ice Control e l'ora di fine di Ice Control configurate dall'utente nell'interfaccia definiscono l'ora di attivazione. Le turbine vengono fermate a causa del ghiaccio quando l'ora corrente rientra nell'intervallo di tempo configurato in Ora inizio controllo ghiaccio e Ora fine controllo ghiaccio. Quando l'ora corrente non rientra nell'intervallo specificato in Ora inizio controllo ghiaccio e Ora fine controllo ghiaccio, le turbine vengono riavviate. Il sistema SCADA consiglia di impostare intervalli di tempo tali che le turbine possano essere fermate durante il giorno e avviate di notte.

L'accumulo di ghiaccio sulla turbina può causare danni a cose e persone nelle vicinanze. È responsabilità esclusiva del proprietario delle turbine garantire che il pubblico sia protetto dal lancio di ghiaccio dalle turbine. Il Proprietario deve sempre garantire che il funzionamento della(e) turbina(e) rispetti qualsiasi restrizione applicabile alla(e) turbina(e), indipendentemente dal fatto che tali restrizioni derivino da permessi, legislazione o altro. Siemens Gamesa Renewable Energy declina ogni responsabilità per qualsiasi violazione dei requisiti.

25. SG 6.0-170 Classe S, variante 1

L'SG 6.0-170 Class S. Variant 1 è una nuova variante di prodotto della piattaforma di prodotto Siemens Gamesa Onshore Geared di nuova generazione chiamata Siemens Gamesa 5.X, che si basa sulla progettazione e sull'esperienza operativa di Siemens Gamesa nel mercato dell'energia eolica.

Nel capitolo successivo saranno disponibili tutte le specifiche di Classe S, Variante 1 che differiscono dallo standard SG 6.0-170.

25.1. Condizioni climatiche di progetto

Le condizioni climatiche di progetto sono le condizioni limite alle quali la turbina può essere applicata senza un'ulteriore revisione del progetto. Possono essere possibili applicazioni della turbina eolica in condizioni più severe, a seconda delle circostanze complessive.

Le condizioni climatiche definite in questo documento sono relative all'involucro definito per SG 6.0-170 Classe S, Variante1. Vedere SAR specifici per ulteriori informazioni dettagliate.

Soggetto	ID	Problema	Unità	Valore
13. Progettazione tutta la vita	0.0	Definizione della durata del progetto	-	IEC 61400
	0.1	Durata del progetto	anni	20
14. Vento, operazione	1.1	Definizioni del vento	-	IEC 61400
	1.2	Classe IEC	-	S
	1.3	Densità media dell'aria, ρ	kg/m ³	1.15
	1.4	Velocità media del vento, V_{Ave}	SM	10.1
	1.5	Parametro di scala Weibull, A	SM	10.84
	1.6	Parametro di forma di Weibull, k	-	3.7
	1.7	Esponente del wind shear, α	-	0.19
	1.8	Intensità di turbolenza di riferimento a 15 m/s, $I_{riferimento}$	-	0.14
	1.9	Deviazione standard della direzione del vento	grado	-
	1.10	Inclinazione massima del flusso	grado	9.83
	1.11	Distanza minima della turbina, in file	D	-
	1.12	Distanza minima della turbina, tra le file	D	-
15. Vento, estremo	2.1	Definizioni del vento		
	2.2	Densità dell'aria,	kg/m ³	1.15
	2.3	Velocità del vento di riferimento media su 10 min all'altezza del mozzo, $V_{riferimento}$	SM	38,7
	2.4	Raffica massima di 3 s nell'altezza del mozzo, V_{e50}	SM	
	2,5	Indice massimo della legge di potenza dell'altezza del mozzo, α	-	
	2.6	Turbolenza temporalesca	-	
16. Temperatura				

Soggetto	ID	Problema	Unità	Valore
17. Corrosione				
18. Fulmine				
19. Polvere				
20. Salve				
21. Ghiaccio				
22. Solare radiazione				
23. Umidità				
24. Ostacoli				
25. Precipitazioni				

Di serie SG 6.0-170 (D2099635)

25.1.1. Grafico turbolenza

Velocità del vento (SM)	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
ITeff	0,49	0,43	0,39	0,35	0,33	0,312	0,291	0,266	0,239	0,213	0,198	0,188	0,183	0,18	0,184	0,167

Velocità del vento (SM)	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
ITeff	0,165	0,143	0,155	0,139	0,137	0,136	0,135	0,133	0,132	0,131	0,13	0,1288	0,128

25.2. Catalogo Torre Tower

L'SG 6.0-170 Classe S, variante 1 è offerto con le torri di sviluppo su base specifica del sito. portafoglio di torri elencato di seguito oltre alla possibilità di

Turbina	Altezza (m)	Classe di vento	Tecnologia della torre
SG 6.0 170	115	Classe S, Variante 1	Tubolare

Tutte le torri sono progettate in conformità con i requisiti logistici locali. Saranno disponibili ulteriori dimensioni della torre nel seguente documento: D2289216

Informazioni su altre altezze della torre e logistica saranno disponibili su richiesta.