[redacted]

TRACCIATO - PR12
Sezione 9
Progressiva: 0+160.00
Scala: 1:100
Quota di Riferimento: 320.00

PROGRESSIVE TERRENO	-9.51 -7.70 -6.85 -6.09 -4.80 -4.23 -3.37 -0.97 0.00 0.79 1.56 2.40 3.45 4.10 5.31 5.96 6.50 7.58 8.52 9.59 9.85
QUOTE TERRENO	326.41 326.48 326.51 326.60 326.73 326.79 326.91 326.63 326.66 326.70 326.88 326.93 326.94 326.94 326.98 326.98 326.95 326.95 326.98 326.98 326.97
DISTANZE PARZIALI TERRENO	0.80 1.34 0.76 1.30 0.57 1.98 0.94 0.53 0.52 0.72 0.71 0.65 0.71 0.54 0.60 0.94 0.59 1.29
QUOTE FONDO SCAVO	326.83 326.35 326.40 326.35 326.93
PROGRESSIVE PROGETTO	-2.73 -2.70 -2.25 2.25 2.32
QUOTE PROGETTO	326.83 326.85 326.85 326.90 326.85 326.93
DISTANZE PARZIALI PROGETTO	0.45 2.25 2.25

TRACCIATO - PR12
Sezione 10
Progressiva: 0+180.00
Scala: 1:100
Quota di Riferimento: 320.00

PROGRESSIVE TERRENO	-9.91 -9.73 -8.82 -7.79 -7.21 -6.47 -5.65 -5.15 -4.36 -2.92 -1.85 -1.00 0.00 0.71 1.42 2.08 3.14 3.89 5.19 6.85 7.84 8.36 9.09 10.15
QUOTE TERRENO	325.88 325.89 326.00 326.11 326.12 326.19 326.26 326.31 326.44 326.63 326.52 326.52 326.50 326.58 326.71 326.75 326.74 326.75 326.70 326.76 326.75 326.77 326.77 326.85
DISTANZE PARZIALI TERRENO	0.80 0.90 0.74 0.53 0.94 0.96 0.74 0.49 0.65 0.66 1.30 1.21 0.83 0.52 0.57 1.07
QUOTE FONDO SCAVO	326.61 326.10 326.14 326.10 326.75
PROGRESSIVE PROGETTO	-2.71 -2.70 -2.25 2.25 2.40
QUOTE PROGETTO	326.61 326.60 326.60 326.64 326.60 326.75
DISTANZE PARZIALI PROGETTO	0.45 2.25 2.25

TRACCIATO - PR12
Sezione 11
Progressiva: 0+200.00
Scala: 1:100
Quota di Riferimento: 320.00

PROGRESSIVE TERRENO	-10.02 -9.88 -9.36 -8.23 -7.61 -6.73 -4.85 -3.81 -3.29 -2.72 -2.04 -1.52 -0.57 0.00 1.01 1.82 2.79 3.37 3.89 5.18 5.73 6.28 8.04 8.98 9.85
QUOTE TERRENO	325.58 325.59 325.61 325.68 325.66 325.85 325.93 326.15 326.22 326.27 326.30 326.15 326.23 326.19 326.35 326.41 326.36 326.37 326.43 326.54 326.56 326.59 326.79 326.76 326.85
DISTANZE PARZIALI TERRENO	0.52 1.13 0.57 1.60 0.68 0.51 0.61 0.95 0.75 0.52 0.52 1.07 0.55 1.28 0.65 0.69 0.63
QUOTE FONDO SCAVO	326.26 325.85 325.90 325.85 326.37
PROGRESSIVE PROGETTO	-2.79 -2.70 -2.25 2.25 2.27
QUOTE PROGETTO	326.26 326.35 326.35 326.40 326.35 326.37
DISTANZE PARZIALI PROGETTO	0.45 2.25 2.25

TRACCIATO - PR12
Sezione 12
Progressiva: 0+220.00
Scala: 1:100
Quota di Riferimento: 320.00

PROGRESSIVE TERRENO	-10.19 -9.27 -8.37 -7.78 -6.78 -6.08 -5.25 -4.71 -3.45 -2.68 -1.79 -1.23 -0.66 0.00 0.66 1.84 2.87 3.48 5.12 5.89 6.74 7.41 8.14 9.42 9.94
QUOTE TERRENO	325.21 325.23 325.33 325.33 325.41 325.46 325.46 325.64 325.72 325.98 325.87 325.81 325.82 325.85 325.84 325.99 325.95 325.89 326.08 326.07 326.23 326.25 326.16 326.31 326.36
DISTANZE PARZIALI TERRENO	0.70 0.87 0.50 0.65 0.63 1.26 0.49 0.79 0.87 0.59 0.61 1.26 0.66 0.57 1.28 0.54
QUOTE FONDO SCAVO	325.84 325.70 325.75 325.70 325.96
PROGRESSIVE PROGETTO	-3.06 -2.70 -2.25 2.25 2.49
QUOTE PROGETTO	325.84 326.20 326.20 326.25 326.20 325.96
DISTANZE PARZIALI PROGETTO	0.36 0.45 2.25 2.25 0.24

Sede legale e operativa: Via dell'Arrigoni, 308 - 47522 Cesena (FC), Italia
Codice Fiscale, P. IVA 04032170401

COMUNI DI VENOSA E MONTEMILONE (PZ)
LOCALITÀ "PIANO REGIO"

PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI

IMPIANTO EOLICO "PIANO REGIO"

REDAZIONE /PROGETTISTA:
Aren Electric Power Spa
Società per Azioni con Unico Socio
Via dell'Arrigoni 308 - 47522 Cesena (FC)
Ph. +39 0547 415245 - Fax +39 0547 415274
P.Iva 03803880404
Registro delle Imprese di Forlì Cesena R.E.A. 317048

TIMBRO E FIRMA PROGETTISTA:
Ing. Samuele Ulivi
Ordine degli Ingegneri di Forlì-Cesena
Matr. 2866

TITOLO ELABORATO:
Sezioni trasversali strada di accesso PR12

CODICE ELABORATO: PRGDC S01T012 46 00
FORMATO: A0*
SCALA: 1:100
FASE: PROGETTO DEFINITIVO

REV.	DESCRIZIONE	DATA	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO
00	Prima emissione	28/02/2023	D. Zampa	E. Teodorani	S. Ulivi
01					
02					
03					
04					

FILE PRGDC_SXXT012XX_00.dwg

LA DIFFUSIONE E RIPRODUZIONE, ANCHE PARZIALE, DI QUESTA TAVOLA E' VIETATA A TERMINI DI LEGGE