



CALCOLO DEI VOLUMI PONDERALI

CODICE di progetto	FUNZIONE	N. DI BLOCCHI	SUPERFICI PROSPETTI														TOTALE SUPERFICIE PROSPETTI	PERIMETRO	ALTEZZA PONDERALE	SUPERFICIE COPERTA	VOLUME PARZIALE	VOLUME TOTALE				
			P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9	P10	P11	P12	P13	P14										
SI 1	Sanizi Igienzi	2	15,30	15,30	10,20	10,20														51,00	20,00	2,55	24,00	61,20	122,40	
SI 2	Sanizi Igienzi	2	15,30	15,30	10,20	10,20														51,00	20,00	2,55	24,00	61,20	122,40	
DP 1	Depositi	4	5,17	5,17	15,04	15,04														40,42	17,20	2,35	14,08	33,09	132,35	
DP 2	Depositi	4	5,17	5,17	15,04	15,04														40,42	17,20	2,35	14,08	33,09	132,35	
DP 3	Depositi	4	5,17	5,17	15,04	15,04														40,42	17,20	2,35	14,08	33,09	132,35	
DP 4/SI 4	Depositi e Sanizi Igienzi	1	61,61	61,61	13,39	13,39														150,00	54,50	2,75	89,00	244,95	244,95	
GU 1	Guardiania	1	6,43	10,09	13,96	13,08														43,56	15,31	2,85	12,70	36,13	36,13	
GU 2	Guardiania	1	9,57	9,57	11,55	11,55														42,24	15,38	2,75	12,04	33,11	33,11	
LR	Locale Ristoro	1	25,42	25,42	30,24	30,24														111,32	35,34	3,15	38,55	121,46	121,46	
TCUB	Uffici di banchina Torre di Controllo	1	12,37	12,37	29,47	29,47	8,24	8,24	14,35	14,35										128,86	25,40	5,07	27,87	141,39	141,39	
LAB 1	Laboratorio	1	37,03	37,03	126,69	126,69														327,44	79,80	4,10	276,10	1141,12	1141,12	
LAB 2	Laboratorio	1	20,00	20,00	44,41	44,41														128,82	34,80	3,70	64,75	238,69	238,69	
DP5/UC	Depositi / Uff. di cantiere	1	16,20	16,20	48,00	48,00														96,00	42,80	2,24	86,39	193,77	193,77	
EL 2	Cabina Elettrica	1	6,00	6,00	16,80	16,80														45,60	19,00	2,40	17,50	42,00	42,00	
BK	Bunkeraggio	1	6,84	6,84	9,69	9,69														33,06	11,60	2,85	8,16	23,26	23,26	
SV	Scuola Velistica	1	16,00	16,00	16,00	16,00														64,00	20,00	3,20	25,00	80,00	80,00	
YCIPN	Yachting Club e Provveditoria Nautica	1	301,42	169,00	198,52	228,50	131,10	88,85	13,24	47,33	9,00	46,24	49,75	21,45	21,45	23,78				1349,83	275,49	4,90	1275,05	6246,49	6246,49	
EDIFICI ESIST.	SI 3/EL 3	Sanizi Igienzi																							112,32	
		Cabina Enel																							64,43	
	EL 1	Gruppo Elettrog.																							37,44	
	DB	Distr. Carburante																							12,74	
	TOTALE																								9412,16	

**REGIONE LAZIO
COMUNE DI GAETA**

PROT. 5-109536

**PROGETTO DI AMPLIAMENTO,
RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE
ED ADEGUAMENTO TECNOLOGICO
DEL PORTO TURISTICO**

"BASE NAUTICA FLAVIO GIOIA"

**PROGETTO DEFINITIVO
PROGETTO
OPERE A TERRA - ARCHITETTONICO**

TITOLO: **Computo dei volumi ponderali 2/2**

Revisione	Data	Firme
	Dicembre 2013	

Comittente: BASE NAUTICA FLAVIO GIOIA S.P.A.
Project Manager: ARCH. NICOLA CINQUE

Progettisti: **D** Inamicamente ARCHITETTI, **STIGE** ARCHITETTI

Struttura - opere a terra: **Gamma** ING. ROBERTO CASTELLUCCIO
Ingegneria **ING. NICOLA MARCHETTI** **ING. VERONICA VITTELLO**

Struttura - opere a mare: **ingcost**

Impianti: **ING. ANTONIO NAPOLITANO**

Geologia e Geotecnica: **GEOL. ANNAMARIA PERILLO** **ING. PIETRO DI STEFANO**

Scala: **1/200**

Elaborato: **C.07.2**