

REN-192 S.r.l.

Comune di Roasio (VC)

Fattoria Solare Roggia della Bardesa

Analisi dello stato dell'ambiente

Doc. No. R_11.1_ROA_SIA_0_Analisi dello stato dell'ambiente
Rev. 1 – Maggio 2023

Rev.	Descrizione	Preparato da	Controllato da	Approvato da	Data
0	Prima Emissione	Ambiter srl	L. Menci	L. Menci	Maggio 2022
1	Integrazioni VIA	O.G.G. Forni	E. Santoro	M. Giannettoni	Maggio 2023



Dott.
Eliana
SANTORO
n° 883
PROVINCIA DI TORINO

NOTA METODOLOGICA.....	2
1 PREMESSA	5
1.1 IMPIANTO "FATTORIA SOLARE ROGGIA BARDESA"	6
1.2 STAZIONE ELETTRICA	8
2 DESCRIZIONE GENERALE DELL'AREA DI STUDIO	11
2.1 INQUADRAMENTO CLIMATICO E DATI SULLA QUALITÀ DELL'ARIA	11
2.2 QUALITÀ DELL'ARIA IN CORRISPONDENZA DELLE AREE OGGETTO DI INTERVENTO	16
2.3 CARATTERISTICHE MORFOLOGICHE DELL' AREA.....	22
2.4 USO DEL SUOLO E CARATTERISTICHE VEGETAZIONALI	22
2.5 ASPETTI FAUNISTICI	33
2.6 RETE ECOLOGICA REGIONALE E AREE NATURALI PROTETTE	39
2.7 INQUADRAMENTO GEOLOGICO, GEOMORFOLOGICO, IDROGEOLOGICO E SISMICO.....	46
ALLEGATO A – DOCUMENTO FOTOGRAFICO	57

NOTA METODOLOGICA

Il presente elaborato rappresenta la revisione 1 (REV 01) del documento R 3.1-ROA-DO-0 Relazione tecnica - Illustrativa presentato per l'apertura della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 152/2006 relativa al progetto per impianto fotovoltaico denominato "Fattoria solare Roggia del la Bardesa", della potenza pari a 10,94 MWp e delle relative opere di connessione alla RTN, da realizzarsi nei comuni di Roasio (VC), Brusnengo (BI) e Rovasenda (VC) [ID: 8546].

Il documento è stato rivisto sulla base:

A. di quanto riportato nella "Comunicazione relativa a procedibilità istanza, pubblicazione documentazione e responsabile del procedimento" del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, DIREZIONE GENERALE VALUTAZIONI AMBIENTALI - DIVISIONE V – PROCEDURE DI VALUTAZIONE VIA E VAS. m amte.MiTE.REGISTRO UFFICIALE.USCITA.0010165 del 25.01.2023.

B. delle integrazioni progettuali richieste al punto 2 dell'allegato 1 della DGR n.16 – 6566 del 27 febbraio della regione Regione Piemonte trasmessa al MASE, Mite Registro Ufficiale ingresso 0029203 del 02/03/2023 pubblicata sul portale del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, formulate sulla base dei quesiti posti dagli Enti intervenuti in fase di consultazione pubblica:

1. Arpa Piemonte Nota prot. n. 13693 del 10 febbraio 2023
2. Provincia di Vercelli nota prot. n. 5670 del 17 febbraio 2023, trasmessa anche al Mase Mite Registro Ufficiale ingresso 0023452 del 17/02/2022
3. Provincia di Biella, nota prot. n. 3166 del 13 febbraio 2023 trasmessa anche al Mase con nota prot. 3359 del 15.02.2023; Mite Registro Ufficiale ingresso 0021587 del 15/02/2023
4. Consorzio di Bonifica Baraggia Vercellese – parere allegato alla nota della provincia di Vercelli: (prot. 3359 del 15.02.2023; Mite Registro Ufficiale ingresso 0021587 del 15/02/2023 questo parere si segnala che quello allegato risultava essere quello inviato dal Consorzio per la fase di procedura Istanza di Verifica della procedura VIA. Si allega alla presente il parere di competenza "[ID:8546] – Art. 18 l.r. 40/1998 e artt. 23 e sgg. Del D. lgs 152/2006 e s.m.i. Partecipazione della Regione Piemonte alla procedura di VIA di competenza statale inerente al progetto per la realizzazione di un impianto fotovoltaico della potenza di 10,94 MW comprensivo delle opere di connessione alla RTN, presentato da REN 192 s.r.l. nei Comune di Roasio (VC), Brusnengo (BI) e Rovasenda (VC). – parere di competenza.
5. Settore regionale Urbanistica Piemonte Orientale, nota prot. n. 19254 del 10 febbraio 2023
6. Direzione regionale Agricoltura e Cibo, nota prot. n. 4897 del 21 febbraio 2023
7. Ente di gestione delle Aree Protette del Ticino e del Lago Maggiore nota prot. n. 661 del 15 febbraio 2023, trasmessa anche al Mase Mite Registro Ufficiale ingresso 0021974 del 15/02/2023
8. Settore regionale Geologico, nota prot. n. 7208 del 16 febbraio 2023
9. Settore regionale Tecnico Piemonte Nord nota prot. n. 21650 del 14 febbraio 2023

10. Settore Tecnico regionale – Biella e Vercelli nota prot. n. 5432 del 7 febbraio 2023
11. Settore regionale Polizia mineraria, Cave e Miniere nota prot. 1509 del 10 febbraio 2023

C. Ulteriori note o pareri trasmessi via PEC allo scrivente:

1. Comune di Roasio, trasmessa anche al Mase Mite Registro Ufficiale ingresso 0019991 del 13/02/2023
2. Ministero della Cultura – SPINTENDENZA SPECIALE PER IL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA – trasmessa via PEC allo scrivente- Prot.MIC\MIC_SS-PNRR\24\02\2023\0002637-P\
3. Ministero della Cultura – SPINTENDENZA ARCHEOLOGICA BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCIA DI BIELLA NOVARA, VERBANO CHIUSO OSSOLA E VERCELLI-Prot. MIC_SABAP-NO 0002277-P del 22/02/2023/ Prot. Prot.MIC\MIC_SS-PNRR\24\02\2023\0002519-A; allegato 1 alla nota Ministero della Cultura – SPINTENDENZA SPECIALE PER IL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA – trasmessa via PEC allo scrivente- Prot.MIC\MIC_SS-PNRR\24\02\2023\0002637-P\
4. Contributo istruttorio del Ministero della Cultura – SPINTENDENZA SPECIALE PER IL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA -Prot. MIC_SABAP-NO 0002277-P del 22/02/2023/ Prot. MIC\MIC_SS-PNRR_UO\23\02\2023\0002587-I; allegato 2 alla nota Ministero della Cultura – SPINTENDENZA SPECIALE PER IL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA – trasmessa via PEC allo scrivente- Prot.MIC\MIC_SS-PNRR\24\02\2023\0002637-P\

Il dettaglio di tutte le integrazioni sviluppate è riportato nel documento **R_1.01_ROA_IN_0_Elaborato_descrittivo_Integrazioni**.

Per quanto concerne il presente elaborato si è proceduto ad un aggiornamento dell'area recintata riportata negli inquadramenti cartografici, riportando la nuova area recintata.

Gli approfondimenti svolti per rispondere alle richieste ricevute, dettagliatamente riportati nei capitoli successivi e opportunamente sviluppati negli elaborati e rappresentati nelle tavole di progetto, hanno consentito di elaborare un nuovo layout, rappresentato in **Figura 1** in cui sono state completamente riprogettate le opere di mitigazione e compensazione previste e l'ingombro della componente fotovoltaica è stato razionalizzato al fine di:

- rendere l'intervento maggiormente coerente con la trama agraria esistente (camere di risaia),
- eliminare le interferenze evidenziate dagli enti (con particolare riferimento ai canali irrigui);
- garantire la coerenza con il progetto relativo alla cava e quindi garantire a fine impianto il ripristino dell'attività agricola delle superfici;
- migliorare l'inserimento dell'intervento in termini paesaggisti, considerando un arretramento nella parte meridionale al fine di preservare il cannocchiale visivo dalla SP 64;
- prevedere opere di mitigazione e compensazione atte a garantire un inserimento ambientale virtuoso e l'incremento dei corridoi ecologici;
- contribuire all'aumento della biodiversità e garantire la prevenzione della diffusione di organismi nocivi.

Si sottolinea che il progetto presentato in prima istanza prevedeva l'inserimento di un'area boscata lungo il lato est dell'impianto, allo scopo di creare un corridoio ecologico tra l'impianto fotovoltaico in progetto e le aree boscate situate all'interno della Riserva naturale delle Baragge. Tale intervento è stato escluso per garantire la coerenza dell'intervento con le attività di ripristino agrario. Allo stesso fine le opere di mitigazione, pur essendo state concepite per ottenere un effetto più naturaliforme, sono state mantenute ai margini dell'impianto in progetto affinché in fase di dismissione e ripristino

sia possibile riprendere la coltivazione, mantenendo al contempo le essenze arboreo-arbustive introdotte, ad eccezione di una piccola porzione localizzata sul lato nord (evidenziata in verde in figura).

Si evidenzia in questa sede come l'area recintata sia stata ridotta di più di un ettaro passando da 12,45 ha proposti in prima istanza a 11,06 ha.




Figura 1: Nuovo layout di progetto in cui si evidenzia la riduzione dell'ingombro previsto per la componente fotovoltaica (il perimetro rosso si riferisce all'area recintata prevista in prima istanza, il perimetro verde la nuova area recintata. La linea tratteggiata verde evidenzia le mitigazioni che potranno essere eliminate in fase di dismissione, la linea tratteggiata gialla le aree dalle quali è stata escluso il rimboschimento proposto in prima istanza, le frecce blu evidenziano le porzioni in cui è stata arretrata la recinzione.

1 PREMESSA

Il presente elaborato riporta una descrizione delle principali caratteristiche ambientali e territoriali dell'area in cui sono ubicate le opere in progetto, che prevedono la realizzazione di un impianto a terra per la produzione di energia fotovoltaica (impianto "Fattoria solare Roggia Bardesa"), la realizzazione della stazione elettrica per la connessione alla rete esistente e la predisposizione della linea elettrica interrata di connessione tra i suddetti impianti. Gli interventi in progetto ricadono a cavallo delle provincie di Vercelli e Biella, nello specifico all'interno dei territori comunali di Roasio (VC) e Brusnengo (BI). In Figura 2 si riporta l'ubicazione dell'impianto in progetto e delle relative opere di connessione alla Rete.




Figura 2: Inquadramento delle opere in progetto; in viola la recinzione dell'impianto fotovoltaico nel layout originale e in verde la recinzione nuovo layout in nero la linea di connessione interrata e in rosso la stazione elettrica (fonte: www.geoportale.piemonte.it).

Di seguito si descrive nel dettaglio l'inquadramento geografico delle opere in esame.

Fattoria solare Roggia della Bardesa – Roasio (VC)

Data: 30/05/2023

5

Valutazione di Impatto Ambientale

REV: 1

1.1 IMPIANTO "FATTORIA SOLARE ROGGIA BARDESA"

L'area occupata dal futuro impianto fotovoltaico è ubicata nel territorio comunale di Roasio (VC), in corrispondenza dell'ex area militare della Baraggia tra Roasio e Brusnengo, in prossimità del confine con il territorio provinciale di Biella; l'area confina ad est con la S.P. n. 64 e risulta adiacente alla Riserva naturale delle Baragge.

Dagli approfondimenti condotti direttamente con il proprietario (vedasi anche R_12.1_ROA_AS_0_Relazione agronomica_R1) i terreni interessati dagli interventi in progetto risultano pianeggianti (quote comprese tra 241 e 247 m.s.l.m.) e attualmente utilizzati a scopo agricolo. L'estensione complessiva dell'area destinata alla realizzazione dell'impianto fotovoltaico è pari a circa 12,5 ha (superficie complessiva misurata alla recinzione perimetrale), mentre l'area in proprietà risulta pari a circa 17,2 ha. L'area risulta facilmente raggiungibile dalla S.P. n. 64 e dalla strada interpodereale ad essa collegata; il centro abitato più vicino risulta essere Rovasenda, distante circa 2 km lineari. In Figura 3 e in Figura 4 è riportata l'ubicazione dell'area di intervento su foto aerea e su Carta Tecnica Regionale.




Figura 3: Inquadramento su foto aerea dell'area di proprietà – in rosso l'area recintata nel layout di impianto originale, in verde l'area recintata nel nuovo layout (fonte: Google Earth ©, immagine fuori scala).




Figura 4: Inquadramento di dettaglio su C.T.R. (immagine fuori scala); in rosso sono individuate le aree in proprietà e l'area recintata nel layout originale, in verde l'area recintata nel nuovo layout, in azzurro le aree in cui si prevede la realizzazione dell'impianto fotovoltaico nel layout originale.

Dal punto di vista cartografico l'area rientra nelle seguenti tavole della Cartografia Tecnica Regionale:

- Foglio in scala 1:25.000 n° 115 NE
- Sezione alla scala 1:10.000 n° 115040

L'area di intervento interessa i seguenti mappali del catasto terreni del Comune di Roasio:

Foglio	Mappale
73	67, 68, 69, 70, 71, 72, 96, 97
74	38, 39, 40, 41, 42, 48, 49, 50, 58, 59, 60, 61, 62, 65, 66, 67, 74, 75, 76, 77, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 93, 114, 115, 130, 131, 132, 133, 145, 146, 162, 164, 166

Il contesto territoriale in cui si situa l'area in esame è rappresentato in prevalenza da superfici coltivate a riso e caratterizzate dalla presenza di appezzamenti, o camere, di dimensioni in genere piuttosto piccole. Questa situazione si è verificata a causa della giacitura naturale dei terreni in un ambito dove l'orografia è stata determinata dagli spostamenti in epoche remote degli alvei dei corsi d'acqua.

1.2 STAZIONE ELETTRICA

L'area occupata dalla stazione elettrica per la connessione alla rete esistente è ubicata nel territorio comunale di Brusnengo (BI), a sud della S.S. n. 142 "Del Biellese" e della zona industriale di Via Torino, a nord-est dell'area industriale di San Giacomo del Bosco.

I terreni interessati dagli interventi in progetto risultano pianeggianti (quote comprese tra 258 e 262 m.s.l.m.), sono in parte utilizzati a scopo agricolo (seminativi) e in parte risultano incolti, con presenza di vegetazione prevalentemente arbustiva in evoluzione spontanea (per dettagli vedi paragrafo 2.4.2 del presente documento).

L'estensione complessiva dell'area destinata alla realizzazione della stazione elettrica è pari a circa 2,8 ha ed è direttamente raggiungibile dalla S.S. n. 142.

Dal punto di vista cartografico l'area rientra nelle seguenti tavole della Cartografia Tecnica Regionale:

- Foglio in scala 1:25.000 n° 115 NE
- Sezione alla scala 1:10.000 n° 115040

L'area di intervento interessa i seguenti mappali del catasto terreni del Comune di Brusnengo:

Foglio	Mappale
20	118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 159
23	1, 2, 3, 109

In Figura 4 e in Figura 5 è riportata l'ubicazione dell'area di intervento su foto aerea e su Carta Tecnica Regionale.



Figura 5: Inquadramento su foto aerea (fonte: Google Earth®, immagine fuori scala).




Figura 6: Inquadramento di dettaglio su C.T.R. (immagine fuori scala).

2 DESCRIZIONE GENERALE DELL'AREA DI STUDIO

2.1 INQUADRAMENTO CLIMATICO E DATI SULLA QUALITÀ DELL'ARIA

La Regione Piemonte è situata alla testata della Pianura Padana ed è delimitata su tre lati da catene montuose che ne occupano la metà del territorio, con le vette più elevate del continente europeo.

Tali caratteri geografici definiscono e regolano la peculiarità climatica del Piemonte, zona di incontro delle masse d'aria continentali provenienti dalla Piana del Po, dell'umidità proveniente dal Mediterraneo e delle correnti atlantiche Nord – occidentali che interagiscono con i rilievi, innescando frequenti circolazioni locali e favorendo l'instaurarsi di microclimi.

L'orografia della Regione rappresenta il maggior controllo sul clima in Piemonte, mentre nessuna influenza è esercitata dalla variazione della latitudine vista la relativa esiguità dell'estensione Nord – Sud del territorio (circa 2° di differenza).

Tenendo conto della distribuzione interannuale delle precipitazioni, è possibile distinguere quattro differenti tipologie di regimi micro – climatici:

- a) Prealpino, il più diffuso in Regione, che mostra due massimi nelle stagioni primaverile (principale) ed autunnale. Le precipitazioni minime si osservano in inverno, anche se non vi è una sostanziale differenza con i quantitativi estivi;
- b) Subalpino, che si differenzia dal precedente in quanto il massimo autunnale tende ad essere superiore a quello primaverile e si accentua la differenza tra i quantitativi di pioggia invernali e quelli estivi, a favore di questi ultimi; caratteristico della prima cintura alpina, in Piemonte lo si ritrova nella parte più a Nord della Regione;
- c) Subcontinentale, tipico della parte Nord – occidentale della Regione, si caratterizza per i quantitativi di precipitazione estiva che sono quasi sugli stessi livelli dei massimi primaverile (secondario) ed autunnale (principale);
- d) Sublitoraneo, preponderante nella zona Sud – orientale del Piemonte (e nell'alta Val di Susa), mostra un massimo principale di precipitazioni in autunno, inverni generalmente molto umidi ed estati calde.

Come è facile immaginare, la maggior parte delle località mostra un comportamento di transizione tra una specifica tipologia climatica e l'altra.

Nei paragrafi seguenti si riportano i principali dati climatologici registrati sul territorio regionali e desunti dalla pubblicazione "Il clima in Piemonte 2020" prodotta da ARPA Piemonte - Dipartimento Rischi naturali e ambientali.

2.1.1 TEMPERATURE

L'anno solare 2020 (gennaio-dicembre) è stato il sesto più caldo osservato in Piemonte nell'intera serie storica 1958-2020, con una temperatura media di circa 10.6°C ed un'anomalia termica positiva stimata di 1.1°C rispetto al trentennio di riferimento 1971-2000.

Tutti i cinque anni più caldi dell'intera serie storica, appartengono all'ultimo decennio che ha fatto registrare complessivamente una temperatura media di 1.3°C superiore alla norma climatica del periodo 1971-2000 (vedi Tabella 1).

Tabella 1: Media per decennio delle temperature sulla Regione Piemonte a partire dal 1960

<i>Decennio</i>	<i>Temperatura media (°C)</i>
2010-2019	10.3
2000-2009	9.9
1990-1999	9.4
1980-1989	9.0
1970-1979	8.7
1960-1969	8.7

La Figura 6, che mostra i periodi dell'anno 2020 che abbiano fatto registrare temperature sopra la media (in rosso) e quelli al di sotto della media storica 1971 – 2000 (in blu), evidenzia come l'anomalia termica positiva abbia caratterizzato buona parte dell'annata, soprattutto nel periodo tra gennaio e metà marzo dove i giorni con temperatura inferiore alla norma sono stati veramente pochi.




Figura 7: Media della temperatura giornaliera in Piemonte – Anno 2020.

In Tabella 2 si riportano i valori di temperatura media, minima e massima registrati nel 2020 nell'intero territorio regionale e la relativa anomalia termica registrata rispetto alla media 1971-2000.

Tabella 2: Temperature medie, minime e massime registrate sull'intero territorio regionale nel 2020

	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	MEDIA
T. min (°C)	-0,6	1,1	1,4	5,5	9,8	12,0	15,1	15,5	11,8	6,1	3,8	-1,1	6,7
Anomalia (°C)	+1,9	+3,0	+0,6	+2,0	+1,7	+0,6	+0,9	+1,5	+1,3	-0,1	+2,6	+0,6	+1,0
T. max (°C)	6,6	9,9	8,9	14,5	18,0	20,2	24,0	24,4	19,9	12,6	10,2	3,7	14,4
Anomalia (°C)	+3,1	+4,9	+0,3	+3,1	+2,0	+0,3	+0,8	+1,9	+1,6	-0,3	+2,9	-0,5	+1,2
T. media (°C)	3,0	5,5	5,1	10,0	13,9	16,1	19,6	19,9	15,8	9,4	7,0	1,3	10,6
Anomalia (°C)	+2,5	+3,9	+0,5	+2,5	+1,8	+0,4	+0,9	+1,7	+1,4	-0,2	+2,8	+0,0	+1,1

Dall'esame della tabella sopra riportata è possibile osservare come solo il mese di ottobre ha avuto una lieve anomalia termica negativa, mentre dicembre è stato esattamente nella norma del periodo 1971-2000; tutti gli altri sono stati più caldi della norma, in particolare il mese di febbraio che ha avuto il maggiore scostamento positivo ed è risultato il più caldo nella rispettiva serie storica, ma anche i mesi di gennaio, aprile e novembre.

Per quanto riguarda le zone di pianura, in cui è situata l'area oggetto di intervento, nella tabella seguente si riportano i dati medi delle temperature medie, massime e minime registrate nel 2020.

Tabella 3: Temperature medie, minime e massime registrate nel territorio di pianura nel 2020

	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	MEDIA
T. media min (°C)	0,2	2,4	3,8	7,5	12,4	14,7	17,6	18,1	14,1	8,4	5,0	1,2	8,8
T. media max (°C)	8,9	13,2	12,5	18,7	22,1	24,7	28,3	28,8	24,2	16,1	12,5	6,0	18,0
T. media mensile (°C)	3,5	7,1	7,8	12,9	17,1	19,4	22,7	22,9	18,5	11,6	8,0	3,1	12,9

2.1.2 PRECIPITAZIONI

Le precipitazioni cumulate medie registrate nel 2020 in Piemonte sono state pari a 936,1 mm e sono risultate inferiori rispetto alla norma registrata nel periodo 1971-2000, con un deficit di 50 mm, che corrisponde al 5% circa; il 2020 è risultato essere il ventiquattresimo anno meno piovoso nella distribuzione storica degli anni 1958-2020.

L'analisi dell'andamento giornaliero annuale evidenzia il rilevante contributo dato dall'evento alluvionale verificatosi nei giorni 2-3 ottobre 2020, in cui il 2 ottobre è risultato il giorno più piovoso dell'intera serie storica dal 1958 ad oggi, con 110,5 mm medi sul territorio piemontese. In quei due giorni è caduta sul territorio regionale circa il 16% della pioggia che cade normalmente in un anno e il 20% in più di quanto si registra abitualmente nel mese di ottobre che è uno dei mesi più piovosi in Piemonte.

Nelle figure seguenti sono riportate graficamente le precipitazioni totali registrate durante il 2020 e la relativa anomalia rispetto alla serie storica 1971-2000; in particolare l'area oggetto di studio nel 2020 è stata interessata da una quantità di pioggia annua compresa tra 1.000 e 1.250 mm, con un deficit pluviometrico rispetto alla serie storica considerata di circa 100-200 mm.

Generalmente nell'area in esame il massimo assoluto si registra in primavera (maggio) e il massimo relativo in autunno (novembre); il minimo assoluto si registra in inverno (gennaio) mentre il minimo relativo in estate (agosto).




Figura 8: Precipitazione totale nell'anno 2020 in Piemonte; con cerchio rosso è indicata l'area oggetto di intervento

Anomalie annuali di Precipitazione (mm) anno 2020
 Periodo di riferimento 1971-2000




Figura 9: Anomalia della precipitazione nell'anno 2020 rispetto alla media del periodo 1971-2000 (Elaborazione ARPA Piemonte); con cerchio rosso è indicata l'area oggetto di intervento.

2.1.3 VENTO

Per quanto riguarda i dati relativi alla velocità media e le raffiche del vento che caratterizzano l'area oggetto di studio, nella tabella seguente si riportano i dati relativi alla serie storica 2006-2020 (Fonte ARPA Piemonte).

Tabella 4: Velocità media del vento e raffiche massime registrate nella stazione di Vercelli

Vento: velocità media annua (m/s)														
2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1,6	1,6	1,5	1,6	1,6	1,4	1,4	1,5	1,4	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,4
Vento: raffica massima (m/s)														
2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
22,9	20,9	26,2	19,8	26,2	20,1	16,9	19,2	17,4	20,9	21,2	21,9	17,2	22,8	23,1

Dall'esame della tabella si può osservare come la velocità media annua del vento sia piuttosto costante durante il periodo di tempo (media 1,5 m/s), con velocità inoltre generalmente più basse rispetto a quelle registrate nelle altre stazioni della rete di monitoraggio regionale (vedi Figura 9).




Figura 10: Velocità media annua del vento (m/s) registrata nel periodo 2006-2019 rata nel periodo 2006-2019 (Elaborazione ARPA Piemonte).

Nella seguente Tabella sono invece riportati i dati relativi ai giorni di foehn registrati su tutto il territorio regionale; in particolare si evince che nel 2020 si sono avuti 62 giorni di foehn che risultano leggermente inferiori alla media annuale del periodo 2000-2015 che è pari a 66.

Tabella 5: Numero di giorni di foehn per mese

	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	Totale
2020	6	17	7	1	5	5	2	4	1	9	2	3	62
Media 2000-2015	9	7	8	4	5	3	5	4	5	4	5	7	66

2.2 QUALITÀ DELL'ARIA IN CORRISPONDENZA DELLE AREE OGGETTO DI INTERVENTO

In adeguamento alla normativa nazionale (D.lgs. 155/2010) e comunitaria (Direttiva 2008/50/CE), la Regione Piemonte con la Deliberazione della Giunta Regionale del 29 dicembre 2014, n. 41-855 ha approvato il progetto di Zonizzazione e Classificazione del Territorio Regionale relativa alla qualità dell'aria ambiente, redatto in attuazione degli articoli 3, 4 e 5 del suddetto decreto. Contestualmente è stato approvato il Programma di Valutazione, recante la nuova configurazione della rete di rilevamento della qualità dell'aria e degli strumenti necessari alla valutazione della stessa.

Con DGR 24-903 del 30/12/19 è stata successivamente aggiornata la zonizzazione e la classificazione del territorio regionale, che risulta così suddiviso (vedi anche Figura 10):

- Agglomerato di Torino - codice zona IT0118 (relativamente agli inquinanti NO₂, SO₂, C₆H₆, CO, PM₁₀, PM_{2,5}, Pb, As, Cd, Ni, B(a)P ed O₃)
- Zona denominata Pianura - codice zona IT0119 (relativamente agli inquinanti NO₂, SO₂, C₆H₆, CO, PM₁₀, PM_{2,5}, Pb, As, Cd, Ni, B(a)P);
- Zona denominata Collina - codice zona IT0120 (relativamente agli inquinanti NO₂, SO₂, C₆H₆, CO, PM₁₀, PM_{2,5}, Pb, As, Cd, Ni, B(a)P);
- Zona denominata di Montagna - codice zona IT0121 (relativamente agli inquinanti NO₂, SO₂, C₆H₆, CO, PM₁₀, PM_{2,5}, Pb, As, Cd, Ni, B(a)P);
- Zona denominata Piemonte - codice zona IT0122 (relativamente al solo inquinante O₃).

I territori comunali di Roasio (VC) e Brusnengo (BI) rientrano nella Zona IT0120 "Zona di Collina", che si caratterizza per la presenza di livelli sopra la soglia di valutazione superiore per i seguenti inquinanti: NO₂, PM₁₀, PM_{2,5} e B(a)P. Il resto degli inquinanti è sotto la soglia di valutazione inferiore. Rispetto alla pregressa classificazione si evidenzia che il benzene si posiziona sotto la soglia di valutazione inferiore.

Per determinare la qualità dell'aria in corrispondenza delle aree in cui saranno realizzati gli interventi in progetto, si è fatto riferimento ai dati forniti da ARPA Piemonte e in particolare alla Relazione 2020 "Stato dell'ambiente in Piemonte" (<http://relazione.ambiente.piemonte.it/>).

Nel dettaglio, sono state prese in considerazione le medie annuali stimate per i territori comunali di Roasio (VC) e Brusnengo (BI) dei seguenti inquinanti atmosferici: Polveri fini (PM₁₀ e PM_{2,5}), Biossido di Azoto (NO₂) e Ozono (O₃); il periodo di riferimento è quello compreso tra il 2007 e il 2020, a meno del 2014 e del 2016 per i quali non sono disponibili dati di monitoraggio.

Occorre precisare che le stime comunali dei suddetti inquinanti sono state calcolate a partire dai risultati prodotti dal sistema modellistico di chimica e trasporto utilizzato operativamente da ARPA Piemonte e dai dati di qualità dell'aria misurati dalle stazioni del Sistema Regionale di Rilevamento della Qualità dell'Aria. Le due tipologie informative sono integrate con una opportuna metodologia statistica. I valori di concentrazione così calcolati sono poi assegnati ai territori comunali tenendo in considerazione il loro grado di urbanizzazione. Sono pertanto da intendersi come valori medi su area, non direttamente confrontabili con le misure puntuali delle singole stazioni.




Figura 11: Zonizzazione regionale della qualità dell'aria; in rosso è indicato il territorio di intervento.

2.2.1 POLVERI FINI (PM₁₀)

Il particolato PM₁₀ è originato come tale dalle sorgenti (traffico, riscaldamento, attività produttive ecc.) e indirettamente dalla trasformazione di composti gassosi (come gli ossidi azoto).

Per tale inquinante, nel 2020 sull'intero territorio regionale nessuna stazione della rete di monitoraggio ha superato il valore limite della media per la protezione della salute umana (pari a 40 µg/m³), mentre circa il 61% hanno superato il valore limite giornaliero per la protezione della salute umana pari a 50 µg/m³ (da non superare più di 35 volte per anno civile).

Fattoria solare Roggia della Bardesa – Roasio (VC)

Data: 30/05/2023

18

Di seguito si riportano invece i dati stimati per i territori comunali interessati dagli interventi in progetto.

Per quanto riguarda la media annuale, il valore di concentrazione stimato sul territorio comunale viene così classificato:

Valore [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	≤ 20	(20,28]	(28,40]	> 40
Classe	1	2	3	4

PM ₁₀ - media annuale ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)												
Comune	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2015	2017	2018	2019	2020
Roasio	30	25	26	23	27	26	23	22	21	17	19	n.d.
Brusnengo	30	25	26	24	28	27	23	22	22	18	19	21,6

A partire dal valore di concentrazione stimato sul territorio comunale viene infine calcolato il numero di superamenti del valore limite, rappresentato in tabella secondo la seguente classificazione:

n° superamenti del valore limite giornaliero	≤ 35	> 35
Classe	1	2

PM ₁₀ - n superamenti del valore limite (50 $\mu\text{g}/\text{m}^3$) per la media giornaliera												
Comune	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2015	2017	2018	2019	2020
Roasio	59	33	41	27	43	27	28	20	43	10	11	18
Brusnengo	63	34	43	32	50	28	34	21	45	8	11	21

Dall'analisi dei dati sopra riportati si vince che nel periodo di tempo considerato la concentrazione media annuale risulta sostanzialmente invariata, con valori leggermente superiori ai valori guida indicati dall'OMS (20 $\mu\text{g}/\text{m}^3$) ad eccezione del 2018 e del 2019, mentre si osserva una diminuzione del numero di superamenti del valore limite giornaliero; tale tendenza è in linea con quanto registrato su tutto il territorio regionale.

2.2.2 POLVERI FINI (PM_{2,5})

Il particolato PM_{2,5} rappresenta la frazione dimensionalmente minore del PM₁₀ e nella quale generalmente sono contenuti i composti più tossici.

Per tale inquinante, nel 2020 sull'intero territorio regionale nessuna stazione della rete di monitoraggio ha superato il valore limite della media annuale per la protezione della salute umana (pari a 25 $\mu\text{g}/\text{m}^3$).

Di seguito si riportano invece i dati stimati per i territori comunali interessati dagli interventi in progetto.

Il valore di concentrazione stimato sul territorio comunale viene così classificato:

Valore [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	≤ 12	(12,17]	(17,25]	> 25
Classe	1	2	3	4

PM _{2.5} - media annuale ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)												
Comune	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2015	2017	2018	2019	2020
Roasio	-	23	23	22	21	17	16	17	18	17	12	15,2
Brusnengo	-	23	23	23	22	18	16	17	19	17	13	15,97

Per la concentrazione media annuale di PM_{2.5} si assiste ad un generale decremento negli ultimi anni, tendenza che rispecchia quanto registrato su tutto il territorio regionale.

2.2.3 BIOSSIDO DI AZOTO (NO₂)

Il composto degli ossidi di azoto di maggiore interesse per la protezione della salute umana - di origine sia primaria che secondaria e con un ruolo importante nelle reazioni fotochimiche nonché di precursore degli ioni nitrato presenti nel particolato - ha tra le principali fonti emissive il traffico veicolare e la produzione di energia termica.

Il biossido di azoto prosegue nel 2020 sull'intero territorio regionale il lento trend discendente dei valori rilevato negli ultimi 30 anni e solamente in due stazioni della rete di monitoraggio regionale è stato superato il limite annuale per la protezione della salute umana (pari a 40 $\mu\text{g}/\text{m}^3$); inoltre nessuna stazione ha superato il limite orario di 200 di $\mu\text{g}/\text{m}^3$, da non superare per più di 18 volte l'anno.

Di seguito si riportano invece i dati stimati per i territori comunali interessati dagli interventi in progetto.

Il valore di concentrazione stimato sul territorio comunale viene così classificato:

Valore [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	≤ 26	(26,32]	(32,40]	> 40
Classe	1	2	3	4

Biossido di azoto - media annuale ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)												
Comune	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2015	2017	2018	2019	2020
Roasio	23	17	26	22	23	22	20	18	16	17	17	14,6
Brusnengo	24	21	25	22	23	23	20	18	15	16	16	13,8

Come si evince dai dati riportati in tabella, la situazione del Biossido di azoto non evidenzia particolari criticità ed è interessato da un lieve trend discendente dei valori.

2.2.4 OZONO (O3)

L'ozono, tipico inquinante secondario la cui presenza deriva dalla trasformazione di altri composti - di origine antropica o naturale - presenti in atmosfera, sotto l'azione della radiazione solare, a differenza degli altri inquinanti raggiunge le concentrazioni più elevate generalmente nelle stazioni rurali e in quelle di quota, nei mesi più caldi dell'anno e nelle ore di massimo irraggiamento solare.

Il valore obiettivo a lungo termine per la protezione della salute umana ($120 \mu\text{g}/\text{m}^3$) da non superare più di 25 giorni per anno civile, tra i riferimenti definiti dalla normativa, è quello che meglio descrive situazioni di inquinamento e di esposizione della popolazione mediate nel tempo.

Nel 2020 sull'intero territorio regionale si è registrata una diminuzione della percentuale di stazioni interessate dai superamenti passata dall'83% del 2019 al 72% del 2020, accompagnata in particolare da una riduzione del numero dei superamenti e dei valori medi orari nelle zone suburbane.

Il valore obiettivo per la protezione della salute umana è inoltre stato superato in quasi tutte le stazioni di monitoraggio della rete regionale. Si ricorda che, nel caso dell'ozono, la classificazione regionale della DGR 24-903 del 30/12/19 prevede la suddivisione del territorio regionale in due zone, Agglomerato di Torino e Zona Piemonte.

Di seguito si riportano invece i dati stimati per i territori comunali interessati dagli interventi in progetto.

A partire dal valore di concentrazione stimato sul territorio comunale viene infine calcolato il numero di superamenti del valore obiettivo, rappresentato in tabella secondo la seguente classificazione:

n° superamenti del valore obiettivo	<=25	> 25
Classe	1	2

Ozono - n superamenti limite a lungo termine ($120 \mu\text{g}/\text{m}^3$) del max valore giornaliero - media mobile su 8h												
Comune	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2015	2017	2018	2019	2020
Roasio	93	22	59	51	64	62	43	50	40	35	62	36
Brusnengo	96	25	59	51	71	63	43	50	41	36	63	36

Come si evince dai dati riportati in tabella, nei comuni interessati dagli interventi in progetto rimane piuttosto critica dove, a parte nel 2008, è sempre stato oltrepassato il numero di superamenti del valore obiettivo a lungo termine per la protezione della salute umana.

2.3 CARATTERISTICHE MORFOLOGICHE DELL'AREA

La zona di intervento ricade nell'alta pianura Biellese e Vercellese e in particolare nel territorio della Baraggia, area pedemontana situata al confine nord-est del Piemonte che dalle Prealpi del Monte Rosa si sviluppa verso il piano a terrazzi.

Si tratta di un territorio uniforme, in gran parte costituito dal terrazzo antico di Rovasenda che, in seguito ad una serie di importanti interventi di bonifica a partire dall'epoca romana, è stato profondamente modificato e allo stato attuale risulta destinato alla risicoltura intensiva.

L'area è contraddistinta dai depositi fluviali e fluvioglaciali del Riss, costituiti da alluvioni ghiaiose con lenti sabbioso-argillose, ricoperte da un paleosuolo con grado di alterazione minore rispetto al paleosuolo mindeliano. Il paleosuolo è di colore rosso-arancio, essenzialmente argilloso, e presenta inclusioni di ciottoli silicatici alterati. Tali depositi ospitano una falda a superficie libera, talvolta protetta, drenata dalla rete idrografica.

I principali corsi d'acqua che caratterizzano la rete idrografica superficiale dell'area sono il Torrente Cervo ad ovest e il Fiume Sesia ad est; di rilievo sono inoltre il T. Ostola, il T. Rovasenda e il T. Marchiazza, tutti affluenti del T. Cervo. Nel dettaglio, l'impianto fotovoltaico oggetto del presente studio è situato circa 400 metri ad ovest rispetto al T. Rovasenda.

Occorre infine evidenziare che l'irrigazione delle colture risicole è assicurata da una fitta e capillare canalizzazione di origine artificiale, nonché dalla presenza di numerosi bacini artificiale a scopo irriguo; alcuni dei canali presenti nell'area risultano di importanza regionale, come ad es. la Roggia del Marchese e la Roggia Bardesa, quest'ultima situata poco più di 100 metri ad est rispetto all'impianto fotovoltaico in progetto. Subito ad ovest dell'area di intervento è inoltre presente il Riale Derbognetta.

Per quanto riguarda invece l'area di pertinenza della stazione elettrica, non si segnalano corpi idrici di rilievo nelle immediate vicinanze; solo lungo il confine meridionale dell'area è presente un fosso irriguo, esterno tuttavia alla recinzione di progetto.

2.4 USO DEL SUOLO E CARATTERISTICHE VEGETAZIONALI

Le aree oggetto del presente studio sono situate in un territorio caratterizzato da una forte connotazione agricola, dove si ha la presenza di estese colture cerealicole, di cui una buona parte è rappresentata da risaie, e di una bassa densità abitativa.

L'elevata meccanizzazione agricola del territorio in esame, sommata ai consistenti e secolari interventi di bonifica, ha gradualmente eliminato la vegetazione caratteristica dell'area in esame, ormai relegata quasi esclusivamente lungo la rete idrografica principale (ad es. T. Rovasenda e T. Guarabione) o in aree che non sono interessate dalla coltivazione agricola (ad es. aree militari dismesse).

Unico elemento di interesse naturalistico-vegetazionale è rappresentato dagli habitat che caratterizzano le Baragge, che rappresentano l'ultimo lembo di territorio incolto rimasto tra la pianura e i primi contrafforti pedemontani e per la cui protezione la Regione Piemonte ha istituito la Riserva Naturale Orientata delle Baragge (L.R. n. 3/1992).

In quest'area sono ancora diffusi numerosi popolamenti forestali, alcuni dei quali rappresentativi dell'associazione forestale climax un tempo presente nella pianura Padana, ovvero il *Querceto-Carpinetum boeroitalicum* (Caniglia, 1981).

Oltre ai querceto-carpineti, sono presenti alcune aree boscate con Betulla (*Betula pendula*) e Pioppo tremolo (*Populus tremula*) e alcune boscaglie di invasione che rappresentano gli stadi successionali intermedi tra gli incolti erbacei e i popolamenti forestali; in tali aree le specie più frequenti sono i frassini (*Fraxinus* sp.), i salici (*Salix* ssp.), il biancospino (*Crataegus monogyna*) e il Sanguinello (*Cornus sanguinea*). Lungo i corsi d'acqua

e presso le zone umide trovano spazio anche alcuni alneti di ontano nero (*Alnus glutinosa*), mentre risultano diffusi anche i boschi a prevalenza di Robinia (*Robinia pseudoacacia*), specie alloctona e invasiva che negli ultimi decenni ha colonizzato rapidamente tutta la Pianura padana.

L'ambiente tuttavia di maggior valenza della zona è rappresentato dalle brughiere, habitat di interesse comunitario tutelato dalla Direttiva Habitat (92/43/CEE), caratterizzata dalla presenza del Brugo (*Calluna vulgaris*) e da Molinia arundinacea, quest'ultima sostituita dalla felce aquilina (*Pteridium aquilinum*) nelle aree maggiormente interessate da incendi.

Nei paragrafi seguenti si riporta una descrizione di dettaglio delle aree che saranno direttamente interessate dagli interventi in progetto; per una rappresentazione fotografica delle aree di intervento si rimanda all'Allegato A "Documento fotografico" della presente relazione. Si specifica in questa sede che la linea di connessione tra l'impianto fotovoltaico e la stazione elettrica sarà realizzata esclusivamente al di sotto di viabilità asfaltata esistente e pertanto non andrà ad interessare elementi vegetazionali o colture agricole.

2.4.1 IMPIANTO "FATTORIA SOLARE ROGGIA BARDESA"

Nella figura seguente si riporta il perimetro del futuro impianto fotovoltaico (recinzione perimetrale) su foto aerea.



Figura 12: Inquadramento su foto aerea – in rosso la recinzione nel layout originale, in verde l'area recintata nel nuovo layout (fonte: Google Earth®, data acquisizione immagini 20/05/2021).

Dall'esame della foto aerea si evince che le aree direttamente interessate dagli interventi in progetto sono caratterizzate esclusivamente da terreni utilizzati a scopo agricolo, oltre che dall'assenza di elementi vegetazionali (siepi, filari, alberature singole).

Nella Figura seguente si riporta invece l'incrocio dei temi "Carta forestale (edizione 2016)" e "Altre coperture del territorio (2000)" ricavato dalla consultazione del Geoportale della Regione Piemonte (<http://www.geoportale.piemonte.it>).



Legenda

- Boscaglie pioniere di invasione
- Cespuglieti
- Querco-carpineti
- Robinieti
- Seminativi
- Aree urbanizzate, infrastrutture

- BS10X:** Betuleto planiziale di brughiera
- CP90X:** Brughiera dell'alta pianura
- CV:** Coltivi abbandonati
- QC22X:** Querco-carpineto d'alta pianura ad elevate precipitazioni
- RB10B:** Robinieti con latifoglie mesofile
- SE00I:** Seminativi irrigui
- SE00S:** Seminativi in sommersione

Figura 13: Copertura forestale e uso del suolo dell'area oggetto di intervento (in blu) – in rosso la recinzione nel layout di impianto originale, in verde l'area recintata nel nuovo layout.

Anche dall'analisi della Figura 12 si evince che le aree in cui si prevede la realizzazione dell'impianto fotovoltaico sono utilizzate esclusivamente ad uso agricolo, nello specifico seminativi in sommersione (risaie), senza interessare formazioni forestali, nonché singoli esemplari arborei o arbustivi.

Per quanto riguarda infine le aree boscate confinanti con le aree oggetto di intervento, si effettuano le seguenti considerazioni:

- Area boscate interne al perimetro della "Riserva naturale delle Baragge": si tratta di aree forestali sviluppatesi spontaneamente in seguito all'abbandono dell'area militare; lo strato arboreo è dominato da Betulla (*Betula pendula*) tanto da essere classificato come "Betuleto planiziale di brughiera" (vedi Figura 13); sempre nello strato arboreo, anche se con frequenza molto minore rispetto alla Betulla, sono presenti anche il Pioppo tremulo (*Populus tremula*), la Farnia (*Quercus robur*) e il Ciliegio selvatico (*Prunus avium*);
- Area boscata situata lungo il confine ovest dell'area oggetto di intervento: si tratta di un'area forestale sitata lungo il corso del Riale Derboggetta in cui lo strato arboreo è dominato da Robinia (*Robinia pseudoacacia*), con presenza minoritaria di Farnia (*Quercus robur*), Carpino bianco (*Carpinus betulus*) e Frassino (*Fraxinus* sp.).



Figura 14: Area forestale situata nella Riserva naturale delle Baragge



Figura 15: Area forestale situata lungo il confine occidentale delle aree oggetto di intervento

2.4.1.1 AREE DI CAVA ED EX CAVA

L'area prescelta per la realizzazione del progetto è costituita, al momento della stesura del presente documento:

- in parte da aree di cava il cui ripristino agricolo si è concluso (cava cessata/ex-cava)
- in parte da particelle il cui il ripristino è in atto (porzioni di cava non suscettibili ad ulteriore sfruttamento);
- in parte da particelle a destinazione agricola entro 500 m da una cava (considerando la porzione di cava non ancora formalmente cessata);


Gli approfondimenti svolti consultando l'elenco delle cave attive pubblicato dalla provincia di Vercelli¹ confermano che le aree sono ad oggi identificate come "attività estrattive con autorizzazione scaduta ma con attività di recupero ancora da completare, per la quale vige la disposizione transitoria di cui al comma 8bis art. 43 della LR 23/2016", per cui mantengono la propria validità sino alla loro naturale scadenza secondo le prescrizioni indicate nei rispettivi atti di autorizzazione. Per tali aree risulta che le cure colturali siano ancora in corso, ed è necessaria la manutenzione e sostituzione delle fallanze per 5 anni dalla scadenza fino a 11/04/2026.

Analizzando nel dettaglio la relazione tecnica di analisi ambientale e recupero presentata nel 2015 per il rinnovo ed ampliamento dell'autorizzazione per l'attività estrattiva (Figura 16), risulta che le particelle comprese nel progetto, ad eccezione di porzione delle particelle

¹ <https://www.provincia.vercelli.it/page/elenchi-attivita-estrattive>
Fattoria solare Roggia della Bardesa – Roasio (VC)

Foglio 73 – Mappale 67, 69; 71, 96 e Foglio 74 – Mappale 81,82,83, sono inserite all'interno aree interessate dal progetto di cava e di conseguenza anche al relativo progetto di recupero.

Risulta inoltre che nel 2018 è stato registrato lo svincolo fideiussorio di una porzione delle aree e che sia attualmente in corso con il Comune di Roasio, la procedura per completare lo svincolo anche per le particelle restanti. Da quanto è stato possibile approfondire quindi, considerando le tempistiche necessarie per il completamento del procedimento ambientale e del successivo processo autorizzativo necessario per arrivare alla costruzione dell'impianto, è verosimile che l'intera superficie sarà completamente svincolata dal vincolo monetario e che l'intera superficie sarà formalmente rappresentata da una ex-cava.



In considerazione delle osservazioni ricevute, con particolare riferimento alle note della Provincia di Vercelli (prot. Mite Registro Ufficiale ingresso 0023452 del 17/02/2022) e del Comune di Roasio (prot. Mite Registro Ufficiale ingresso 0019991 del 13/02/2023), in cui si mette in luce la necessità di esplicitare la coerenza dell'intervento con le attività di ripristino agrario e con le opere di qualificazione ambientale previste per il recupero della superficie, sono stati effettuati i dovuti approfondimenti negli elaborati progettuali (vedasi in particolare R_11.3_ROA_SIA_0 - Analisi delle coerenze dell'intervento con la pianificazione (Quadro programmatico) e il progetto è stato rielaborato al fine di garantirne la coerenza.

Inoltre, come specificato nel parere della Provincia di Vercelli (Mite Registro Ufficiale ingresso 0023452 del 17/02/2022) "parte delle mappali oggetto dell'intervento sono state ricomprese nel polo estrattivo Codice polo V03001 del PRAE" ((Piano Regionale delle Attività Estrattive), adottata con D.G.R. 81- 6285 del 16/12/2022 che costituisce il quadro di riferimento unitario delle attività estrattive di cava ai sensi della legge

regionale n. 23 del 17 novembre 2016 ed è volto a perseguire il corretto equilibrio tra i valori territoriali, l'attività estrattiva e il mercato di riferimento.

Tuttavia come confermato anche nella nota della Regione Piemonte (Mite Registro Ufficiale ingresso 0029203 del 02/03/2023) l'istanza di VIA è stata presentata al Ministero della Transizione Ecologica il 09/06/2022, quindi in data antecedente rispetto a quella dell'adozione del PRAE, per cui le misure di salvaguardia previste per il polo non risultano applicabili per cui la superficie interessata dall'intervento potrà essere esclusa dal polo una volta concluso l'iter di Autorizzazione Unica, procedimento che ha effetto automatico di variante urbanistica.



Figura 17: Sovrapposizione dell'area di progetto sull'area identificata per il Polo estrattivo V03001 definito dal PRAE²

2.4.2 STAZIONE ELETTRICA 132/36 KV

² https://www.regione.piemonte.it/web/sites/default/files/media/documenti/2022-12/2022_poli_ato_bi-no-vc.pdf
Fattoria solare Roggia della Bardesa – Roasio (VC)



In

Figura 18. si riporta il perimetro su foto aerea dell'area in cui sarà situata la stazione elettrica per la connessione alla rete esistente.

Dall'esame della foto aerea si evince che le aree direttamente interessate dagli interventi in progetto sono per la maggior parte caratterizzate da terreni utilizzati a scopo agricolo; nella parte centrale dell'area è inoltre presente un'area con vegetazione arboreo-arbustiva mentre nel settore nord orientale dell'area, è infine presente un incolto erbaceo con presenza di vegetazione arbustiva in evoluzione spontanea.



Figura 18: Inquadramento su foto aerea (fonte: Google Earth ©, data acquisizione immagini 20/05/2021).

Nella Figura seguente si riporta invece l'incrocio dei temi "Carta forestale (edizione 2016)" e "Altre coperture del territorio (2000)" ricavato dalla consultazione del Geoportale della Regione Piemonte (<http://www.geoportale.piemonte.it>).



Legenda





 Seminativi	SE001: Seminativi irrigui
 Quercus-carpineti	PX: Prati stabili di pianura
 Prati stabili di pianura	QC22X: Quercus-carpineti d'alta pianura ad elevate precipitazioni
 Aree urbanizzate, infrastrutture	UI: Aree urbanizzate, infrastrutture
	UV: Aree verdi di pertinenza di infrastrutture

Figura 19: Copertura forestale e uso del suolo dell'area in cui sarà realizzato la stazione elettrica

Dall'analisi della Figura 19 si evince che le aree in cui si prevede la realizzazione della stazione elettrica sono classificate in parte a seminativo irriguo e in parte a prato stabile (settore nord); è inoltre presente un'area forestale identificata come Quercus-carpineti.

In seguito ai sopralluoghi effettuati è stato possibile determinare quanto segue:

- le aree a seminativo risultano essere aree a prato stabile;
- l'area forestale presente nel settore centrale è ascrivibile al robinieto e non al Quercus-carpineti, in quanto la vegetazione presente è costituita in prevalenza da Robinia pseudoacacia, con presenza sporadica di esemplari di pioppo tremolo (*Populus*

tremula), ciliegio selvatico (*Prunus avium*) e salicione (*Salix caprea*), oltre ad uno strato arbustivo dominato dal rovo (*Rubus* sp.).

- l'incolto con vegetazione arbustiva in evoluzione spontanea è caratterizzato dalla presenza, per la parte arbustiva, da Rosa canina e *Rubus* sp.

Per maggiori approfondimenti sulle caratteristiche vegetazionali dell'area si rimanda all'elaborato R_12.1_ROA_AS_0 "Relazione agronomica" allegata agli elaborati di progetto.



Figura 20: Panoramica dell'area di intervento con visuale da sud-ovest; l'area risulta attualmente utilizzata come seminativo a foraggera; sullo sfondo è possibile osservare l'area forestale identificata come robinieto



Figura 21: Particolare dell'area a robinieto presente all'interno dell'area di intervento

2.5 ASPETTI FAUNISTICI

Per quanto riguarda gli aspetti faunistici, l'area oggetto di studio si caratterizza per una discreta biodiversità in funzione della presenza di aree naturali protette che hanno consentito la tutela dei pochi ambienti naturali ormai rimasti all'interno di una matrice ambientale caratterizzata dall'intensa meccanizzazione agricola e, in particolare, dalla risicoltura intensiva.

Per tale motivo la comunità faunistica più ricca in specie è quella legata agli ambienti forestali presenti all'interno della Riserva naturale delle Baragge, situata in adiacenza all'impianto fotovoltaico in progetto, nonché agli ambienti di brughiera ad essi connessi.

In tali zone la classe faunistica sicuramente più rilevante è quella appartenente all'avifauna, con numerose specie legate alla vegetazione forestale come i Paridi (Cinciarella, Cinciallegra, Cincia bigia), i Picidi (Picchio rosso maggiore, Picchio verde o i più rari Picchio rosso minore e Picchio nero), i Columbiformi (Colombaccio e la sempre più rara Tortora selvatica), il Picchio muratore (*Sitta europaea*), il Merlo (*Turdus merula*), la Ghiandaia (*Garrulus glandarius*) e il Fringuello (*Fringilla coelebs*).

Negli ambienti forestali della Riserva sono inoltre probabilmente nidificanti anche alcuni rapaci diurni come lo Sparviere (*Accipiter nisus*) e la Poiana (*Buteo buteo*) e rapaci notturni come l'Allocco (*Strix aluco*).

Negli ambienti baraggivi è invece possibile la presenza di specie maggiormente legate ad ambienti ecotonali quali la Capinera (*Sylvia atricapilla*), l'Averla piccola (*Lanius collurio*), il Codiroso comune (*Phoenicurus phoenicurus*), il Saltimpalo (*Saxicola torquatus*), e il raro Succiacapre (*Caprimulgus europaeus*).

Per quanto riguarda i rettili, ambienti forestali maturi e indisturbati consentono la presenza di specie come l'Orbettino (*Anguis veronensis*) e il Saettone (*Zamenis longissimus*), mentre il Biacco (*Hierophis viridiflavus*), il Ramarro (*Lacerta bilineata*) e la Lucertola muraiola (*Podarcis muralis*) sono maggiormente legati ad ambienti ecotonali e di margine con le limitrofe aree agricole.

Per quanto riguarda gli anfibi, è possibile menzionare la Rana dalmatina (*Rana dalmatina*) e il Tritone crestato italiano (*Triturus cristatus*), che tendono a riprodursi nelle raccolte d'acqua presenti all'interno del Querceto-carpineti e nelle fasce boscate ripariali presenti.

Tra i mammiferi possiamo infine citare il Moscardino (*Muscardinus avellanarius*) e lo Scoiattolo comune europeo (*Sciurus vulgaris*) tra i roditori, il Tasso (*Meles meles*), la Volpe (*Vulpes vulpes*) e la Faina (*Martes foina*) tra i mustelidi e alcune specie di interesse venatorio come il Capriolo (*Capreolus capreolus*) e il Cinghiale (*Sus scrofa*).

Relativamente alle aree direttamente interessate dagli interventi in progetto, caratterizzate dalla presenza di seminativi coltivati in sommersione (risaie), poche specie trovano habitat favorevoli alla riproduzione (ad es. Gallinella d'acqua o Germano reale), mentre possono essere utilizzate come habitat di foraggiamento, soprattutto durante il periodo migratorio (avifauna).

In particolare, sono comuni frequentatori delle risaie allagate gli ardeidi coloniali come l'Airone bianco maggiore (*Casmerodius albus*), l'Airone cenerino (*Ardea cinerea*), l'Airone guardabuoi (*Bubulcus ibis*), la Garzetta (*Egretta garzetta*), la Nitticora (*Nycticorax nycticorax*) e l'Airone rosso (*Ardea purpurea*), che nidificano nelle cosiddette "Garzaie" (solitamente boschi ripariali indisturbati e circondati da zone umide), oltre all'Ibis sacro (*Threskiornis aethiopicus*) e la Cicogna bianca (*Ciconia ciconia*), quest'ultima nidificante con alcune coppie nell'alta pianura vercellese e biellese.

Tali ambienti "aperti" risultano inoltre ambienti ideali per l'alimentazione di alcuni rapaci diurni come la Poiana (*Buteo buteo*), il Falco di palude (*Circus aeruginosus*) e il Gheppio (*Falco tinnunculus*), Corvidi come la Cornacchia grigia (*Corvus cornix*), laridi come il Gabbiano comune (*Chroicocephalus ridibundus*) e il Gabbiano reale (*Larus michahellis*), nonché per numerosi passeriformi soprattutto durante il periodo invernale e di passo (in particolare motacillidi, fringillidi ed emberizidi).

La presenza di risaie allagate rappresenta anche un'area attrattiva per diverse specie di limicoli, tra cui Beccaccino (*Gallinago gallinago*), Cavaliere d'Italia (*Himantopus himantopus*), Pantana (*Tringa nebularia*), Pavoncella (*Vanellus vanellus*), Piro piro boschereccio (*Tringa glareola*), Piro piro culbianco (*Tringa ochropus*), Piro piro piccolo (*Actitis hypoleucos*).

La presenza di una fitta rete di canali e di pozze d'acqua rappresenta invece un potenziale sito riproduttivo per la Rana verde (*Pelophylax kl. esculentus/lessonae*), mentre tra i rettili è possibile trovare la presenza della Natrice dal collare (*Natrix natrix*), specie legata alla presenza di acqua e ambienti umidi.

Di seguito si riportano le check-list dei principali taxa di vertebrati presenti in corrispondenza dell'area di studio (buffer di circa 1 km dal perimetro esterno delle aree oggetto di intervento), il loro relativo status e il grado di protezione in ambito nazionale (Lista Rossa³) ed europeo (Direttiva "Uccelli"); tali elenchi sono il risultato di una lettura incrociata tra la bibliografia disponibile (Regione Piemonte, pubblicazioni di settore) e la realizzazione di alcuni sopralluoghi effettuati in sito durante le diverse stagioni dell'anno.

ANFIBI				
Specie	Ordine	Famiglia	Direttiva 92/43/CEE, All. II e IV	Lista Rossa Italiana
Tritone crestato italiano (<i>Triturus carnifex</i>)	Caudata	Salamandridae	All. II	NT
Tritone punteggiato (<i>Lissotriton vulgaris</i>)	Caudata	Salamandridae		NT
Rana verde (<i>Pelophylax kl. esculentus/lessonae</i>)	Anura	Ranidae		LC
Rana dalmatina (<i>Rana dalmatina</i>)	Anura	Ranidae	All. IV	LC
Raganella (<i>Hyla intermedia</i>)	Anura	Hylidae		LC

RETTILI				
Specie	Ordine	Famiglia	Dir. 92/43/CEE, All. II e IV	Lista Rossa Italiana
Ramarro occidentale (<i>Lacerta bilineata</i>)	Squamata	Lacertidae	IV	LC

³ Legenda: CR = Specie in pericolo critico; EN = Specie in pericolo; VU = Specie vulnerabile; NT = specie quasi minacciata; LC = specie a minor preoccupazione; DD = Specie con carenza di informazioni; NA = non applicabile. Fonte: www.iucn.it
Fattoria solare Roggia della Bardesa – Roasio (VC)

RETTILI				
Specie	Ordine	Famiglia	Dir. 92/43/CEE, All. II e IV	Lista Rossa Italiana
Lucertola muraiola (<i>Podarcis muralis</i>)	Squamata	Lacertidae	IV	LC
Biacco (<i>Hierophis viridiflavus</i>)	Squamata	Colubridae	IV	LC
Saettone (<i>Zamenis longissimus</i>)	Squamata	Colubridae	IV	LC
Natrice dal collare (<i>Natrix natrix</i>)	Squamata	Colubridae		LC

UCCELLI				
Specie	Ordine	Famiglia	Direttiva 2009/147/CE Allegato I	Lista Rossa Italiana
Airone bianco maggiore (<i>Casmerodius albus</i>)	Ciconiiformes	Ardeidae	X	NT
Garzetta (<i>Egretta garzetta</i>)	Ciconiiformes	Ardeidae	X	LC
Nitticora (<i>Nycticorax nycticorax</i>)	Ciconiiformes	Ardeidae	X	VU
Airone guardabuoi (<i>Bubulcus ibis</i>)	Ciconiiformes	Ardeidae		LC
Airone cenerino (<i>Ardea cinerea</i>)	Ciconiiformes	Ardeidae		LC
Airone rosso (<i>Ardea purpurea</i>)	Ciconiiformes	Ardeidae	X	LC
Sgarza ciuffetto (<i>Ardeola ralloides</i>)	Ciconiiformes	Ardeidae	X	LC
Tarabuso (<i>Botaurus stellaris</i>)	Ciconiiformes	Ardeidae	X	EN
Tarabusino (<i>Ixobrychus minutus</i>)	Ciconiiformes	Ardeidae	X	VU
Ibis sacro (<i>Threskiornis aethiopicus</i>)	Ciconiiformes	Threskiornithidae		-
Cicogna bianca (<i>Ciconia ciconia</i>)	Ciconiiformes	Ciconiidae	X	LC
Cormorano (<i>Phalacrocorax carbo</i>)	Procellariiformes	Phalacrocoracidae		LC
Germano reale (<i>Anas platyrhynchos</i>)	Anseriformes	Anatidae		LC
Nibbio bruno (<i>Milvus migrans</i>)	Falconiformes	Acciptridae	X	NT
Albanella reale (<i>Circus cyaneus</i>)	Falconiformes	Acciptridae	X	NA
Albanella minore (<i>Circus pygargus</i>)	Falconiformes	Acciptridae	X	VU
Falco di palude (<i>Circus aeruginosus</i>)	Falconiformes	Acciptridae	X	VU
Sparviere (<i>Accipiter nisus</i>)	Falconiformes	Acciptridae		LC
Poiana (<i>Buteo buteo</i>)	Falconiformes	Acciptridae		LC
Falco pecchiaiolo (<i>Pernis apivorus</i>)	Falconiformes	Acciptridae	X	LC
Gheppio (<i>Falco tinnunculus</i>)	Falconiformes	Falconidae		LC
Lodolaio (<i>Falco subbuteo</i>)	Falconiformes	Falconidae		LC
Fagiano comune (<i>Phasianus colchicus</i>)	Galliformes	Phasianidae		NA

Fattoria solare Roggia della Bardesa – Roasio (VC)

Data: 30/05/2023

35

UCCELLI				
Specie	Ordine	Famiglia	Direttiva 2009/147/CE Allegato I	Lista Rossa Italiana
Pernice rossa (<i>Alectoris rufa</i>)	Galliformes	Phasianidae		DD
Starna (<i>Perdix perdix</i>)	Galliformes	Phasianidae		LC
Folaga (<i>Fulica atra</i>)	Gruiformes	Rallidae		LC
Gallinella d'acqua (<i>Gallinula chloropus</i>)	Gruiformes	Rallidae		LC
Gru (<i>Grus grus</i>)	Gruiformes	Gruidae	X	RE
Cavaliere d'Italia (<i>Himantopus himantopus</i>)	Charadriiformes	Recurvirostridae	X	LC
Corriere piccolo (<i>Charadrius dubius</i>)	Charadriiformes	Charadriidae		NT
Pavoncella (<i>Vanellus vanellus</i>)	Charadriiformes	Charadriidae		LC
Piviere dorato (<i>Pluvialis apricaria</i>)	Charadriiformes	Charadriidae	X	-
Piro piro piccolo (<i>Actitis hypoleucos</i>)	Charadriiformes	Scolopacidae		NT
Piro piro boschereccio (<i>Tringa glareola</i>)	Charadriiformes	Scolopacidae	X	-
Piro piro culbianco (<i>Tringa ochropus</i>)	Charadriiformes	Scolopacidae		-
Pantana (<i>Tringa nebularia</i>)	Charadriiformes	Scolopacidae		-
Pettegola (<i>Tringa totanus</i>)	Charadriiformes	Scolopacidae		LC
Combattente (<i>Philomachus pugnax</i>)	Charadriiformes	Scolopacidae	X	-
Chiurlo maggiore (<i>Numenius arquata</i>)	Charadriiformes	Scolopacidae		NA
Beccaccia (<i>Scolopax rusticola</i>)	Charadriiformes	Scolopacidae		DD
Beccaccino (<i>Gallinago gallinago</i>)	Charadriiformes	Scolopacidae		NA
Gabbiano comune (<i>Larus ridibundus</i>)	Charadriiformes	Laridae		LC
Gabbiano reale (<i>Larus michaellis</i>)	Charadriiformes	Laridae		LC
Colombaccio (<i>Columba palumbus</i>)	Columbiformes	Columbidae		LC
Colombella (<i>Columba oenas</i>)	Columbiformes	Columbidae		VU
Tortora dal collare (<i>Streptotelia decaocto</i>)	Columbiformes	Columbidae		LC
Tortora selvatica (<i>Streptotelia turtur</i>)	Columbiformes	Columbidae		LC
Cuculo (<i>Cuculus canorus</i>)	Cuculiformes	Cuculidae		LC
Allocco (<i>Strix aluco</i>)	Strigiformes	Strigidae		LC
Gufo comune (<i>Asio otus</i>)	Strigiformes	Strigidae		LC
Civetta (<i>Athene noctua</i>)	Strigiformes	Strigidae		LC
Rondone (<i>Apus apus</i>)	Apodiformes	Apodidae		LC
Rondone maggiore (<i>Apus melba</i>)	Apodiformes	Apodidae		LC
Succiacapre (<i>Caprimulgus europaeus</i>)	Caprimulgiformes	Caprimulgidae	X	LC
Martin pescatore (<i>Alcedo atthis</i>)	Coraciiformes	Alcedinidae	X	LC

UCCELLI				
Specie	Ordine	Famiglia	Direttiva 2009/147/CE Allegato I	Lista Rossa Italiana
Gruccione (<i>Merops apiaster</i>)	Coraciiformes	Meropidae		LC
Upupa (<i>Upupa epops</i>)	Coraciiformes	Upupidae		LC
Picchio verde (<i>Picus viridis</i>)	Piciformes	Picidae		LC
Picchio rosso minore (<i>Dendrocopos minor</i>)	Piciformes	Picidae		LC
Picchio rosso maggiore (<i>Dendrocopos major</i>)	Piciformes	Picidae		LC
Picchio nero (<i>Dryocopus martius</i>)	Piciformes	Picidae		LC
Torcicollo (<i>Jynx torquilla</i>)	Piciformes	Picidae		EN
Ballerina bianca (<i>Motacilla alba</i>)	Passeriformes	Motacillidae		LC
Ballerina gialla (<i>Motacilla cinerea</i>)	Passeriformes	Motacillidae		LC
Pettirosso (<i>Erithacus rubecula</i>)	Passeriformes	Turdidae		LC
Usignolo (<i>Luscinia megarhynchos</i>)	Passeriformes	Turdidae		LC
Codiroso (<i>Phoenicurus phoenicurus</i>)	Passeriformes	Turdidae		LC
Codiroso spazzacamino (<i>Phoenicurus atrus</i>)	Passeriformes	Turdidae		LC
Saltimpalo (<i>Saxicola torquata</i>)	Passeriformes	Turdidae		VU
Culbianco (<i>Oenanthe oenanthe</i>)	Passeriformes	Turdidae		NT
Merlo (<i>Turdus merula</i>)	Passeriformes	Turdidae		LC
Tordo bottaccio (<i>Turdus philomelos</i>)	Passeriformes	Turdidae		LC
Tordo sassello (<i>Turdus iliacus</i>)	Passeriformes	Turdidae		NA
Cesena (<i>Turdus pilaris</i>)	Passeriformes	Turdidae		NT
Scricciolo (<i>Troglodytes troglodytes</i>)	Passeriformes	Troglodytidae		LC
Passera scopaiola (<i>Prunella modularis</i>)	Passeriformes	Prunellidae		LC
Lui piccolo (<i>Phylloscopus collybita</i>)	Passeriformes	Sylviidae		LC
Lui grosso (<i>Phylloscopus trochilus</i>)	Passeriformes	Sylviidae		-
Lui verde (<i>Phylloscopus sibilatrix</i>)	Passeriformes	Sylviidae		LC
Capinera (<i>Sylvia atricapilla</i>)	Passeriformes	Sylviidae		LC
Sterpazzola (<i>Sylvia communis</i>)	Passeriformes	Sylviidae		LC
Canapino comune (<i>Hippolais polyglotta</i>)	Passeriformes	Sylviidae		LC
Regolo (<i>Regulus regulus</i>)	Passeriformes	Sylviidae		NT
Fiorrancino (<i>Regulus ignicapillus</i>)	Passeriformes	Sylviidae		LC
Balia nera (<i>Ficedula hypoleuca</i>)	Passeriformes	Muscicapidae		NA
Codibugnolo (<i>Aegithalos caudatus</i>)	Passeriformes	Aegithalidae		LC
Cinciarella (<i>Parus caeruleus</i>)	Passeriformes	Paridae		LC
Cinciallegra (<i>Parus major</i>)	Passeriformes	Paridae		LC

Fattoria solare Roggia della Bardesa – Roasio (VC)

Data: 30/05/2023

37

REV: 1

UCCELLI				
Specie	Ordine	Famiglia	Direttiva 2009/147/CE Allegato I	Lista Rossa Italiana
Cincia bigia (<i>Poecile palustris</i>)	Passeriformes	Paridae		LC
Cincia mora (<i>Periparus ater</i>)	Passeriformes	Paridae		LC
Rampichino (<i>Certhia brachydactyla</i>)	Passeriformes	Certhiidae		LC
Picchio muratore (<i>Sitta europaea</i>)	Passeriformes	Sittidae		LC
Averla piccola (<i>Lanius collurio</i>)	Passeriformes	Laniidae	X	VU
Averla maggiore (<i>Lanius excubitor</i>)	Passeriformes	Laniidae		-
Storno (<i>Sturnus vulgaris</i>)	Passeriformes	Sturnidae		LC
Rigogolo (<i>Oriolus oriolus</i>)	Passeriformes	Oriolidae		LC
Ghiandaia (<i>Garrulus glandarius</i>)	Passeriformes	Corvidae		LC
Gazza (<i>Pica pica</i>)	Passeriformes	Corvidae		LC
Cornacchia grigia (<i>Corvus corone cornix</i>)	Passeriformes	Corvidae		LC
Taccola (<i>Corvus monedula</i>)	Passeriformes	Corvidae		LC
Passera mattugia (<i>Passer montanus</i>)	Passeriformes	Passeridae		VU
Passera d'Italia (<i>Passer italiae</i>)	Passeriformes	Passeridae		VU
Frosone (<i>Coccothraustes coccothraustes</i>)	Passeriformes	Fringillidae		LC
Fringuello (<i>Fringilla coelebs</i>)	Passeriformes	Fringillidae		LC
Peppola (<i>Fringilla montifringilla</i>)	Passeriformes	Fringillidae		NA
Verdone (<i>Carduelis chloris</i>)	Passeriformes	Fringillidae		NT
Fanello (<i>Carduelis cannabina</i>)	Passeriformes	Fringillidae		NT
Verzellino (<i>Serinus serinus</i>)	Passeriformes	Fringillidae		LC
Cardellino (<i>Carduelis carduelis</i>)	Passeriformes	Fringillidae		NT
Migliarino di palude (<i>Emberiza schoeniclus</i>)	Passeriformes	Emberizidae		NT

MAMMIFERI				
Specie	Ordine	Famiglia	Dir. 92/43/CEE, All. II, IV e V	Lista Rossa Italiana
Riccio europeo (<i>Erinaceus europaeus</i>)	Insectivora	Erinaceidae		LC
Talpa europea (<i>Talpa europaea</i>)	Soricomorpha	Talpidae		LC
Toporagno comune (<i>Sorex araneus</i>)	Soricomorpha	Soricidae		-
Crocidura minore (<i>Crocidura suaveolens</i>)	Soricomorpha	Soricidae		LC
Arvicola terrestre (<i>Arvicola terrestris</i>)	Rodentia	Cricetidae		-
Arvicola di Savi (<i>Microtus savii</i>)	Rodentia	Cricetidae		LC

Fattoria solare Roggia della Bardesa – Roasio (VC)

Data: 30/05/2023

38

REV: 1

MAMMIFERI				
Specie	Ordine	Famiglia	Dir. 92/43/CEE, All. II, IV e V	Lista Rossa Italiana
Topo selvatico a collo giallo (<i>Apodemus flavicollis</i>)	Rodentia	Muridae		LC
Topolino delle risaie (<i>Micromys minutus</i>)	Rodentia	Muridae		LC
Topo selvatico (<i>Apodemus sylvaticus</i>)	Rodentia	Muridae		LC
Topolino delle case (<i>Mus domesticus</i>)	Rodentia	Muridae		NA
Ratto delle chiaviche (<i>Rattus norvegicus</i>)	Rodentia	Muridae		NA
Ratto nero (<i>Rattus rattus</i>)	Rodentia	Muridae		NA
Nutria (<i>Myocastor coypus</i>)	Rodentia	Myocastoridae		NA
Sciattolo comune europeo (<i>Sciurus vulgaris</i>)	Rodentia	Sciuridae		LC
Ghiro (<i>Glis glis</i>)	Rodentia	Gliridae		LC
Moscardino (<i>Muscardinus avellanarius</i>)	Rodentia	Gliridae	All. IV	LC
Rinolofo maggiore (<i>Rhinolophus ferrumequinum</i>)	Chiroptera	Rhinolophidae	All. II, IV	VU
Vespertilio di Blyth (<i>Myotis blythii</i>)	Chiroptera	Vespertilionidae	All. II, IV	VU
Vespertilio smarginato (<i>Myotis emarginatus</i>)	Chiroptera	Vespertilionidae	All. II, IV	NT
Serotino comune (<i>Eptesicus serotinus</i>)	Chiroptera	Vespertilionidae	All. IV	NT
Pipistrello di Savi (<i>Hypsugo savii</i>)	Chiroptera	Vespertilionidae	All. IV	LC
Pipistrello albolimbato (<i>Pipistrellus kuhli</i>)	Chiroptera	Vespertilionidae	All. IV	LC
Pipistrello di Nathusius (<i>Pipistrellus nathusii</i>)	Chiroptera	Vespertilionidae	All. IV	NT
Pipistrello nano (<i>Pipistrellus pipistrellus</i>)	Chiroptera	Vespertilionidae	All. IV	LC
Lepre comune (<i>Lepus europaeus</i>)	Lagomorpha	Leporidae		LC
Silvilago (<i>Sylvilagus floridanus</i>)	Lagomorpha	Leporidae		NA
Capriolo (<i>Capreolus capreolus</i>)	Cetartiodactyla	Cervidae		LC
Cinghiale (<i>Sus scrofa</i>)	Cetartiodactyla	Suidae		LC
Tasso (<i>Meles meles</i>)	Carnivora	Mustelidae		LC
Donnola (<i>Mustela nivalis</i>)	Carnivora	Mustelidae		LC
Faina (<i>Martes foina</i>)	Carnivora	Mustelidae		LC
Puzzola (<i>Mustela putorius</i>)	Carnivora	Mustelidae	All. V	LC
Volpe (<i>Vulpes vulpes</i>)	Carnivora	Canidae		LC

2.6 RETE ECOLOGICA REGIONALE E AREE NATURALI PROTETTE

La presenza in Piemonte di 3 zone biogeografiche (alpina, continentale e mediterranea) determina la presenza di un buon livello complessivo di biodiversità sul territorio regionale; sono presenti infatti più di 4.200 specie vegetali ed è la regione italiana più ricca di specie di piante vascolari, mentre dal punto di vista faunistico sono presenti 400 specie di uccelli, 113 specie di mammiferi, 56 di rettili e anfibi, 81 di pesci e 3.730 di invertebrati Fonte: Banche Dati Naturalistiche della Regione Piemonte)

Fattoria solare Roggia della Bardesa – Roasio (VC)

Data: 30/05/2023

39

REV: 1

Oltre a valori medi complessivi elevati il Piemonte presenta aree di particolare pregio e con un più elevato livello di biodiversità: ad esempio studi recenti condotti su tutto l'arco alpino hanno evidenziato che alcune aree delle Alpi sudoccidentali, ubicate in un'area di confine tra la zona alpina e quella mediterranea, presentano la più elevata diversità floristica e il maggior numero di specie endemiche e rare della flora di alta montagna di tutto l'arco alpino.

Le specie animali e vegetali si distribuiscono in maniera disomogenea sul territorio a causa di diversi fattori di frammentazione sia naturali che antropici. Questi fattori determinano una riduzione del livello di biodiversità e del livello di connessione ecologica del territorio comportando un aumento del rischio di estinzione locale di singole specie e una generale riduzione del livello di resilienza del territorio. Se le aree in cui si trovano distribuite le specie vengono connesse tra loro mediante dei corridoi ecologici sussistono i presupposti per ridurre il livello di frammentazione e isolamento delle popolazioni naturali mediante la creazione di quella che viene definita Rete Ecologica.

Ai sensi della L.R. n.19/2009 "Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità" la Rete Ecologica Regionale è rappresentata dal sistema delle Aree protette del Piemonte, le Aree contigue, i Siti della Rete Natura 2000 (SIC, ZSC e ZPS), le Zone naturali di salvaguardia e i Corridoi ecologici, questi ultimi da intendersi come le "...le aree di collegamento funzionale esterne alle aree protette ed alle aree della rete Natura 2000 che, per la loro struttura lineare continua o per il loro ruolo di raccordo, costituiscono elementi essenziali per la migrazione, la distribuzione geografica e lo scambio genetico di specie selvatiche." (art. 53).

Nella Figura 24 si riporta la localizzazione delle opere in progetto rispetto ai siti che fanno parte della Rete ecologica Regionale (fonte: <http://www.geoportale.piemonte.it>).




Figura 22: Localizzazione opere in progetto rispetto a siti della Rete Ecologica Regionale – in ciano l'area recintata nel layout originale, in verde l'area recintata nel nuovo layout di impianto.

2.6.1 AREE NATURALI PROTETTE

La Regione Piemonte ha riconosciuto dal 1975 l'importanza dell'ambiente naturale in quanto valore universale attuale e per le generazioni future.

Il Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità (LR 19/2009 s.m.i.), ha ridefinito le modalità per la conservazione della biodiversità e per la gestione dei territori facenti parte della Rete Ecologica regionale.

Sono state quindi istituite 104 Aree protette gestite da 12 Enti strumentali della Regione Piemonte e da enti locali - per un totale di 152.013 ettari - che si sommano a due Parchi Nazionali: il Gran Paradiso (istituito nel 1922) e la ValGrande (istituito nel 1992) che interessano complessivamente una superficie di 48.527 ettari. In totale quindi le aree protette insistenti sul territorio della Regione Piemonte hanno una superficie complessiva di 200.540 ettari.




Figura 23 - L'impianto fotovoltaico in progetto risulta adiacente alla Riserva Naturale delle Baragge e, in particolare, al settore della Riserva denominato "Baraggia Santa Maria" in rosso l'area recintata nel layout originale, in verde l'area recintata nel nuovo layout

Nelle figure successive (Figura 24 e Figura 25) si riporta la localizzazione delle opere in progetto rispetto alle Aree protette presenti nel territorio in esame.



Figura 24: La stazione elettrica è ubicata circa 1.400 m (distanza minima) a nord-ovest rispetto alla Riserva Naturale delle Baragge.

Occorre infine specificare che la linea di connessione interrata di collegamento tra l'impianto fotovoltaico in progetto e la stazione elettrica attraversa la Riserva Naturale delle Baragge al di sotto del sedime della S.P. n. 318 (vedi Figura 24 e Figura 25):




Figura 25: Localizzazione linee di connessione interrato rispetto alla Riserva Natura delle Baragge – in rosso l'area recintata nel layout originale, in verde l'area recintata nel nuovo layout di impianto.

2.6.2 RETE NATURA 2000

Natura 2000 è il principale strumento della politica dell'Unione Europea per la conservazione della biodiversità. Si tratta di una rete ecologica diffusa su tutto il territorio dell'Unione, dotata di un quadro comune per la conservazione delle piante, degli animali e degli habitat, con lo scopo di creare una rete coerente di ambienti da tutelare.

In Piemonte essa interessa oltre 400 mila ettari, pari al 15,91% del territorio.

La Rete Natura 2000 trae origine dalla Direttiva dell'Unione Europea 92/43 "Habitat" e si basa sull'individuazione di aree di particolare pregio ambientale denominate Siti di Importanza Comunitaria (SIC), destinate a diventare Zone Speciali di Conservazione (ZSC), che vanno ad affiancare le Zone di Protezione Speciale (ZPS) per l'avifauna, previste dalla Direttiva 2009/147/CE "Uccelli" che ha sostituito la storica direttiva 79/409.

Nella Figura 26 si riporta la localizzazione delle opere in progetto rispetto ai siti che fanno parte della Rete Natura 2000 (fonte: <http://www.geoportale.piemonte.it>); nel dettaglio:

- l'impianto fotovoltaico in progetto risulta adiacente al Sito ZSC IT1120004 "Baraggia di Rovasenda"; dista inoltre circa 2,4 km dal Sito ZSC IT1120026 "Stazioni di *Isoetes malinverniana*";
- la stazione elettrica è ubicata circa 1.400 m (distanza minima) a nord-ovest rispetto al Sito ZSC IT1120004 "Baraggia di Rovasenda";
- la linea di connessione interrata di collegamento tra l'impianto fotovoltaico in progetto e la stazione elettrica attraversa il Sito ZSC IT1120004 "Baraggia di Rovasenda" al di sotto del sedime della S.P. n. 318.





Figura 26: Localizzazione impianti in progetto rispetto ai Siti della Rete Natura 2000 – in rosso l'area recintata nel layout originale, in verde nel nuovo layout di impianto

2.7 INQUADRAMENTO GEOLOGICO, GEOMORFOLOGICO, IDROGEOLOGICO E SISMICO

2.7.1 INQUADRAMENTO GEOLOGICO GENERALE

L'area in esame è situata sul margine orientale di un ripiano terrazzato costituito da depositi fluviali del Pleistocene medio, individuati in letteratura "geologica" con il termine di Alluvioni Riss (**fg^R**) "Alluvioni fluvioglaciali ghiaiose, alterate in terreno argilloso giallo ocraceo per uno spessore massimo di 3 m; coperture loessiche delle stesse (Rissp.p.)".

Al di sotto di tali depositi alluvionali si rinvengono depositi pliocenici di origine marina (abbondantemente affioranti nella fascia collinare pedemontana), costituiti da alternanza di depositi sabbiosi ad alto contenuto fossilifero e argille caoliniche di alterazione delle vulcaniti permiane



(P).

Figura 27: Stralcio Carta Geologica d'Italia alla scala 1:100.000

2.7.2 INQUADRAMENTO SISMICO GENERALE

La sismicità storica del territorio comunale di Roasio e Brusnengo è stata desunta dal database delle osservazioni macrosismiche dei terremoti italiani utilizzate per la compilazione del catalogo parametrico CPTI15, consultabile al sito <http://emidius.mi.ingv.it/CPTI15-DBMI15/>.

Nella seguente Tabella sono elencate le osservazioni, aventi la maggiore intensità al sito, disponibili per il territorio comunale; sono indicate oltre alla stessa intensità al sito (Is), l'anno, il mese, il giorno, in cui si è verificato, l'intensità massima epicentrale in scala MCS (Io), e la magnitudo momento (Mw).

Tabella 6: Eventi sismici di maggiore intensità verificatisi a Roasio e Brusnengo

Is	anno	mese	giorno	EpicentralArea	IoDef	MwDef
NF	2002	11	13	Franciacorta	5	4,21
NF	2005	9	8	Massif du Mont-Blanc		4,44

Con Deliberazione della Giunta Regionale 30 dicembre 2019, n. 6-887, la Regione Piemonte ha predisposto l'aggiornamento della classificazione sismica di prima applicazione dei comuni della Regione, la quale prevede che il territorio comunale di Roasio sia inserito in classe 4, con conseguente accelerazione sismica orizzontale, con probabilità di superamento pari al 10% in 50 anni, minore di 0,05 (Figura 28).




Figura 28: Classificazione sismica vigente dei Comuni della Regione Piemonte

2.7.3 IMPIANTO “FATTORIA SOLARE ROGGIA BARDESA”

2.7.3.1 ASSETTO STRATIGRAFICO E GEOMORFOLOGICO

L'assetto litostratigrafico del sottosuolo nell'area in esame è ben noto a seguito dell'escavazione sin qui condotta in zona che conferma le indicazioni stratigrafiche di alcuni pozzi idrici presenti in zona.




Figura 29: Profilo stratigrafico di un pozzo idrico presente nei pressi dell'area

La successione verticale degli orizzonti litologici presenti nel sottosuolo dell'area indica la presenza di depositi prevalentemente argillosi e argilloso-sabbiosi sino ad oltre 10-11 metri di profondità (Figura 29).

2.7.3.2 INQUADRAMENTO GEOMORFOLOGICO

Dal punto di vista geomorfologico, l'area è caratterizzata dai terrazzamenti fluviali, subparalleli ai principali corsi d'acqua della zona (T. Guarabione e T. Rovasenda).

Il terreno è stato rimodellato per effetto degli interventi antropici realizzati in funzione della predominante attività risicola e all'attività estrattiva delle argille; in particolare si osservano numerose gradonature delimitate da piccoli rilevati in terra, avviluppate da una fitta rete di canali e rigagnoli (Figura 30).




Figura 30: Stralcio Tav. G2 - Carta geomorfologica, dei dissesti, della dinamica torrentizia e del reticolo idrografico minore del PRGC di Roasio – In rosso il layout originale dell'area recintata, in verde l'area recintata nel nuovo layout di impianto

2.7.3.3 INQUADRAMENTO IDROGEOLOGICO

Per quanto riguarda gli aspetti idrogeologici, la circolazione idrica sotterranea può essere schematizzata con un sistema multifalda i cui serbatoi sono rappresentati dai depositi alluvionali grossolani molto permeabili (sabbie e ghiaie).

Il sistema geoidrologico che ne deriva risulta caratterizzato da un acquifero superficiale a "pelo libero" sovrapposto ad acquiferi profondi che si presentano generalmente confinati (Figura 31).

L'andamento generale del flusso della falda freatica desunta nei pozzi piezometrici è generalmente N-S con gradienti compresi tra lo 0,5% e 1,5%, l'andamento sud-vergente del percorso sotterraneo delle acque decorre, grossomodo, parallelamente allo scorrimento del Torrente Rovasenda.

Nel sito in esame la falda freatica si attesta ad una profondità variabile dagli 11 ai 13 m dal piano campagna e non si rivela suscettibile di apprezzabili variazioni di livello né stagionali, né concomitanti con l'allagamento delle risaie (Figura 32).





Figura 31: Stralcio Tav. G4 - Carta idrogeologica del PRGC del Comune di Roasio in rosso l'area recintata nel layout originale, in verde il nuovo layout



COMPLESSO IDROGEOLOGICO 2



Terreni impermeabili con substrato costituito dall'alternanza di livelli permeabili per porosità e di livelli impermeabili. Presenza di locali falde freatiche sospese e falde semiconfinate.

Litofacies: sequenza di sabbie ghiaiose ciottolose e limose con, al tetto, solitamente paleosuolo d'alterazione argilloso (depositi fluviali pleistocenici).

COMPLESSO IDROGEOLOGICO 3



Terreni a permeabilità, per porosità, variabile, da medio elevata (livelli sabbiosi e ghiaiosi) a bassa (livelli limoso argillosi). Nell'insieme costituiscono un acquifero multistrato con locali falde confinate e semiconfinate a diversi intervalli di profondità.

Litofacies: Prevalenza di alternanze di livelli sabbiosi con livelli argillosi (Pliocene superiore).

Figura 32: Stralcio Tav. G4 - Carta idrogeologica del PRGC del Comune di Roasio - Profilo idrogeologico

2.7.3.4 COMPATIBILITÀ GEOLOGICA IDROGEOLOGICA E GEOMORFOLOGICA DELL'INTERVENTO

La Tavola G.6 "Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell'idoneità all'utilizzo urbanistico" della Variante del PRG del Comune di Roasio (Figura 33), redatta secondo quanto previsto dalla Circolare Regionale 7/LAP del maggio 1996 ed alla Nota Tecnica Esplicata del dicembre 1999, e a seguito delle osservazioni presentate al PAI, individua l'area in oggetto all'interno delle seguenti classi:

- **CLASSE I:** porzioni di territorio dove le condizioni di pericolosità geologica sono tali da non porre limitazioni alle scelte urbanistiche. A detta classe appartiene l'ampio settore di pianura attualmente ad utilizzo agricolo come risicoltura. Prescrizioni generali di P.R.G.C.: in tali aree gli interventi sia pubblici che privati sono consentiti nel rispetto delle disposizioni del DM.LL.PP.11/3/88 (oggi NTC 2018).
- **CLASSE II b:** porzioni di territorio di ambito di pianura interessate da condizioni di moderata pericolosità e bassa intensità dei processi geomorfologici. Prescrizioni generali di P.R.G.C.: le condizioni di pericolosità geomorfologica possono essere agevolmente superate attraverso l'adozione di modesti accorgimenti tecnici espliciti a livello di norme di attuazione ispirate al DM.LL.PP. 11/3/1988 (oggi NTC 2018) e realizzabili a livello di progetto esecutivo esclusivamente nell'ambito del singolo lotto edificatorio o dell'intorno significativo. Tali interventi non dovranno incidere negativamente sulle aree limitrofe, né condizionare la propensione all'edificabilità. Per le aree di pianura marginali alle fasce inedificabili dei corsi d'acqua, i progetti di nuove costruzioni devono essere accompagnati da una valutazione della soggiacenza della falda idrica.
- **Classe III A:** porzioni di territorio inedificate, non idonee a nuovi insediamenti per presenza di elementi di pericolosità geologica o sensibili sotto l'aspetto geologico-ambientale o soggette a modellamento morfologico. Rientrano in detta Classe: a) le porzioni di territorio di fondovalle alluvionale del torrente Giara non edificate di pertinenza della dinamica fluviale e dei fondovali dei rii minori.; b) le porzioni di territorio inedificate della pianura aperta poste all'interno degli ambiti di pertinenza torrentizia del torrente Giara e dei rii minori così come definite nella carta geomorfologica e dei dissesti e dall'indagine idraulica sul torrente Giara; c) le porzioni di territorio collinare di raccordo tra fondovalle e le dorsali collinari subpianeggianti, gli ambiti dei rilievi collinari a medio-alta acclività particolarmente diffusi nel territorio di Castelletto Villa ed interessati da processi erosivi di denudamento, gli ambiti boscati che assolvono funzione di salubrità ambientale o di difesa dei terreni. Prescrizioni di P.R.G.C.: nelle aree ricadenti in classe III A valgono le prescrizioni di cui alla Circolare 7/LAP. Sono ammesse le opere di sistemazione idrogeologica, di tutela del territorio e difesa del suolo nonché quanto previsto al punto 6.2 del Nota Tecnica esplicativa alla Circolare 7/LAP del dicembre 1999 ivi compreso il riferimento per le attività agricole. Per le aree poste in adiacenza alla classe II, quando queste risultano di collegamento o pertinenza ad aree attualmente edificate, sono ammessi interventi di sistemazione del fondo finalizzati al miglioramento funzionale del lotto edificato (recinzioni, accessi alle aree edificate, parcheggi a raso) previa verifica di fattibilità geologica e rigorosa osservanza dei disposti del DM.LL.PP. 11/3/1988 (oggi NTC 2018).

Si evidenzia che la porzione di area ricadente in Classe III non verrà interessata dall'installazione di pannelli.




Figura 33: – Stralcio Tav. G6 “Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell’idoneità all’utilizzo urbanistico” del PRGC del Comune di Roasio – in rosso l’area recintata nel layout originale, in verde l’area recintata nel nuovo layout di impianto

2.7.4 STAZIONE ELETTRICA 132/36 KV

2.7.4.1 ASSETTO STRATIGRAFICO E GEOMORFOLOGICO

L’area in esame è situata su un ripiano terrazzato costituito da depositi fluviali del Pleistocene medio, interrotte a nord da lembi di più recenti alluvioni fluvioglaciali e fluviali ciottolose non alterate, individuati in letteratura “geologica” con il termine di Alluvioni Riss (fgR) “Alluvioni fluvioglaciali ghiaiose, alterate in terreno argilloso giallo ocreo per uno spessore massimo di 3 m; coperture loessiche delle stesse (Riss p.p.)” (Figura 34).

Dal punto di vista litologico si tratta prevalentemente di ghiaie ciottolose in abbondante matrice sabbiosa limosa, ricoperte da una sottile copertura di limi di origine eolica (loess) dello spessore massimo di 2-4 metri

Al di sotto dei depositi alluvionali ghiaiosi (il cui spessore può essere stimato nell’ordine a 20-30 m) si rinvencono i depositi pliocenici di origine marina e marino-transizionale, abbondantemente affioranti nella fascia collinare.

Dal punto di vista geomorfologico, l'area in esame ricade in area agricola in corrispondenza di una superficie su- pianeggiante del margine settentrionale dell'Alta Piana Biellese e si colloca intorno a quota 258-259 m s.l.m.





Figura 34: Assetto litologico superficiale dell'area



2.7.4.2 ASSETTO IDROGEOLOGICO

Sotto il profilo idrogeologico l'area in esame è caratterizzata dalla presenza di un acquifero freatico con limitata capacità di immagazzinamento, rappresentato da terreni quaternari di natura fluvio-glaciale e più subordinatamente alluvionale, la cui potenza massima è stimata in 25-30 m circa (Figura 35).

La falda superficiale, contenuta nel "materasso" alluvionale superficiale, presenta soggiacenze comprese tra circa 12 e 15 metri dal piano campagna; l'andamento delle linee di flusso è orientato all'incirca in direzione NE-SW con gradienti con compresi tra lo 0.7% e 1%.



LEGENDA

-  Area impianto fotovoltaico
-  Linea di connessione alla rete pubblica

ELEMENTI DI IDROGEOLOGIA





-  Complesso Idrogeologico 3
Acquifero freatico con limitata capacità di immagazzinamento.
-  Complesso Idrogeologico 4
Acquifero freatico direttamente connesso al reticolo idrografico.
-  Isopieze (m s.l.m.)
-  Direzione del flusso idrico sotterraneo

Figura 35: Assetto idrogeologico dell'acquifero superficiale

2.7.4.3 COMPATIBILITÀ GEOLOGICA IDROGEOLOGICA E GEOMORFOLOGICA DELL'INTERVENTO

La Tavola P6/3 "Sviluppi della Variante al PRG relativi al territorio comunale con Carta di Sintesi della pericolosità geomorfologica e dell' idoneità all'utilizzazione urbanistica" (Figura 36), redatta secondo quanto previsto dalla Circolare Regionale 7/LAP del maggio 1996 ed alla Nota Tecnica Esplicata del dicembre 1999, e a seguito delle osservazioni presentate al PAI, individuano l'area in oggetto all'interno della seguente classe di pericolosità geomorfologica:

CLASSE IIa: Porzioni di territorio dove esiste solo una condizione di pericolosità geomorfologica o idrogeologica o idrologica moderabile e superabile con l'adozione ed il rispetto di accorgimenti a livello del singolo lotto o della singola area omogenea. Fenomeni di dissesto assenti
Caratteristiche del substrato da buone a discrete




Figura 36: Stralcio Tav. P6/3 "Sviluppi della Variante al PRG relativi al territorio comunale con Carta di Sintesi della pericolosità geomorfologica e dell'idoneità all'utilizzazione urbanistica (RIDISEGNATO)

In relazione agli elementi descritti, si evidenzia infine che la linea elettrica di connessione, la cui posa avverrà per la quasi totalità "sottostrada" a profondità di circa 1-1,5 metri, potrà interessare esclusivamente i terreni argillosi addensati e non potrà interagire con le acque ipogee afferenti all'acquifero superficiale.

L'intero tratto interessato dalla posa della linea elettrica interrata non ricade in aree appartenenti alla Classe III di pericolosità geomorfologica (identificate secondo i criteri della Circolare Regionale 7/LAP del maggio 1996).

ALLEGATO A – DOCUMENTO FOTOGRAFICO

In risposta alla richiesta di integrazioni sono forniti inquadramenti fotografici di miglior dettaglio negli elaborati grafici:

R_1.7_ROA_IN_0_Inquadramento cavidotto_R1

R_1.8_ROA_IN_0_Documentazione fotografica_R1

R_12.10_ROA_AS_0_Studio di intervisibilità - analisi dei recettori sensibili di pregio e della viabilità



Figura 37 - Punti di ripresa area di impianto (punti ripresa originali)



Figura 38 - Punti di ripresa aggiuntivi

Fattoria solare Roggia della Bardesa – Roasio (VC)

Data: 30/05/2023

59

REV: 1



Foto 1: Panoramica del settore sud-est dell'impianto.



Foto 2: Area forestale presente all'interno della Riserva naturale delle Baragge.



Foto 3: Panoramica del settore sud-est dell'impianto.



Foto 4: Panoramica del settore sud-ovest dell'impianto.



Foto 5: Panoramica del settore ovest dell'impianto.



Foto 6: Carraia situata tra le aree dell'impianto e la Riserva naturale delle Baragge

Fattoria solare Roggia della Bardesa – Roasio (VC)

Data: 30/05/2023

62



Foto 7: Panoramica del settore ovest dell'impianto



Foto 8: Panoramica del settore nord-ovest dell'impianto.



Foto 9: Area boscata presente ad ovest dell'impianto.



Foto 10: Panoramica del settore ovest dell'impianto.



Foto 11 – Punto di ripresa aggiuntiva n. 12: Panoramica dal vertice Nord- Est dell'area di impianto



Foto 12 – Punto di ripresa aggiuntiva n. 17: panoramica dal centro dell'area di impianto, direzione Nord – Nord-Ovest




Foto 13 – Punto di ripresa aggiuntivo n. 23: visuale area di impianto lungo la SP 64, a Sud-Sud-Est dell'area di impianto



Foto 14 – Punto di ripresa aggiuntivo n. 27: panoramica dell'area di impianto lungo la SP 318, a Sud-Sud-Ovest dell'area di progetto



Foto 15 - Punto di ripresa aggiuntiva n. 30: panoramica dell'area di impianto lungo la SP 318, a Ovest dell'area di progetto



RENERGETICA
BETTER ENERGY - BETTER WORLD

Renergetica S.p.A.

Salita di Santa Caterina 2/1
16123 – Genova
ITALY

Ph. +39 010 6422384
Mail: info@renergetica.com
Pec: renergetica@legalmail.it

C.F. e P.IVA 01825990995
Cap. Soc. € 1.108.236,66 i.v.
www.renergetica.com