

CARTA DEL RISCHIO

SABAP-NO_2023_00335-DF-000004

Area 1-3

Sulla base delle considerazioni tracciate nel corso della ricerca è possibile stabilire un grado di rischio ALTO e BASSO.

Area 1 - Tenuto conto del carattere parzialmente dell'opera, che prevede la realizzazione di tracker infissi da 1,3 a 3 m di profondità nel terreno, e considerata la prossimità dell'intervento ad alcuni rinvenimenti, il contesto presenta alcuni fattori di rischio piuttosto significativi. In particolare, i siti prossimi all'area d'intervento sono caratterizzati dalla presenza di materiali eterogenei di epoca romana e in particolare dalla presenza di una probabile tomba (sito 5) e di un muro a secco in ciottoli (sito 6). Tuttavia, secondo la documentazione fornita dallo Studio di Progettazione, l'area risulta interessata da interventi di cava per l'estrazione dell'argilla almeno a partire dal 2015 (data di emissione della Relazione Tecnica per il rinnovo e l'ampliamento della cava) comportando un ribassamento delle superfici compreso tra -0,70 e -2,90 m di profondità. L'impossibilità di individuare puntualmente le diverse profondità raggiunte con l'attività estrattiva non consente di escludere completamente il rischio archeologico attribuendo così un rischio di GRADO BASSO alle opere in progetto per questo settore d'intervento.

Area 2 - Considerato il carattere parzialmente invasivo dell'opera, che nell'area in questione prevede uno scotico superficiale di 30 cm circa e lo scavo della profondità di 3 m circa per la realizzazione dei tralicci, e tenuto conto della vicinanza dell'opera alla Cascina Gattesca (sito 1), il rischio risulta ALTO. Il sito 1 infatti comprende alcune parti murarie di età medievale, il complesso potrebbe, quindi, suggerire un'organizzazione/frequentazione delle campagne nel corso dell'epoca medievale.

Area 3 - L'intervento per la posa dei cavi prevede scavi a sezione ristretta, che avranno ampiezza massima di 1 m e profondità massima di 1,5 m. Poiché il tracciato segue un percorso stradale asfaltato e ricade in aree generalmente a basso potenziale, si è deciso di assegnare all'area un rischio BASSO.

LEGENDA

Gradi di rischio [3]

- rischio alto [1]
- rischio medio [0]
- rischio basso [2]

MOSI

- area ad uso funerario
- insediamento
- area di materiale mobile
- strutture per il culto

