



### COORDINATE TERRA ARMATA

|    | X | Y           | Quota  |
|----|---|-------------|--------|
| T1 | X | 2361940.952 | 338.93 |
| T1 | Y | 4781501.311 |        |
| T2 | X | 2361938.812 | 343.13 |
| T2 | Y | 4781500.460 |        |
| T3 | X | 2361948.236 | 343.78 |
| T3 | Y | 4781477.292 |        |
| T4 | X | 2361950.366 | 339.58 |
| T4 | Y | 4781478.159 |        |
| T5 | X | 2361950.088 | 340.18 |
| T5 | Y | 4781478.047 |        |
| T6 | X | 2361953.878 | 343.91 |
| T6 | Y | 4781463.410 |        |
| T7 | X | 2361955.728 | 340.31 |
| T7 | Y | 4781464.173 |        |

**Terre rinforzate tipo TERRAMESH VERDE LIGHT rinverdibile costituita da elementi di rinforzo in rete metallica a doppia torsione in maglia esagonale tipo 8x10 e filo in lega Goffan (Zn-Al 5%) con rivestimento polimerico Polimac con Ø2,2/3,2mm**

**-resistenza del geotessile nella direzione di posa 35 kN/m (deformazione 40%)**

**Lunghezza geogriglie 5,00 m**

**Nota: Per i dettagli delle sezioni tipo e particolari costruttivi fare riferimento agli elaborati: L0703213E08CS1900SZT01**

## ASSE VIARIO MARCHE-UMBRIA E QUADRILATERO DI PENETRAZIONE INTERNA MAXI LOTTO 2

LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA DIRETTRICE PERUGIA ANCONA:  
SS. 318 DI "VALFABBRICA", TRATTO PIANELLO - VALFABBRICA  
SS. 76 "VAL DESINO", TRATTI FOSSATO VICO - CANCELLI E ALBACINA - SERRA SAN QUIRICO  
"PEDEMONTANA DELLE MARCHE", TRATTO FABRIANO-MUCCIA-SFERCIA.

### PERIZIA DI VARIANTE

|  |  |   |         |             |                   |
|--|--|---|---------|-------------|-------------------|
| CONTRAENTE GENERALE:<br>   | Il Responsabile del Contraente Generale:<br>Ing. Giacomo Zanchini                |   |         |             |                   |
| PROGETTAZIONE:<br>Partecipazioni Italia S.p.A.   | ASSISTENZA ALLA PROGETTAZIONE:<br>   |   |         |             |                   |
| IL PROGETTISTA:<br>Dott. Ing. Salvatore Lieto<br>Online degli Ingegneri Prov. di Mantova n.1147  | IL PROGETTISTA:<br>Ing. Valter Capata  |   |         |             |                   |
| IL GEOLOGO:<br>Geol. Amadeo Babbini<br>Online dei Geologi Regione Toscana n.1032   |  |   |         |             |                   |
| VISTO<br>IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:<br>Ing. Igino Farotti   | IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN<br>FASE DI ESECUZIONE:<br>Ing. Vincenzo Pardo | IL DIRETTORE DEI LAVORI:<br>Ing. Peppino Marascio   |         |             |                   |
| 2.1.3 - PEDEMONTANA DELLE MARCHE<br>3° Stralcio funzionale - Castelraimondo Nord - Castelraimondo Sud<br>4° Stralcio funzionale - Castelraimondo Sud - Inneso SS77 a Muccia<br>OPERE D'ARTE MINORI<br>Muro in terra rinforzata in SX dal km 6+690 al km 6+730<br>Pianta, profilo e sezioni trasversali |  | SCALA:<br>VARIE<br>DATA:<br>20.06.2022              |         |             |                   |
| Codice Unico di Progetto (CUP) F12C03000050021 (assegnato CIPE 20.04.2015)   |  |   |         |             |                   |
| CODICE ELABORATO:<br>Opera Tratto Settore CEE WBS M.doc. n° progr. Rev.<br>L0703213E08CS1900SZT01  |  |   |         |             |                   |
| Rev.   | Data   | Descrizione   | Redatto | Controllato | Approvato         |
| B  | 04.06.2021   | Emissione PED                                       | SGS     | C.Agostini  | V.Capata S. Lieto |
| C  | 28.01.2022   | Emissione a seguito istruttoria ANAS del 22.12.2021 | SGS     | C.Agostini  | V.Capata S. Lieto |
| D  | 20.06.2022   | Revisione strato drenante                           | DIRPA 2 | DIRPA 2     | DIRPA 2 S. Lieto  |