



TIPOLOGIE DI IMPIANTO	CARATTERISTICHE delle PIANTE	SPECIE UTILIZZATE			PATTERN d'IMPIANTO
		arborea	arborescente	erbacea	
Is	Idiosemina (senza o con radice ai nodi del sistema dei pollai)				

TIPOLOGIA DI IMPIANTO	DESCRIZIONE (intervento esclusivo)
MATERIALI (IMPIEGATI)	CARATTERISTICHE DEI MATERIALI
Substrato di coltivazione	Il substrato dovrà avere uno spessore di almeno 20 cm ed essere costituito da terra argillosa fine
Margine di erbacee	Specie utilizzate: Dactylis glomerata Lolium perenne Frag pratensis Trifolium pratense Festuca pratensis
	Platycodon grandiflorus Lolium ornatum Molochis alba Cynoglossum officinale Tulipium sp.
MODALITÀ REALIZZATIVE	SESTO D'IMPIANTO
La realizzazione del prato sarà eseguita secondo le seguenti fasi: 1) livellatura per una profondità di 15 cm 2) appoggio di terreno vegetale 3) preparazione del letto di semina 4) impianto delle sementi per distribuzione casuale 5) eventuale sminatura delle biodegradabili in loco 6) irrigazione mediante annaffiatura L'irrigazione deve essere effettuata durante il periodo primaverile-estivo, ovvero in modo regolare secondo le fasi di sviluppo e periodi più secchi.	

SP 256	Intero intervento
Intervento	Sup. (mq - plana)
Is (intervento esclusivo)	40655
Comprendente di:	
Is 256	
Is (intervento esclusivo)	3728
Collegamento Sp Masse	
Is (intervento esclusivo)	3327



ASSE VIARIO MARCHE-UMBRIA E QUADRILATERO DI PENETRAZIONE INTERNA MAXI LOTTO 2

LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA DIRETTRICE PERUGIA ANCONA: SS. 318 DI "VALD'ARRICIA", TRATTO PIANELLO-VALD'ARRICIA
SS. 76 "VAL D'ESINO", TRATTI FOSSATO VICO - CANCELLI E ALBACINA - SERRA SAN QUIRICO
"PEDEMONTANA DELLE MARCHE", TRATTO FABBIANO-MUCCLA-SFERCIA

PERIZIA DI VARIANTE

CONTRAENTE GENERALE: Il Responsabile del Contratto Generale:

PROGETTAZIONE: ASSISTENZA ALLA PROGETTAZIONE:

IL PROGETTISTA:
Dott. Ing. Salvatore Lupo
Codice degli Ingegneri Prov. di Macerata n. 1447
IL GEOLOGO:
Geol. Armando Sabbatini
Ordine dei Geologi Regione Toscana n. 1052

VISTO IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:
Ing. Ignazio Fanti

2.1.3 - PEDEMONTANA DELLE MARCHE
3° Strada Nazionale - Coordinamento Nord - Coordinamento Sud
INTERVENTI DI INSERIMENTO PAESAGGISTICO ED AMBIENTALE
Pianimetria generale delle mitigazioni - Tav. 8
SP 256

SCALA: 1:2000
DATA: 06.06.2022

Codice Unico di Progetto (CUP) F12C03000050021 (assegnato CUP 24/04/2015)

Rev.	Data	Descrizione	Redatto	Verificato	Controllato	Approvato
A	Marzo 2020	Emissione PE	Progn	C. Di Nocera	S. Lieto	A. Grimaldi
B	Sett. 2020	Emissione a seguito istruttoria ANAS	Progn	Giuliano	Scoppetta	A. Grimaldi
C	06.06.2022	Emissione SP256	Dirpa 2	Dirpa 2	Dirpa 2	S. Lieto